

Teknisk beskrivelse

Prosjektnummer 90257

Prosjektnavn Aust Lofoten vgs

Posnr.	Ant.	Produkt	Avdeling	Tegningsnr	EL spesifikasjon	VVS spesifikasjon	Beskrivelse
0	1	Spylepunkt med opptrekkbar slange	Avfallsrom	K.257 01-11		Kv og vv tilknyttet: Inn: 1/2".	Spylepunktet leveres med automatisk såpedoseringsapparat inkl. integrert ramme for såpekanne. Spylepunktet leveres med 8 m. armert slange, pistol og fjærbelastet slangehylle med automatisk tilbaketrekk. Termostatregulert blandebatteri. VVS-LEVERANDØR.
1	1	R.F. Sluk	Avfallsrom	K.257 01-11		Avløptilknyttet: 110 m.m. avløp.	Kapasitet: 110 m.m. avløp. Sluket leveres i R.F. (rustfri) utførelse,- med R.F. stavristprofil som gulvbrønner. VVS-LEVERANDØR.
2	1	Aluminiumsreol	Lager, Kjøøl og frys	K.257 01-11			Ca. Mål: 900*500*2050mm. Kapasitet: 5 tette hylleplan.
3	1	Aluminiumsreol	Lager, Kjøøl og frys	K.257 01-11			Ca. Mål: 900*500*2050mm. Kapasitet: 5 tette hylleplan.
4	1	Aluminiumsreol	Lager, Kjøøl og frys	K.257 01-11			Ca. Mål: 900*400*2050mm. Kapasitet: 5 tette hylleplan.
5	1	Aluminiumsreol	Lager, Kjøøl og frys	K.257 01-11			Ca. Mål: 900*400*2050mm. Kapasitet: 5 tette hylleplan.
6	1	Aluminiumsreol	Lager, Kjøøl og frys	K.257 01-11			Ca. Mål: 900*400*2050mm. Kapasitet: 5 tette hylleplan.
7	1	Aluminiumsreol	Lager, Kjøøl og frys	K.257 01-11			Ca. Mål: 1000*400*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.

8	1	Aluminiumsreol	Lager, Kjøøl og frys	K.257 01-11		Ca. Mål: 1000*400*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.
9	1	Aluminiumsreol	Lager, Kjøøl og frys	K.257 01-11		Ca. Mål: 1000*400*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.
10	1	Aluminiumsreol	Lager, Kjøøl og frys	K.257 01-11		Ca. Mål: 1000*500*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.
11	1	Aluminiumsreol	Lager, Kjøøl og frys	K.257 01-11		Ca. Mål: 1000*500*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.
12	1	Aluminiumsreol	Lager, Kjøøl og frys	K.257 01-11		Ca. Mål: 1000*500*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.
13	1	Aluminiumsreol	Lager, Kjøøl og frys	K.257 01-11		Ca. Mål: 1000*500*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.
14	1	Aluminiumsreol	Lager, Kjøøl og frys	K.257 01-11		Ca. Mål: 1000*500*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.
15	1	R.F. Sluk	Lager, Kjøøl og frys	K.257 01-11	Avløptilknyttet: 110 m.m. avløp.	Kapasitet: 110 m.m. avløp. Sluket leveres i R.F. (rustfri) utførelse,- med R.F. stavristprofil som gulvbrønner. VVS-LEVERANDØR.
16	1	Aluminiumsreol	Lager, Kjøøl og frys	K.257 01-11		Ca. Mål: 1000*500*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.
17	1	Aluminiumsreol	Lager, Kjøøl og frys	K.257 01-11		Ca. Mål: 900*500*2050mm. Kapasitet: 5 ribb hylleplan.
18	1	Aluminiumsreol	Lager, Kjøøl og frys	K.257 01-11		Ca. Mål: 900*500*2050mm. Kapasitet: 5 ribb hylleplan.
19	1	Aluminiumsreol	Lager, Kjøøl og frys	K.257 01-11		Ca. Mål: 900*500*2050mm. Kapasitet: 5 ribb hylleplan.

20	1	Bøk bakebenk	Bakeavdeling	K.257 01-11		Ca. Mål: 1500*400*900. Bakebenk med stavlimt bøkkestaver og R.F. (rustfri) understell med u-hylle. Benken leveres med benkkonsoller for veggmontasje. Benkenplaten monteres fra vegg av hensyn til renhold og vask.
21	1	R.F. Håndvask	Grovkjøkken	K.257 01-11	Kv, vv og avløptilknyttet: Inn: 1/2. Ut: 1 1/2".	Håndvaskpunktet leveres med fotocelle styrt blandebatteri, vaskmontert utførelse. Servanttype: Intra RS uten sprutskjerm, eller tilsvarende. Vaskhøyde: 850 mm. ok gulv. VVS-LEVERANDØR.
22	1	Spylepunkt med opptrekkbar slange	Grovkjøkken	K.257 01-11	Kv og vv tilknyttet: Inn: 1/2.	Spylepunktet leveres med automatisk såpedoseringsapparat inkl. integrert ramme for såpekanne. Spylepunktet leveres med 8 m. armert slange, pistol og fjærbelastet slangehylle med automatisk tilbaketrekk. Termostatregulert blandebatteri. VVS-LEVERANDØR.
23	1	R.F. Sluk	Grovkjøkken	K.257 01-11	Avløptilknyttet: 110 m.m. avløp.	Kapasitet: 110 m.m. avløp. Sluket leveres i R.F. (rustfri) utførelse,- med R.F. stavristprofil som gulvbrønner. VVS-LEVERANDØR.
24	1	Mixer	Grovkjøkken	K.257 01-11	400V 3Fas 1.5Kw. Anslutning: Stikk.	Ca. Mål: 350*550*1200. Ca. Kapasitet: 15/30L.- Halvautomatisk utførelse.
25	1	Avfallsvogn for organisk avfall	Grovkjøkken	K.257 01-11		Ca: Mål: Høyde: Ca. 700 mm. Øvre dim. Ca. 500 mm. Nedre dim. Ca. 450 mm. Avfallsfunksjonen har stativ/understell med hjul.
26	1	R.F. Vegghylle	Grovkjøkken	K.257 01-11		Ca. Mål: 900*300. 3 tette hylleplan,- kraftig utførelse.
27	1	Et greps armatur storkjøkken	Grovkjøkken	K.257 01-11	Kv og vv tilknyttet: Inn: 1/2".	Ei-greps blandebatteri for tapping av vann og skylling av råvarer. Storkjøkkenkvalitet armatur. Benkmontert utførelse. VVS-LEVERANDØR.

28	1	R.F. Benk med kummer	Grovkjøkken	K.257 01-11	Avløptilknyttet: Ut: 1 1/2".	Ca. Mål: 3400*750*900. Benken leveres med 2 kummer, R.F. (rustfri) GN tilpasset skuffseksjoner, u-hylle og plass for avfallsvogn. Benken leveres med benkkonsoller for veggmontasje. Benkenplaten monteres fra vegg av hensyn til renhold og spyling.
29	1	Grønnsakkutter	Grovkjøkken	K.257 01-11	230V 16A 1KW. Anslutning: Stikk.	Ca. Mål:340*450*550. Stor bordmodell og manuell utførelse.
30	1	R.F. benk	Varmkjøkken	K.257 01-11		Ca. Mål: 600*700*900. R.F. (rustfri) Benk med u-hylle. Benken leveres med benkkonsoller for veggmontasje. Benkenplaten monteres fra vegg av hensyn til renhold og spyling.
31	1	Liten elektronisk bordvekt	Varmkjøkken	K.257 01-11	230V 16A 0,1Kw Anslutning: Stikk.	Ca. mål: 210*210. Kapasitet: 0-5000 g. Vekten leveres i en enkel utførelse.
32	1	R.F. Ventilasjonshette	Varmkjøkken	K.257 01-11	230V 16A 0,7Kw. Anslutning: Stikk.	Ca. Mål: 3700*1300. Ventilasjonshette mot vegg en side leveres med avtrekk, integrert tilluft, fettfilter og lys. VVS LEVERANDØR.
33	1	Komfyr	Kjøkken	K.257 01-11	400V 3Fas 16KW. El. anslutning: Stikk.	Ca. Mål: 800*700*900. Kapasitet: 4 plater. Komfyren leveres i R.F. (rustfri) utførelse med underliggende GN tilpasset varmluft stekeseksjon. Enheten leveres med 150mm. ben for renhold og avretting mot gulv, og avstanstykker mot vegg av hensyn til renholdsfaktoren.
34	1	R.F. benk	Varmkjøkken	K.257 01-11		Ca. Mål: 500*700*900. R.F. (rustfri) Benk med GN skuffseksjon. Benken leveres med benkkonsoller for veggmontasje. Benkenplaten monteres fra vegg av hensyn til renhold og spyling.
35	1	Stekepanne	Varmkjøkken	K.257 01-11	400V 3Fas 16 Kw. Anslutning: Stikk.	Ca. Mål: 1100*800*900. Stekepanne i R.F. (rustfri) hydraulisk hev og senkbar utførelse.

36	1	R.F. Gulvbrønn	Varmkjøkken	K.257 01-11		Avløptilknyttet: 110 m.m. avløp.	Mål. 400*600. kapasitet: 110 m.m. avløp. Gulvbønnen leveres i R.F. (rustfri) utørelse,- med skliskker R.F.stavrist og oppløftbart R.F.silkurv. Ca. Avløpshastighet: 3,7 L.S. Ca. Volum 74l. VVS-LEVERANDØR.
37	1	Kombidamper	Varmkjøkken	K.257 01-11	400V 3Fas 9Kw. Anslutning: Stikk eller servicebryter.	Kv, vv og avløp tilkn. Inn: 1/2". Ut. 1 1/2"til pos 38.	Ca. Mål: 920*750*650. Kapasitet: 6 1/1 GN brett/rister. Kombidamperen tilpasses underliggende ovn med montasjeramme, alternativt integrert løsning. Enheten skal ha maks høyde til øverste geider på 1600mm. OK gulv av ergonomiske hensyn.
38	1	R.F. Gulvbrønn	Varmkjøkken	K.257 01-11		Avløptilknyttet: 110 m.m. avløp.	Mål. 400*400. kapasitet: 110 m.m. avløp. Gulvbønnen leveres i R.F. (rustfri) utørelse,- med skliskker R.F.stavrist og oppløftbart R.F.silkurv. Ca. Avløpshastighet: 3,7 L.S. Ca. Volum 20l. VVS-LEVERANDØR.
39	1	Kombidamper	Varmkjøkken	K.257 01-11	400V 3Fas 19Kw. Anslutning: Stikk.	Kv, vv og avløp tilkn. Inn: 1/2". Ut. 1 1/2"til pos 38.	Ca. Mål: 920*750*950(1600). Kapasitet: 10 1/1 GN brett/rister. Kombidamperen tilpasses overliggende ovn med montasjeramme, alternativt integrert løsning.
40	1	R.F. Kjølebank	Kaldkjøkken	K.257 01-11	230V 16A 1.2Kw. Anslutning: Stikk.		Ca. Mål: 2000*700*900. Kjølt arbeidsbank med 4 skapseksjoner i R.F. (rustfri) utførelse. Kjølebanken leveres med benkkonsoller for veggmontasje. Benkenplaten monteres fra vegg med avstandsstykker.
41	1	Foodprocessor	Kaldkjøkken	K.257 01-11	230V 16A 0.5Kw Anslutning: Stikk.		Ca. Mål: 250*400*300. Liten bordmodell. Foodprocessoren leveres med R.F. deksel,- komplett med R.F. bolle og knivsett/utstyr.
42	1	R.F. Arbeidsbank hydraulisk	Kaldkjøkken	K.257 01-11	230V 16A 0.5Kw Anslutning: Stikk.		Ca. Mål: 1600*700*900. Benken leveres hydraulisk hev og senkbar med R.F. (rustfri) GN skuffseksjon, GN seksjon for brett og plass for avfallsvogna. Benken leveres med benkkonsoller for veggmontasje. Benkenplaten monteres fra vegg med avstandsstykker.
43	1	Oppskjærmaskin halvautomatisk	Kaldkjøkken	K.257 01-11	230V 16A 1.5Kw. Anslutning: Stikk.		Ca. Mål: 780*650*530. Kapasitet: Halvautomatisk utførelse. Dim. skjæreblad: 300 m.m.

44	1	R.F. Avfallsvogn	Kaldkjøkken	K.257 01-11			Ca. Mål: 400*400*800. Kapasitet: Vognen leveres for 100L sekker.
45	1	R.F. Håndvask	Kaldkjøkken	K.257 01-11		Kv, vv og avløptilknyttet: Inn: 1/2". Ut: 1 1/2"	Håndvaskpunktet leveres med fotocelle styrt blandebatteri, vaskmontert utførelse. Servanttype: Intra RS uten sprutskjerm, eller tilsvarende. Vaskhøyde: 850 mm. ok gulv. VVS-LEVERANDØR.
48	1	Data PC-kasse med kortleser	Servering	K.257 01-11	230V 16A 0,4Kw. Anslutning: Stikk og data kabel.		Betalingsterminal med kortleser. Betalingsterminal med kombinert kort og kontant system. Nettverkløsning. Debet kortsystem. ANNEN LEVERANDØR.
49	1	Corian benk	Servering	K.257 01-11			Ca. Mål: 900*650*900 mm. Corian benk for kasse. Enheten har understell med høyde reg. bare føtter mot underlaget og tilpasses fronter og brettbane som helhetlig løsning, samt underliggende vannsikrings sokkel.
50	1	Utleveringshylle med lys	Servering	K.257 01-11	230V 16A 0.5 KW. Anslutning: Stikk fra kobl.korridor.		Ca. Mål: 1200*350(450). Utleveringshylle i R.f. (rustfri) utførelse med herdet glass pusteskjerm i front. Enheten leveres med sylindriske R.F. (rustfri) rør som understøtte og LED belysning. Selvbetjent og betjent utførelse.
51	1	R.F. Sluk	Servering	K.257 01-11		Avløptilknyttet: 110 m.m. avløp.	Kapasitet: 110 m.m. avløp. Sluket leveres i R.F. (rustfri) utførelse,- med R.F. stavristprofil som gulvbrønner. VVS-LEVERANDØR.
52	1	R.F. Varmeriseksjon	Servering	K.257 01-11	230V 16A 3Kw. Anslutning: Stikk fra kobl.korridor.	Kv og avløp tikn.: Inn: 1/2". Ut: Brutt avløp til pos 51.	Ca. Mål: 1200*650*900. Varmholdingsseksjon i R.F. (rustfri) utførelse med 2 GN vannbad, varmeplate og tappepunkt for kaldtvann. Enheten leveres med underliggende understell inkl. hylle og tilpasses underliggende vannsikrings sokkel.
53	1	Dispenser for varme tallerken	Servering	K.257 01-11	230V 16A 1.5Kw. Anslutning: Stikk fra kobl.korridor.		Ca. Mål: 400*750*900. Kapasitet: Ca. 90 tallerkenenheter. Dispenser i R.F. (rustfri) utførelse med 2 fjærbelastet sylinderrammer/tuber for varme tallerken.

54	1	R.F. Kjølebank og kjølt monter	Servering	K.257 01-11	230V 16A 1Kw. Anslutning: Stikk fra kobl.korridor.		Ca. Mål: 1600*650*(900)1600. Kapasitet: Kjølt GN-tilpasset monter,- "kubisk" utførelse,- med 2 GN-tilpasset kjølte hylleplan for 1/1 GN brett. Kjølt GN tilpasset brønn i topplaten. Enheten tilpasses underliggende vannsikrings sokkel.
55	1	Corian bank for brød	Servering	K.257 01-11			Ca. Mål: 1200*650*900 mm. Corian bank for brød og tilbehør. Enheten har understell med høyde reg. bare føtter mot underlaget og tilpasses fronter og brettbane som helhetlig løsning.
56	1	R.F. Vinkelhylle for tilbehør	Servering	K.257 01-11	230V 16A 0.2 KW. Anslutning: Stikk.		Ca. Mål: 1400*350. R.F. (rustfri) vinkelhylle for tilbehør med underliggende LED belysning. Hyllen leveres med sylindriske R.F. (rustfri) rør, benkmontert utførelse.
57	1	Kontainer Kaffetrakter	Servering	K.257 01-11	400V 3Fas 10Kw. Anslutning: Stikk.	Kv tilknyttet: Inn: 3/4"	Ca. Mål: 950*450*950. Kontainertrakter 2*10L. Benkmontert R.F. spillbrett. Trakteren har 2 varmeisolerte containere med varmeel. Separate tappeenheter for kaffe og hettvann for tea på søylen.
58	1	Corian bank for drikke	Servering	K.257 01-11			Ca. Mål: 1750*650*900 mm. Corian bank for drikke og tilbehør. Enheten har understell med høyde reg. bare føtter mot underlaget og tilpasses fronter og brettbane som helhetlig løsning.
59	1	Melk og juicedispenser	Servering	K.257 01-11	230V 16A 0,5Kw. Anslutning: Stikk.		Ca. Mål: 360*550*740. Kapasitet: 2*10L kartonger med selvbetjent tappe-enhet i front. ANNEN LEVERANDØR.
60	1	Corian Brettbane og laminat fronter	Servering	K.257 01-11			Ca. Mål: 6.5 m. Moduldelt vinkel laminat frontkledning, 2 endevanger og corian brettbane. Diskens fronter utføres med inspeksjonsmulighet og lufteluker. Ca. 150 mm. R.F. (rustfri) eller alluminiums avslutningsplate mot gulv.
61	1	Kurvdispenser for glass	Servisestasjon	K.257 01-11			Ca. Mål: 650*600*900. Kapasitet: 6 kurv-enheter for ca. 200 glass. Dispenser med kurvhylle for tum-kurver og kraftig R.F. styringsramme og fjærbelastet kurvramme.

62	1	Corian servisestasjon	Servisestasjon	K.257 01-11		Ca. Mål: 2400*550*1200. Corian servisestasjon for dispensere og bestikksylindere. Enheten leveres med 16 nedfelte hull for sylindere. Enheten leveres med vanger som understøtte mot gulv.
63	1	Kurvdispenser for kopper	Servisestasjon	K.257 01-11		Ca. Mål: 650*600*900. Kapasitet: 6 kurv-enheter for ca. 200 kopper. Dispenser med kurvhyll for tum-kurver og kraftig R.F. styringsramme og fjærbelastet kurvramme.
64	1	Dispenser for tallerken	Servisestasjon	K.257 01-11		Ca. Mål: 400*750*900. Kapasitet: Ca. 90 tallerkenenheter. Dispenser i R.F. (rustfri) utførelse med 2 fjærbelastet sylinderrammer/tuber for tallerken.
65	1	Dispenser for brett	Servisestasjon	K.257 01-11		Ca. Mål: 450*650*900. Kapasitet: Ca. 100 brett-enheter. Brettdispenser har kraftig R.F. styringsramme og fjærbelastet brettramme.
66	1	Mobil Kjølt salatseksjon	Servering	K.257 01-11	230V 16A 1Kw Anslutning: Stikk.	Ca.Mål:1400*700(1250)*900. Kjøleseksjon med brønn for salat og frukt. Enheten er eksisterende.
67	1	Mobil Kjølt salatseksjon	Servering	K.257 01-11	230V 16A 1Kw Anslutning: Stikk.	Ca.Mål:1400*700(1250)*900. Kjøleseksjon med brønn for salat og frukt. Enheten er eksisterende.
68	1	Kjølereol for meieriprodukter	Servering	K.257 01-11	230V 16A 1.2Kw. Anslutning: Stikk.	Ca. Mål: 1600*750*1850. Kapasitet: 4 eksponeringhyller og bunn for meieriprodukter etc. Kjøleenheten leveres R.F. (rustfri) utførelse med låsbar gardin i front.
69	1	Micro-ovn	Servering	K.257 01-11	230V 16A 2Kw Ansl: Stikk.	Ca. Mål: 450*400*350. Robust R.F. (rustfri) programmerbar utførelse.
70	1	Corian benk for vannstasjon	Servering	K.257 01-11		Ca. Mål: 1200*750*900 mm. Corian benk for vannstasjon og mikro ovn. Enheten har låsbare frontdører i enhetens lengde, understell med benkskap og høyde reg. bare føtter mot underlaget.

71	1	Vannstasjon	Servering	K.257 01-11	230V 16A 1Kw Anslutning: Stikk.	Kv og avl. tilknyttet: Inn: 1/2". Ut: 150 mm.	Ca. Mål: 350*600*1400. Tappeenhet for kaldtvann med tappekran for tapping i glass og flasker, spillbrett for nedfelling i benkplata. Enheten har integrert vannkjøler med filter basert på montasje i underliggende undertstell/benkskap.
72	1	Mobil seksjon for betalingsterminal	Servering	K.257 01-11			Ca.Mål: 1300*800*900. Seksjon for betalingsterminal leveres i Corian benkplate og brettbaner 2 sider, i mobil utførelse. Seksjonen har laminat fronter og låsbar benkskapseksjon.
73	1	Data PC-kasse med kortleser	Servering	K.257 01-11	230V 16A 0,4Kw. Anslutning: Stikk og data kabel.		Betalingsterminal med kortleser. Betalingsterminal med kombinert kort og kontant system. Nettverkløsning. Debet kortsystem. ANNEN LEVERANDØR.
74	1	Avfallsvogn for organisk avfall	Oppvask innlevering	K.257 01-11			Ca: Mål: Høyde: Ca. 700 mm. Øvre dim. Ca. 400 mm. Nedre dim. Ca. 400 mm. Avfallsfunksjonen har stativ/understell med hjul.
75	1	Avfallsvogn for organisk avfall	Oppvask innlevering	K.257 01-11			Ca: Mål: Høyde: Ca. 700 mm. Øvre dim. Ca. 400 mm. Nedre dim. Ca. 400 mm. Avfallsfunksjonen har stativ/understell med hjul.
76	1	Avfallsvogn for organisk avfall	Oppvask innlevering	K.257 01-11			Ca: Mål: Høyde: Ca. 700 mm. Øvre dim. Ca. 400 mm. Nedre dim. Ca. 400 mm. Avfallsfunksjonen har stativ/understell med hjul.
77	1	R.F. Innleveringsbenk med nedkast	Oppvask innlevering	K.257 01-11			Ca. Mål: 2050*400*850 mm. R.F. (rustfri) innleveringsbenk med 3 sirkulære avfallsnedkast. Enheten leveres med dører i front for å trekke ut avfallsvogner ut i front.
78	1	Spylepunkt med opptrekkelig slange	Oppvask/skrubb	K.257 01-11		Kv og vv tilknyttet: Inn: 1/2".	Spylepunktet leveres med automatisk såpedoseringsapparat inkl. integrert ramme for såpekanne. Spylepunktet leveres med 8 m. armert slange, pistol og fjærbelastet slangehylle med automatisk tilbaketrekk. Termostatregulert blandebatteri. VVS-LEVERANDØR.

79	1	R.F. Sluk	Oppvask/skrubb K.257 01-11	Avløptilknyttet: 110 m.m. avløp.	Kapasitet: 110 m.m. avløp. Sluket leveres i R.F. (rustfri) utførelse,- med R.F. stavristprofil som gulvbrønner. VVS-LEVERANDØR.
80	1	R.F. Håndvask	Oppvask/skrubb K.257 01-11	Kv, vv og avløptilknyttet: Inn: 1/2". Ut: 1 1/2".	Håndvaskpunktet leveres med fotocelle styrt blandebatteri, vaskmontert utførelse. Servanttype: Intra RS uten sprutskjerm, eller tilsvarende. Vaskhøyde: 850 mm. ok gulv. VVS-LEVERANDØR.
81	1	Bassengbane med ruller	Oppvask/skrubb K.257 01-11	Ut: 1" brutt avl. pos 83.	Ca. Mål: 2700*550*850 mm. Kapasitet: 5 kurver. Manuell basseng kurvbane med ruller i drenert utførelse. Enheten er tilpasset tilstøtende innlevering og forspylerbassenget som en helhetlig løsning.
82	1	R.F. Overhulle for brett og kurver	Oppvask/skrubb K.257 01-11		Ca. Mål: 2700*550. Innleveringshylle med ett innleveringsplan for brett og kurver. Enheten leveres med overliggende ramme med bøylor, for lagring av kurver på høykant.
83	1	R.F. Gulvbrønn	Oppvask/skrubb K.257 01-11	Avløptilknyttet: 110 m.m. avløp.	Mål. 400*400. kapasitet: 110 m.m. avløp. Gulvbønnen leveres i R.F. (rustfri) utførelse,- med sklisker R.F.stavrist og oppløftbart R.F.silkurv. Ca. Avløpshastighet: 3,7 L.S. Ca. Volum 20l. VVS-LEVERANDØR.
84	1	R.F. forspylerbasseng	Oppvask/skrubb K.257 01-11	Avløptilknyttet Ut: 1 1/2".	Ca. Mål: 1200*600*850. Forspylerbasseng med integrert sprutskjerm og ruller. Forspylerbassenget monteres fra vegg med avstandsstykker.
85	1	Forspyler med kran	Oppvask/skrubb K.257 01-11	Kv og vv tilknyttet: Inn: 1/2".	Forspyleren leveres i veggmontert ERGONOMI utførelse. Uten dosering/utløser klemme for vann. Spylefunksjonen utløses ved at spyleenheten trekkes ned mot oppvask godset. Forspyleren med kran leveres termostatregulert blandebatteri. VVS-LEVERANDØR.

86	1	Oppvaskmaskin	Oppvask/skrubb	K.257 01-11	400V 3Fas 19KW. Anslutning: Fast.	Vv og avløp tilkn.: Inn: 1/2". Ut: 1 1/2"til pos 89.	Ca. Mål: 1250*630*1550(2100). Kapasitet: Overbenk oppvaskmaskin med automatisk hev og senkefunksjon av maskinens hette for 2 kurver. Elektronisk styrt, i varme og støyisolert utførelse. Enheten monteres 50 mm. fra vegg med avstandsstykker.
88	1	Tørkebane med ruller	Oppvask/skrubb	K.257 01-11		Avøptilknyttet: Ut: 1" til pos 89.	Ca. Mål: 1600*600*850 mm. Plass for 3 kurver. R.F. (rustfri) tørkebane i drenert utførelse,- med faste korte ruller. Tørkebanen monteres fra vegg med avstandsstykker.
89	1	R.F. Gulvbrønn	Oppvask/skrubb	K.257 01-11		Avløptilknyttet: 110 m.m. avløp.	Mål. 400*400. kapasitet: 110 m.m. avløp. Gulvbrønnen leveres i R.F. (rustfri) utførelse,- med sklisker R.F.stavrist og oppløftbart R.F.silkurv. Ca. Avløpshastighet: 3,7 L.S. Ca. Volum 20l. VVS-LEVERANDØR.
90	1	R.F. Vegghylle	Oppvask/skrubb	K.257 01-11			Ca. Mål: 1000*400. 3 tette hylleplan,- kraftig utførelse. For lagring av bestikk og tilbehør.
91	1	R.F. Ventilasjonshette	Oppvask/skrubb	K.257 01-11	230V 16A 0,7Kw. Anslutning: Stikk.		Ca. Mål: 3200*1100. Ventilasjonshetten levers med avtrekk og lys. Der det ikke er lagt inn tilluft i hetta, må dette tilføres via tilluftsventiler i himmlingen, eller fra andre steder i rommet. VVS LEVERANDØR.
92	1	R.F. Reol	Oppvask/skrubb	K.257 01-11			Ca. Mål: 1050*550*1800. Kapasitet: 4 høydereg. rettstilte tette hylleplan.
93	1	Kurvdispenser for glass	Oppvask/skrubb	K.257 01-11			Ca. Mål: 650*600*900. Kapasitet: 6 kurv-enheter for ca. 200 glass. Dispenser med kurvhylle for tum-kurver og kraftig R.F. styringsramme og fjærbelastet kurvramme.
94	1	Dispenser for tallerken	Oppvask/skrubb	K.257 01-11			Ca. Mål: 400*750*900. Kapasitet: Ca. 90 tallerkenenheter. Dispenser i R.F. (rustfri) utførelse med 2 fjærbelastet sylinderrammer/tuber for tallerken.

95	1	Dispenser for brett	Oppvask/skrubb	K.257 01-11			Ca. Mål: 450*650*900. Kapasitet: Ca. 100 brett-enheter. Brettdispenser har kraftig R.F. styringsramme og fjærbelastet bretttramme.
96	1	R.F. Vegghylle	Oppvask/skrubb	K.257 01-11			Ca. Mål: 700*300. Kapasitet: 3 tette hylleplan.
97	1	Bøttekott med R.F. understell	Oppvask/skrubb	K.257 01-11			Ca. Mål: 1200*500*1850/2050. Laminat storkjøkkenkvalitet utførelse med 2x600 seksjon gulvskap. Enheten leveres åpen for svabre med ett høyderegulerbart hylleplan i en seksjon og 5 høyderegulerbare hylleplan i andre seksjon. R.F. (rustfri) høyderegulerbart understell mot gulv.
101	1	Prefabrikkert Kjølerom I	Kjølerom	K.257 01-11	16A dbl. stikk lys og fordamp. 16Astikk 1Kw og s.strøm.	Dryppvann fra fordamper til sluk.	Ca. Mål: 2100*3300*2400. Kapasitet: Prefabrikkert utførelse. Ca. Netto volum: 16.5 m3. Rommet leveres i ca. høyde: 2400 mm. innvendig høyde og tilpasses himlingshøyder i kjøkken og mottak. Kulderommet har 2 kjøleromsdører med ca. 900 mm. lysmål.
102	1	Prefabrikkert Fryserom II	Fryserom	K.257 01-11	16A dbl. stikk lys og fordamp. 16Astikk 1Kw og s.strøm.	Dryppvann fra fordamper til sluk.	Ca. Mål: 1500*2100*2400. Kapasitet: Prefabrikkert utførelse. Ca. Netto volum: 7.5 m3. Rommet leveres i ca. høyde: 2400 mm. innvendig høyde og tilpasses himlingshøyder i kjøkken. Kulderommet har fryseromsdør med ca. 900 mm. lysmål.