

Kravspesifikasjoner anlegg

Prosjektnummer 90257

Prosjektnavn Aust Lofoten vgs

Posnr. Ant. Produkt/Spesifikasjon

Pris

201 1 **Aluminiumsreol**

Ca. Mål: 1300*500*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.

Aluminiumsreolen leveres i renholdsvennlig utførelse med 2 tette og 3 ribb hylleplan, 2 stiger med høyderegulerbare ben og kryss. Komplette ferdig montert,- tilpasses tilfallende reol.

202 1 **Aluminiumsreol**

Ca. Mål: 1100*500*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.

Aluminiumsreolen leveres i renholdsvennlig utførelse med 2 tette og 3 ribb hylleplan, 2 stiger med høyderegulerbare ben og kryss. Komplette ferdig montert,- tilpasses tilfallende reol.

203 1 **Aluminiumsreol**

Ca. Mål: 1100*500*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.

Aluminiumsreolen leveres i renholdsvennlig utførelse med 2 tette og 3 ribb hylleplan, 1 stige med høyderegulerbare ben. Komplette ferdig montert,- tilpasses tilfallende reol.

205 1 **Aluminiumsreol**

Ca. Mål: 1300*500*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.

Aluminiumsreolen leveres i renholdsvennlig utførelse med 2 tette og 3 ribb hylleplan, 2 stiger med høyderegulerbare ben og kryss. Komplette ferdig montert,- tilpasses tilfallende reol.

206 1 **R.F. Frysenskap**

Ca. Mål: 600*650*2050. R.F. (rustfri) frysenskap med tråhyller.

Fryseskabet leveres komplett i R.F. (rustfri) utførelse og R.F. rammeverk, komplett innredet med trårister. Fryseskapsdøren leveres med godt isolert dør og lett utskiftbare dørpakkninger i låsbar utførelse. Det er et krav til samme låsnr. på frysenskap. Enheten har innvendig lavtemperaturbelysning. Skabet er funksjonelt i renholdsvennlig utførelse,- med glatte flater, avrundet kanter og hjørner innvendig og utvendig. Fryseskabet har elektronisk panel med av/på bryter som signallampe inkl. digital temperaturkontroll og temperaturer iht. krav fra Mattilsynet. Merket og funksjonssikret iht. gjeldene krav. Enheten leveres med høydereg. bare ben for avretting mot underlaget. Bena skal ha god klaring til gulv,- av hensyn til renholdet. Krav til El. anslutning: 1-Fas stikk 16A+jord.

207	1	R.F. Fryseskap	
<p>Ca. Mål: 600*650*2050. R.F. (rustfri) fryseskap med tråhyller.</p> <p>Fryseskapet leveres komplett i R.F. (rustfri) utførelse og R.F. rammeverk, komplett innredet med tråriste. Fryseskapsdøren leveres med godt isolert dør og lett utskiftbare dørpakkninger i låsbar utførelse. Det er et krav til samme låsnr. på fryseskap. Enheten har innvendig lavtemperaturbelysning. Skapet er funksjonelt i renholdsvennlig utførelse,- med glatte flater, avrundet kanter og hjørner innvendig og utvendig. Fryseskapet har elektronisk panel med av/på bryter som signallampe inkl. digital temperaturkontroll og temperaturer iht. krav fra Mattilsynet. Merket og funksjonssikret iht. gjeldene krav. Enheten leveres med høydereg. bare ben for avretting mot underlaget. Bena skal ha god klaring til gulv,- av hensyn til renholdet. Krav til El. anslutning: 1-Fas stikk 16A+jord.</p>			
208	1	Laminat skap med R.F. understell	
<p>Ca. Mål: 1200*600*1850/2050. Laminat 1200 (2*600) seksjoner gulvskap med laminat skrog og dører. Seksjonene er innredet med høydereg. bare hyller. R.F. (rustfri) høydereg. understell mot gulv.</p> <p>Dbl. høyskapseksjon i høytrykklaminat med R.F. (rustfri) understell og høyderegulerbare ben/føtter, for avretting mot underlaget og krav til renhold. Enheten består av 2 600 laminat høyskapseksjoner med felles skillevegg og ventilert utførelse. Skapet er beregnet til oppbevaring av tørrvarer og tilbehør. Laminatkvalitet: Høytrykklaminat med møbelspon kjerne eller 16 mm. MDF, kantet med støt og vannbetendig materiale,- storkjøkkenkvalitet. Skuffer og skapseksjoner leveres med "forsinkerfunksjon" når enhetene lukkes. Skapene er låsbare med 5 stabile høyderegulerbare hyller og bunn. Det skal være med samme låsnr. for alle benkskap og skuffseksjoner. Laminatfarge etter nærmere anvisning fra arkitekt. Dørbladene har enkle R.F. (rustfri) håndtak i stående utførelse.</p>			
209	1	Laminat bøttekott med R.F. understell	
<p>Ca. Mål: 600*600*1850/2050. Laminat 600 seksjon bøttekott gulvskap med laminat skrog og døre. Seksjonen er åpen for svabre og med 1 hylleplan. R.F. (rustfri) høydereg. Understell mot gulv.</p> <p>Høyskapseksjon i høytrykklaminat med R.F. (rustfri) understell og høyderegulerbare ben/føtter, for avretting mot underlaget og krav til renhold. Enheten består av 600 laminat høyskapseksjon ventilert utførelse. Skapet er beregnet til oppbevaring av svabere, bøtter og såpe. Laminatkvalitet: Høytrykklaminat med møbelspon kjerne eller 16 mm. MDF, kantet med støt og vannbetendig materiale,- storkjøkkenkvalitet. Skuffer og skapseksjoner leveres med "forsinkerfunksjon" når enhetene lukkes. Skapet er låsbart med ett stabill høyderegulerbart hylleplan og bunn. Det skal være med samme låsnr. for alle benkskap og skuffseksjoner. Laminatfarge etter nærmere anvisning fra arkitekt. Dørbladene har enkle R.F. (rustfri) håndtak i stående utførelse.</p>			
211	1	R.F. Avfallsvogn	
<p>Ca. Mål: 400*400*800. Kapasitet: Vognen leveres for 100L sekker.</p> <p>Avfallsvognen leveres i R.F. (rustfri stål) 1,25 mm. platetykkelse og 25*25 mm. rammeverk. Avfallsvognen leveres med drenert støttebunn under avfallsvognens rammeverk, trinser, lokk og fotpedal. Tilpasset benk pos 12 i høyden.</p>			

212 1 **R.F. Benk med kum**

Ca. Mål: 2400*700*900. R.F. (rustfri) Oppvaskbenk leveres med 550*550*250 kum, benkeskap og plass for 2 oppvaskmaskiner og avfallsvogn. Enheten leveres med sprutskjerm i enhetens lengde og høyderg. bare ben for avretting mot underlaget.

Skrubbenken leveres i R.F. (rustfri) utførelse med min. 1,25 mm. støydempet plate og 30*30 mm. helsveiset rammeverk, tverrstivere og 3 høyderegulerbare benpar/føtter for avretting av enheten mot underlaget. 550*550*250 kum med R.F. silspann og stengeventil inkl. utvendig hendel. Integrrert 250mm. FRS sprutskjermprofil i benkens lengde. Se vedlagte skjemattegning. Sprutskjermen har tette ender av hensyn til enhetens stabilitet. Kummen leveres med kraftig avtagbar og avstivet trårist og et R.F. (rustfri) 600 benkeskap tilknyttet kummen. Benkeskapet har dør med sneppertlås og leveres med tett bunn uten hylle, og som er tilpasset stengeventilen på kummen. Enheten har plass for 2 underbenk oppvaskmaskiner fra venstre og plass for avfallsvogna fra høyre. Profil: VO 3 sider og integrrert sprutskjerm i bakkant. Benkplaten monteres 50 millimeter fra vegg med avstandstykker, av hensyn til renholds faktoren.

215 1 **Oppvaskmaskin underbenk utførelse**

Ca. Mål: 600*550*850 mm. Kapasitet: 18- 25 min vaskeprogram. Oppvaskmaskinen leveres støysvak i isolert utførelse med tømmepumpe.

Oppvaskmaskinen leveres oppbygget i R.F. (rustfri) utførelse og R.F. (rustfri) front. Kapasitet/hastighet: 18- 25 min. Oppvaskmaskinen underbenk utførelse leveres i funksjon og renhold utførelse,- komplett støy og varmeisolert med glatte flater. Med god tilgjengelighet til R.F. silkurver, vaskearm og andre lett-demonterbare deler. Maskinen leveres med lettbetjent elektronisk display i front. Programalternativ, elektronisk temperaturkontroll for forvask, vask og skylling samt varslingslampe for av/på funksjon. Oppvaskmaskinen er funksjonssikret og merket iht. gjeldene krav,- og tilpasset Mattilsynets retningslinjer for vask og skylletemperatur. Oppvaskmaskinen leveres med tømmepumpe samt høyderg. ben for avretting mot gulv og tilpasning til benkplaten i overliggende benk. Krav til El. anslutning: 3-Fas fast anslutning basert på 400V spenning.

216 1 **Oppvaskmaskin underbenk utførelse**

Ca. Mål: 600*550*850 mm. Kapasitet: 18- 25 min vaskeprogram. Oppvaskmaskinen leveres støysvak i isolert utførelse med tømmepumpe.

Oppvaskmaskinen leveres oppbygget i R.F. (rustfri) utførelse og R.F. (rustfri) front. Kapasitet/hastighet: 18- 25 min. Oppvaskmaskinen underbenk utførelse leveres i funksjon og renhold utførelse,- komplett støy og varmeisolert med glatte flater. Med god tilgjengelighet til R.F. silkurver, vaskearm og andre lett-demonterbare deler. Maskinen leveres med lettbetjent elektronisk display i front. Programalternativ, elektronisk temperaturkontroll for forvask, vask og skylling samt varslingslampe for av/på funksjon. Oppvaskmaskinen er funksjonssikret og merket iht. gjeldene krav,- og tilpasset Mattilsynets retningslinjer for vask og skylletemperatur. Oppvaskmaskinen leveres med tømmepumpe samt høyderg. ben for avretting mot gulv og tilpasning til benkplaten i overliggende benk. Krav til El. anslutning: 3-Fas fast anslutning basert på 400V spenning.

217 1 **R.F. Overskap**

Ca. Mål: 800*300*650. Kapasitet: Overskap i R.F. (rustfri) utførelse med 2 høydereregulerbare hylleplan og bunn.

Overskapet leveres i R.F. (rustfri) utførelse,- med min. 1.25 mm. støydempet skrogplater og dører, 25*25 mm. helsveiset rammeverk. Skapenheten leveres med slett topplate med innfesting inn i skapet,- av hensyn til renholdet. R.F. (rustfri) dører med snepertlås. Kapasitet: 2 høyderereg. støydempet hylleplan og bunn. Veggskapet leveres komplett montert.

217 1 **R.F. Overskap**

Ca. Mål: 400*300*650. Kapasitet: Overskap i R.F. (rustfri) utførelse med 2 høydereregulerbare hylleplan og bunn.

Overskapet leveres i R.F. (rustfri) utførelse,- med min. 1.25 mm. støydempet skrogplater og dør, 25*25 mm. helsveiset rammeverk. Skapenheten leveres med slett topplate med innfesting inn i skapet,- av hensyn til renholdet. R.F. (rustfri) dør med snepertlås. Kapasitet: 2 høyderereg. støydempet hylleplan og bunn. Veggskapet leveres komplett montert.

218 1 **R.F. overhylle**

Ca. Mål: 1900*450. Overhyllen leveres i R.F. (rustfri) utførelse med ett plan for montasje på halvveggen.

Overhyllen leveres i R.F. (rustfri) 1,25 mm. platetykkelse. 25*25 mm. helsveiset R.F. rammeverk, tverrstivere og veggfester/stag iht. vedl. skjema tegning, NO 4 sider. Komplettert montert i halvveggen. Leverandøren skal ta kontrollmål av halvveggens tykkelse for å kontrollere faktiske mål for hylles rammeverk, før produksjon.

220 1 **R.F. Benk med kum og laminat skap**

Ca. Mål: 1800*600*900. R.F. (rustfri) benk leveres med kum og laminat benkskap. Enheten har sokkel løsning som understøtte mot gulv. Sokkelhøyde: 150 mm. Sokkelen kles med R.F. (rustfri) vaskeplate mot gulv.

Benkplaten med kum leveres i R.F. (rustfri) utførelse med ca. 1,25 mm. støydempet plate med møbelspon eller MDF materiale i kjernen. 270*400*180 kum med stengeventil inkl. utvendig hendel. Høytrykklaminat skrog med høydereregulerbare ben/føtter for avretting av seksjonen mot underlaget og komfyr. 3 600 benkapseksjoner i høytrykklaminat. Skuffer og skapseksjoner leveres med "forsinkerfunksjon" når enhetene lukkes. 150 mm.R.F. (rustfri) inntrukket sparkeplate/sokkel mot gulv. Soklene leveres avtagbare 3 sider, med tanke på tilgjengelighet, vask og avretting av benkseksjonen mot gulv og komfyr. Laminatkvalitet: Høytrykklaminat med møbelspon kjerne eller 16 mm. MDF, kantet med støt og vannbetendig materiale,- storkjøkkenkvalitet. Skapene er låsbare med 1 stabilt høydereregulerbart hylleplan og bunn. Det skal være med samme låsnr. for alle benkskap og skuffseksjoner. Laminatfarge etter nærmere anvisning fra arkitekt. Dørbladene har enkle R.F. (rustfri) håndtak i stående utførelse.


222 1 **Komfyr med induksjon**



Ca. Mål: 600*600*900. Kapasitet: 4 plater. Komfyren leveres med integrert induksjonstopp og varmluft steke/bakeovnsseksjon under. Enheten har høydergulerbare ben/knotter mot underlaget.

Komfyren leveres i R.F. (rustfri) utførelse og stål rammeverk,- i funksjon og renholdsvennlig utførelse med glatte flater og komplett isolert utførelse. Kapasitet: Komfyrtopp leveres med 4 integrerte kokeplater basert på induksjonteknologien. Underliggende varmluft stekeseksjon. Steke/varmluftseksjonen har dør med isolert vidu med og godt innsyn inkl. innvendig belysning. Seksjonen har lettbetjent elektronisk display,- med termostatreg. elementer med overopphetingssikring. Signallampe for av/på funksjon. Merket og funksjonssikret iht. aktuelle krav. Komfyren leveres med høyderreg. ben, for avretting mot underlaget. Krav til El. anslutning: 230V 1Fas (1+N) 5.6KW. Anslutning: Stikk.

223 1 **R.F. Benk med laminat skapseksjon**



Ca. Mål: 1600*600*900. R.F. (rustfri) benk leveres med laminat skuff- og skapseksjon. Enheten har sokkel løsning som understøtte mot gulv. Sokkelhøyde: 150 mm. Sokkelen kles med R.F. (rustfri) vaskeplate mot gulv.

Benkplaten leveres i R.F. (rustfri) utførelse med ca. 1,25 mm. støydempet plate med møbelspon eller MDF materiale i kjernen. Høytrykkaminat skrog med høydergulerbare ben/føtter for avretting av seksjonen mot underlaget og komfyr. 1 400 laminat skuffesksjon med 4 skuffer. 2 600 benkapseksjoner i høytrykkaminat. Skuffer og skapseksjoner leveres med "forsinkerfunksjon" når enhetene lukkes. 150 mm.R.F. (rustfri) inntrukket sparkeplate/sokkel mot gulv. Soklene leveres avtagbare 3 sider, med tanke på tilgjengelighet, vask og avretting av benkseksjonen mot gulv og komfyr. Laminatkvalitet: Høytrykkaminat med møbelspon kjerne eller 16 mm. MDF, kantet med støt og vannbetendig materiale,- storkjøkkenkvalitet. Skapene er låsbare med 1 stabilt høydergulerbart hylleplan og bunn. Det skal være med samme låsnr. for alle benkskap og skuffseksjoner. Laminatfarge etter nærmere anvisning fra arkitekt. Dørbladene har enkle R.F. (rustfri) håndtak i stående utførelse.

224 1 **R.F. overhulle**



Ca. Mål: 1800*450. Overhyllen leveres i R.F. (rustfri) utførelse med ett plan for montasje på halvveggen.

Overhyllen leveres i R.F. (rustfri) 1,25 mm. platetykkelse. 25*25 mm. helsveiset R.F. rammeverk, tverrstivere og veggfester/stag iht. vedl. skjema tegning, NO 4 sider. Komplettert i halvveggen. Leverandøren skal ta kontrollmål av halvveggens tykkelse for å kontrollere faktiske mål for hylles rammeverk, før produksjon.

226 1 **R.F. Benk med kum og skap**

Ca. Mål: 1800*600*900. R.F. (rustfri) benk leveres med kum og laminat benkskap. Enheten har sokkel løsning som understøtte mot gulv. Sokkelhøyde: 150 mm. Sokkelen kles med R.F. (rustfri) vaskeplate mot gulv.

Benkplaten med kum leveres i R.F. (rustfri) utførelse med ca. 1,25 mm. støydempet plate med møbelspon eller MDF materiale i kjernen. 270*400*180 kum med stengeventil inkl. utvendig hendel. Høytrykklaminat skrog med høyderegulerbare ben/føtter for avretting av seksjonen mot underlaget og komfyr. 3 600 benkapseksjoner i høytrykklaminat. Skuffer og skapseksjoner leveres med "forsinkerfunksjon" når enhetene lukkes. 150 mm.R.F. (rustfri) inntrukket sparkeplate/sokkel mot gulv. Soklene leveres avtagbare 3 sider, med tanke på tilgjengelighet, vask og avretting av benkseksjonen mot gulv og komfyr. Laminatkvalitet: Høytrykklaminat med møbelspon kjerne eller 16 mm. MDF, kantet med støt og vannbetendig materiale,- storkjøkkenkvalitet. Skapene er låsbare med 1 stabilt høyderegulerbart hylleplan og bunn. Det skal være med samme låsnr. for alle benkskap og skuffseksjoner. Laminatfarge etter nærmere anvisning fra arkitekt. Dørbladene har enkle R.F. (rustfri) håndtak i stående utførelse.

227 1 **Komfyr med induksjon**

Ca. Mål: 600*600*900. Kapasitet: 4 plater. Komfyren leveres med induksjonstopp og varmluft steke/bakeovnseksjon under.

Komfyren leveres i R.F. (rustfri) utførelse og stål rammeverk,- i funksjon og renholdsvennlig utførelse med glatte flater og komplett isolert utførelse. Kapasitet: Komfyrtopp leveres med 4 integrerte kokeplater basert på induksjonteknologien. Underliggende varmluft stekeseksjon. Steke/varmluftseksjonen har dør med isolert vidu med og godt innsyn inkl. innvendig belysning. Seksjonen har lettbetjent elektronisk display,- med termostatreg. elementer med overopphetingssikring. Signallampe for av/på funksjon. Merket og funksjonssikret iht. aktuelle krav. Komfyren leveres med høydereg. ben, for avretting mot underlaget. Krav til El. anslutning: 230V 1Fas (1+N) 5.6KW. Anslutning: Stikk.

229 1 **R.F. Benk med laminat skapseksjoner**

Ca. Mål: 1600*600*900. R.F. (rustfri) benk leveres med laminat skuff- og skapseksjon. Enheten har sokkel løsning som understøtte mot gulv. Sokkelhøyde: 150 mm. Sokkelen kles med R.F. (rustfri) vaskeplate mot gulv.

Benkplaten leveres i R.F. (rustfri) utførelse med ca. 1,25 mm. støydempet plate med møbelspon eller MDF materiale i kjernen. Høytrykklaminat skrog med høyderegulerbare ben/føtter for avretting av seksjonen mot underlaget og komfyr. 1 400 laminat skuffeskjon med 4 skuffer. 2 600 benkapseksjoner i høytrykklaminat. Skuffer og skapseksjoner leveres med "forsinkerfunksjon" når enhetene lukkes. 150 mm.R.F. (rustfri) inntrukket sparkeplate/sokkel mot gulv. Soklene leveres avtagbare 3 sider, med tanke på tilgjengelighet, vask og avretting av benkseksjonen mot gulv og komfyr. Laminatkvalitet: Høytrykklaminat med møbelspon kjerne eller 16 mm. MDF, kantet med støt og vannbetendig materiale,- storkjøkkenkvalitet. Skapene er låsbare med 1 stabilt høyderegulerbart hylleplan og bunn. Det skal være med samme låsnr. for alle benkskap og skuffseksjoner. Laminatfarge etter nærmere anvisning fra arkitekt. Dørbladene har enkle R.F. (rustfri) håndtak i stående utførelse.


230 1 **R.F. Benk med laminat skapseksjoner**



Ca. Mål: 4000*650*900. R.F. (rustfri) benk leveres med gjennomgående laminat skapseksjoner. Enheten har sokkel løsnings som understøtte mot gulv. Sokkelhøyde: 150 mm. Sokkelen kles med R.F. (rustfri) vaskeplate mot gulv.

Benkplaten leveres i R.F. (rustfri) utførelse med ca. 1,25 mm. støydempet plate med møbelspon eller MDF materiale i kjernen. Høytrykklaminat skrog med høyderegulerbare ben/føtter for avretting av seksjonen mot underlaget. 5 600 gjennomgående benkapseksjoner med dører 2 sider, i høytrykklaminat. Skuffer og skapseksjoner leveres med "forsinkerfunksjon" når enhetene lukkes. 150 mm.R.F. (rustfri) inntrukket sparkeplate/sokkel mot gulv. Soklene leveres avtagbare 4 sider, med tanke på tilgjengelighet, vask og avretting av benkseksjonen mot gulv. Laminatkvalitet: Høytrykklaminat med møbelspon kjerne eller 16 mm. MDF, kantet med støt og vannbetendig materiale,- storkjøkkenkvalitet. Skapene er låsbare med 1 stabilt høyderegulerbart hylleplan og bunn. Det skal være med samme lås nr. for alle benkskap og skuffseksjoner. Laminatfarge etter nærmere anvisning fra arkitekt. Dørbladene har enkle R.F. (rustfri) håndtak i stående utførelse.

232 1 **R.F. Benk med kum og laminat skap**



Ca. Mål: 1600*600*900. R.F. (rustfri) benk leveres med kum og laminat benkskap og skuffseksjon. Enheten har sokkel løsnings som understøtte mot gulv. Sokkelhøyde: 150 mm. Sokkelen kles med R.F. (rustfri) vaskeplate mot gulv.

Benkplaten med kum leveres i R.F. (rustfri) utførelse med ca. 1,25 mm. støydempet plate med møbelspon eller MDF materiale i kjernen. 270*400*180 kum med stengeventil inkl. utvendig hendel. Høytrykklaminat skrog med høyderegulerbare ben/føtter for avretting av seksjonen mot underlaget og komfyr. 1 400 laminat skuffseksjon med 4 skuffer. 2 600 benkapseksjoner i høytrykklaminat. Skuffer og skapseksjoner leveres med "forsinkerfunksjon" når enhetene lukkes. 150 mm.R.F. (rustfri) inntrukket sparkeplate/sokkel mot gulv. Soklene leveres avtagbare 3 sider, med tanke på tilgjengelighet, vask og avretting av benkseksjonen mot gulv og komfyr. Laminatkvalitet: Høytrykklaminat med møbelspon kjerne eller 16 mm. MDF, kantet med støt og vannbetendig materiale,- storkjøkkenkvalitet. Skapene er låsbare med 1 stabilt høyderegulerbart hylleplan og bunn. Det skal være med samme lås nr. for alle benkskap og skuffseksjoner. Laminatfarge etter nærmere anvisning fra arkitekt. Dørbladene har enkle R.F. (rustfri) håndtak i stående utførelse.

233 1 **Komfyr med induksjon**



Ca. Mål: 600*600*900. Kapasitet: 4 plater husholdningsutførelse. Komfyren leveres med induksjonstopp og varmluft steke/bakeovnseksjon under.

Komfyren leveres i R.F. (rustfri) utførelse og stål rammeverk,- i funksjon og renholdsvennlig utførelse med glatte flater og komplett isolert utførelse. Kapasitet: Komfyrtopp leveres med 4 integrerte kokeplater basert på induksjonteknologien. Underliggende varmluft stekeseksjon. Steke/varmluftseksjonen har dør med isolert vidu med og godt innsyn inkl. innvendig belysning. Seksjonen har lettbetjent elektronisk display,- med termostatreg. elementer med overopphetingssikring. Signallampe for av/på funksjon. Merket og funksjonssikret iht. aktuelle krav. Komfyren leveres med høydereg. ben, for avretting mot underlaget. Krav til El. anslutning: 230V 1Fas (1+N) 5.6KW. Anslutning: Stikk.

235 1 **R.F. Benk med skapseksjon**

Ca. Mål: 600*600*900. R.F. (rustfri) benk leveres med laminat benkskap. Enheten har sokkel løsning som understøtte mot gulv. Sokkelhøyde: 150 mm. Sokkelen kles med R.F. (rustfri) vaskeplate mot gulv.

Benkplaten leveres i R.F. (rustfri) utførelse med ca. 1,25 mm. støydempet plate med møbelspon eller MDF materiale i kjernen. Høytrykklaminat skrog med høyderegulerbare ben/føtter for avretting av seksjonen mot underlaget og komfyr. En 600 benkapseksjon i høytrykklaminat med 150 mm.R.F. (rustfri) inntrukket sparkeplate/sokkel mot gulv. Skuffer og skapseksjoner leveres med "forsinkerfunksjon" når enhetene lukkes. Soklene leveres avtagbare 3 sider, med tanke på tilgjengelighet, vask og avretting av benkseksjonen mot gulv og komfyr. Laminatkvalitet: Høytrykklaminat med møbelspon kjerne eller 16 mm. MDF, kantet med støt og vannbetendig materiale,- storkjøkkenkvalitet. Skapet er låsbart med 1 stabilt høyderegulerbart hylleplan og bunn. Det skal være med samme lås nr. for alle benkskap og skuffseksjoner. Laminatfarge etter nærmere anvisning fra arkitekt. Dørbladet har enkelt R.F. (rustfri) håndtak i stående utførelse.

237 1 **R.F. Benk med skuffseksjon**

Ca. Mål: 400*600*900. R.F. (rustfri) benk leveres med laminat skuffseksjon. Enheten har sokkel løsning som understøtte mot gulv. Sokkelhøyde: 150 mm. Sokkelen kles med R.F. (rustfri) vaskeplate mot gulv.

Benkplaten leveres i R.F. (rustfri) utførelse med ca. 1,25 mm. støydempet plate med møbelspon eller MDF materiale i kjernen. Høytrykklaminat skrog med høyderegulerbare ben/føtter for avretting av seksjonen mot underlaget og komfyr. 1 400 laminat skuffseksjon med 4 skuffer i høytrykklaminat. Skuffer og skapseksjoner leveres med "forsinkerfunksjon" når enhetene lukkes. 150 mm.R.F. (rustfri) inntrukket sparkeplate/sokkel mot gulv. Soklene leveres avtagbare 3 sider, med tanke på tilgjengelighet, vask og avretting av benkseksjonen mot gulv og komfyr. Laminatkvalitet: Høytrykklaminat med møbelspon kjerne eller 16 mm. MDF, kantet med støt og vannbetendig materiale,- storkjøkkenkvalitet. Det skal være med samme lås nr. for alle benkskap og skuffseksjoner. Laminatfarge etter nærmere anvisning fra arkitekt. Dørbladet har enkelt R.F. (rustfri) håndtak i stående utførelse.

238 1 **Koketopp med induksjon**

Ca. Mål: 600*600*200. Kapasitet: 4 plater husholdningsutførelse. Koketoppen leveres med induksjon, tilpasset sammenfallende hev og senkbar benk som understell.

Koketoppen leveres i R.F. (rustfri) utførelse. Kapasitet: 4 sirkulære induksjon kokesoner basert på induksjonsteknologien. Seksjonen leveres i kompakt renholdsvennlig utførelse, med avrundet kanter og godt isolert i front, sider og topp. Koketoppen tilpasses visulete øvrige komponenter i produksjonslinjen, som en helhet. Enheten har lettbetjent bryterpanel i front,- inkl. varslingslampe for av/på funksjon, trinnløse knotter for varmeregulering av plater samt overopphetningssikring. Funksjonssikret og merket iht. gjeldene krav. Enheten tilpasses sammenfallende benk som understell og leveres med høyderegulerbare føtter/knotter for avretting mot underlaget. Krav til El. anslutning: 230V 1Fas (1+N) 5.6KW. Anslutning: Stikk.


240 1 **R.F. Hydraulisk benk med kum**



Ca. Mål: 1600*600*900. R.F. (rustfri) benk leveres med kum og nedtrappet plass for koketoppen med inntrukket u hylle. Hydraulisk hev og senkbar, tilpasset rullestolbruker. 3 hydrauliske benpar.

Arbeidsbenken leveres med 2n 270x400x180mm. kum fra venstre med utvendig stengeventil. Motorisert hydraulisk hev og senkbar. R.F. (rustfri) utførelse med min. 1,25 mm. støydempet plate og 30*30 mm. helsveiset rammeverk og tverrstivere. 40*40 mm. firekantrør for motoriserte hydraulikksylindere tilknyttet benkens 3 benpar. Høyderregulering omeråde: 800-1000mm. ok gulv. Benken er nedrappet ca. 200mm. Fra høyre med plass for koketoppen. Nedtrappingen skal tilpasses kaktiske mål på koketoppen slik at den ligger flush i benken. En inntrukket R.F. (rustfri) u hylle i benkens lengde under kum og koketopp, tilpasset rullestolbruker. Profil: NO 3 sider og FR i bakkant. Benkplaten monteres 50 millimeter fra vegg, av hensyn til renholds faktoren og hydraulisk funksjon. Krav til El. anslutning: 1-Fas stikk 16A+jord. Den motoriserte hydraulisk funksjonen leveres med kabel og støpsel.

242 1 **Laminat skap med R.F. understell**



Ca. Mål: 600*600*1850/2050. Laminat 2*600 seksjon gulvskap med laminat skrog, skap og skuffer. Enheten leveres for innbygging av steke og mikroovn. Seksjonen er innredet med 2 skuffer og skap for oppbevaring. Enheten har sokkel løsning som understøtte mot gulv. Sokkelhøyde: 150 mm. Sokkelen kles med R.F. (rustfri) vaskeplate mot gulv.

Høyskapseksjon i høytrykklaminat med R.F. (rustfri) understell og høyderregulerbare ben/føtter, for avretting mot underlaget og krav til renhold. Enheten består av 600 laminat høyskapseksjoner for innebygget mikroovn og stekeseksjon. Enheten leveres med 2 skuffseksjoner i bunn og en skapseksjon på toppen. Skuffseksjonene og skap er beregnet til oppbevaring av tørrvarer og tilbehør. Se vedlagt tegning. Skuffer og skapseksjoner leveres med "forsinkerfunksjon" når enhetene lukkes. Laminatkvalitet: Høytrykklaminat med møbelspon kjerne eller 16 mm. MDF, kantet med støt og vannbetendig materiale,- storkjøkkenkvalitet. Skapene er låsbare med 5 stabile høyderregulerbare hyller og bunn. Det skal være med samme låsnr. for alle benkskap og skuffseksjoner. Laminatfarge etter nærmere anvisning fra arkitekt. Dørbladene har enkle R.F. (rustfri) håndtak i stående utførelse.

243 1 **Stekeseksjon for innbygging**



Ca. Mål: 560*550*600. Steke/bakeovnseksjon med varmluft, i R.F. (rustfri) utførelse for innbygging i høyskap.

Stekeseksjon baseres på varmluft og leveres i R.F. (rustfri) utførelse og stål rammeverk,- i funksjon og renholdsvennlig utførelse med glatte flater innvendig, og komplett isolert ut varmluft stekeseksjon. Steke/varmluftseksjonen har dør med isolert vidu med og godt innsyn inkl. innvendig belysning. Seksjonen har lettbetjent elektronisk display,- med termostatreg. elementer med overopphetingssikring. Signallampe for av/på funksjon. Merket og funksjonssikret iht. aktuelle krav. Enheten leveres med høyderreg. føtter, for avretting mot underlaget innvendig i skapet. Krav til El. anslutning: 1-Fas+jord 16A stikk.

244 1 **Micro-ovn for innbygging**

Ca. Mål: 560*550*600. Microbølgeovn i R.F. (rustfri) programmerbar utførelse for innbygging i høyskap.

Micro-ovnen leveres i R.F. (rustfri) robust renholdsvennlig utførelse med glatte flater og avrundet kanter og hjørner, innvendig og utvendig for innbygging. Ovnen leveres med kraftige elementer og programmerbar utførelse, med glassdør og innvendig belysning. Micro-ovnen leveres med elektronisk display med "touch" av/på funksjon og signallampe. Typegodkjent og funksjonssikret iht. gjeldene krav. Krav til El. anslutning: 1-Fas+jord 16A stikk.

246 1 **Vaskemaskin**

Ca. Mål: 600*600*850. Kapasitet: 6-7 KG til vasking av kokketøy. Maskinen leveres i R.F. (rustfri) utførelse. Robust og lettbetjent utførelse med innmating i front. Enheten leveres med monteringssett til overliggende tørketrommel.

Vaskemaskinen leveres oppbygget i bestandig kromnikkel stål samt stål rammeverk i sin helhet. Kapasitet: Maskinen leveres med stor/hensiktsmessig døråpningvinkel og mating i front. Bruksområde; Vasking av kokketøy. Vaskemaskinen leveres i funksjon, renhold og arbeidsmiljø vennlig, med glatte avrundede kanter og hjørner utvendig. Solid front med høy trommelakse, støy og varmeisolert utførelse. Det forutsettes skånsom tekstilbehandling og dokumentert driftsøkonomi med lavt vann og strømforbruk, i tillegg til påkrevet lang levetid på maskinen. God tilgjengelighet til såpe/vaskemiddelkammer i front og klargjort for enkel tilkobling av flytende doseringsløsning. Maskinen leveres med lettbetjent elektronisk display i fronten. Hensiktsmessige programalternativ og varslingslampe for av/på funksjon og overbelastningsbryter. Enheten er merket og funksjonssikret iht. gjeldene krav. Vaskemaskinen leveres med høydereg. ben/føtter for avretting mot underlaget. Krav til El. anslutning: 1-Fas+jord 16A stikk.

247 1 **Tørketrommel**

Ca. Mål: 600*600*850. Kapasitet: 6-7 KG til tromling av kokketøy. Maskinen leveres i R.F. (rustfri) utførelse. Robust og lettbetjent utførelse med innmating i front. Enheten leveres med monteringssett til underliggende vaskemaskin.

Tørketrommelen leveres oppbygget i bestandig kromnikkel stål samt stål rammeverk i sin helhet. Kapasitet: Maskinen leveres med stor/hensiktsmessig døråpningvinkel og mating i front. Bruksområde; Tørketromling av kokketøy. Maskinen leveres i funksjon, renhold og arbeidsmiljø vennlig, med glatte avrundede kanter og hjørner utvendig. Solid front med høy trommelakse, støy og varmeisolert utførelse. Det forutsettes skånsom tekstilbehandling og dokumentert driftsøkonomi med lavt strømforbruk og rask tørketid, i tillegg til påkrevet lang levetid på enheten. Tørketrommelen leveres med lettbetjent elektronisk display i fronten. Hensiktsmessige programalternativ og varslingslampe for av/på funksjon og overbelastningsbryter. Enheten er merket og funksjonssikret iht. gjeldene krav. Maskinen leveres med høydereg. ben/føtter for avretting mot underlaget. Krav til El. anslutning: 1-Fas+jord 16A stikk.

250	1	R.F. Benk med kum	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 900*700*900. R.F. (rustfri) Benk med kum. Enheten leveres med benkskap og høydereregulerbare ben.</p> <p>Benkenheten med kum leveres i R.F. (rustfri) utførelse med min. 1,25 mm. støydempet plate og 30*30 mm. helsveiset rammeverk, tverrstivere og 3 høydereregulerbare benpar/føtter for avretting av enheten mot underlaget. 400*500*250 kum med R.F. silspann og stengeventil inkl. utvendig hendel. Et R.F. (rustfri) 800 benkskap tilknyttet kummen. Benkskapet har dører med snepertlås og leveres med tett bunn uten hylle, og som er tilpasset stengeventilen på kummen. Profil: VO 3 sider og FR i bakkant. Benkplaten monteres 50 millimeter fra vegg med avstandstykker, av hensyn til renholds faktoren.</p>			
251	1	R.F. Overskap	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 800*300*650. Kapasitet: Overskap i R.F. (rustfri) utførelse med 2 høydereregulerbare hylleplan og bunn.</p> <p>Overskapet leveres i R.F. (rustfri) utførelse,- med min. 1.25 mm. støydempet skrogplater og dører, 25*25 mm. helsveiset rammeverk. Skapenheten leveres med slett topplate med innfesting inn i skapet,- av hensyn til renholdet. R.F. (rustfri) dører med snepertlås. Kapasitet: 2 høydereg. støydempet hylleplan og bunn. Veggskapet leveres komplett montert.</p>			
251	1	R.F. Overskap	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 800*300*650. Kapasitet: Overskap i R.F. (rustfri) utførelse med 2 høydereregulerbare hylleplan og bunn.</p> <p>Overskapet leveres i R.F. (rustfri) utførelse,- med min. 1.25 mm. støydempet skrogplater og dører, 25*25 mm. helsveiset rammeverk. Skapenheten leveres med slett topplate med innfesting inn i skapet,- av hensyn til renholdet. R.F. (rustfri) dører med snepertlås. Kapasitet: 2 høydereg. støydempet hylleplan og bunn. Veggskapet leveres komplett montert.</p>			
251	1	R.F. Overskap	<input type="text"/>
<p>Ca. Mål: 600*300*650. Kapasitet: Overskap i R.F. (rustfri) utførelse med 2 høydereregulerbare hylleplan og bunn.</p> <p>Overskapet leveres i R.F. (rustfri) utførelse,- med min. 1.25 mm. støydempet skrogplater og dør, 25*25 mm. helsveiset rammeverk. Skapenheten leveres med slett topplate med innfesting inn i skapet,- av hensyn til renholdet. R.F. (rustfri) dør med snepertlås. Kapasitet: 2 høydereg. støydempet hylleplan og bunn. Veggskapet leveres komplett montert.</p>			
252	1	DELSAMMENDRAG PRISBÆRENDE POSTER	<input type="text"/>
<p>Delsammendrag prisbærende poster regeneringsvogner føres til hovedsammendraget for prisbærende poster i tilbuds boken, side 4.</p>			