

Teknisk beskrivelse

Prosjektnummer 90257

Prosjektnavn Aust Lofoten vgs

Posnr.	Ant.	Produkt	Avdeling	Tegningsnr	EL spesifikasjon	VVS spesifikasjon	Beskrivelse
201	1	Aluminiumsreol	Lager, Kjøøl og frys	K.257 02-11			Ca. Mål: 1300*500*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.
202	1	Aluminiumsreol	Lager, Kjøøl og frys	K.257 02-11			Ca. Mål: 1100*500*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.
203	1	Aluminiumsreol	Lager, Kjøøl og frys	K.257 02-11			Ca. Mål: 1100*500*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.
204	1	R.F. Sluk	Lager, Kjøøl og frys	K.257 02-11		Avløptilknyttet: 110 m.m. avløp.	Kapasitet: 110 m.m. avløp. Sluket leveres i R.F. (rustfri) utførelse,- med R.F. stavristprofil som gulvbrønner. VVS-LEVERANDØR.
205	1	Aluminiumsreol	Lager, Kjøøl og frys	K.257 02-11			Ca. Mål: 1300*500*2050mm. Kapasitet: 2 tette og 3 ribb hylleplan.
206	1	R.F. Fryseskap	Undervisningskj økken	K.257 02-11	230V 16A 1,1Kw. Anslutning: Stikk.		Ca. Mål: 600*650*2050. R.F. (rustfri) fryseskap med tråhyller.
207	1	R.F. Fryseskap	Undervisningskj økken	K.257 02-11	230V 16A 1,1Kw. Anslutning: Stikk.	2	Ca. Mål: 600*650*2050. R.F. (rustfri) fryseskap med tråhyller.
208	1	Laminat skap med R.F. understell	Undervisningskj økken	K.257 02-11			Ca. Mål: 1200*600*1850/2050. Laminat 1200 (2*600) seksjoner gulvskap med laminat skrog og dører. Seksjonene er innredet med høydereg. bare hyller. R.F. (rustfri) høydereg. understell mot gulv.

209	1	Laminat bøttekott med R.F. understell	Undervisningskj økken	K.257 02-11			Ca. Mål: 600*600*1850/2050. Laminat 600 seksjon bøttekott gulvskap med laminat skrog og døre. Seksjonen er åpen for svabre og med 1 hylleplan. R.F. (rustfri) høydereg. Understell mot gulv.
210	1	R.F. Håndvask	Oppvask/skrubb	K.257 02-11		Kv, vv og avløptilknyttet: Inn: 1/2". Ut: 1 1/2".	Håndvaskpunktet leveres som kombinert utslagsvask med fotocelle styrt blandebatteri, vaskmontert utførelse. Servanttype: Intra RS uten sprutskjerm, eller tilsvarende. Vaskhøyde: 850 mm. ok gulv. VVS-LEVERANDØR.
211	1	R.F. Avfallsvogn	Oppvask/skrubb	K.257 02-11			Ca. Mål: 400*400*800. Kapasitet: Vognen leveres for 100L sekker.
212	1	R.F. Benk med kum	Oppvask/skrubb	K.257 02-11		Avløptilknyttet. Ut: 1 1/2".	Ca. Mål: 2400*700*900. R.F. (rustfri) Oppvaskbenk leveres med 550*550*250 kum, benkeskap og plass for 2 oppvaskmaskiner og avfallsvogn. Enheten leveres med sprutskjerm i enhetens lengde og høyderg. bare ben for avretting mot underlaget.
213	1	Forspyler med kran	Oppvask/skrubb	K.257 02-11		Kv og vv tilknyttet: Inn: 1/2".	Forspyleren leveres i benkmontert ERGONOMI utførelse. Uten dosering/utløser klemme for vann. Spylefunksjonen utløses ved at spyleenheten trekkes ned mot oppvask godset. Forspyleren med kran leveres termostatregulert blandebatteri. VVS-LEVERANDØR.
214	1	R.F. Sluk	Oppvask/skrubb	K.257 02-11		Avløptilknyttet: 110 m.m. avløp.	Kapasitet: 110 m.m. avløp. Sluket leveres i R.F. (rustfri) utførelse,- med R.F. stavristprofil som gulvbrønner. VVS-LEVERANDØR.
215	1	Oppvaskmaskin underbenk utførelse	Oppvask/skrubb	K.257 02-11	230V 16A 3Kw Anslutning: Stikk.	Vv og avl.tilkn: Inn: 3/4". Ut: br. avl til pos 214 alt. sideinnløp kum.	Ca. Mål: 600*550*850 mm. Kapasitet: 18- 25 min vaskeprogram. Oppvaskmaskinen leveres støysvak i isolert utførelse med tømmepumpe.
216	1	Oppvaskmaskin underbenk utførelse	Oppvask/skrubb	K.257 02-11	230V 16A 3Kw Anslutning: Stikk.	Vv og avl.tilkn: Inn: 3/4". Ut: br. avl til pos 214 alt. sideinnløp kum.	Ca. Mål: 600*550*850 mm. Kapasitet: 18- 25 min vaskeprogram. Oppvaskmaskinen leveres støysvak i isolert utførelse med tømmepumpe.

217	1	R.F. Overskap	Oppvask/skrubb	K.257 02-11		Ca. Mål: 800*300*650. Kapasitet: Overskap i R.F. (rustfri) utførelse med 2 høyderegulerbare hylleplan og bunn.
217	1	R.F. Overskap	Oppvask/skrubb	K.257 02-11		Ca. Mål: 400*300*650. Kapasitet: Overskap i R.F. (rustfri) utførelse med 2 høyderegulerbare hylleplan og bunn.
218	1	R.F. overhylle	Undervisningskjøkken	K.257 02-11		Ca. Mål: 1900*450. Overhyllen leveres i R.F. (rustfri) utførelse med ett plan for montasje på halvveggen.
219	1	Blandebatteri	Undervisningskjøkken	K.257 02-11	Kv og vv tilknyttet: Inn: 1/2".	Et-greps blandebatteri for tapping av vann type ORAS eller tilsvarende. Benkmontert utførelse. VVS-LEVERANDØR.
220	1	R.F. Benk med kum og laminat skap	Undervisningskjøkken	K.257 02-11	Avløptilknyttet. Ut: 1 1/2".	Ca. Mål: 1800*600*900. R.F. (rustfri) benk leveres med kum og laminat benkskap. Enheten har sokkel løsning som understøtte mot gulv. Sokkelhøyde: 150 mm. Sokkelen kles med R.F. (rustfri) vaskeplate mot gulv.
221	1	Mekanisk ventilator	Undervisningskjøkken	K.257 02-11	230V 16A 1Kw. Anslutning: Stikk.	Ca. Mål: 700*700mm. Kapasitet: Himmlingsmontert R.F. (rustfri) ventilator med søyle. Enheten leveres med buet herdet glassplate som dekker koketoppen. Husholdning utførelse. VVS LEVERANDØR.
222	1	Komfyr med induksjon	Undervisningskjøkken	K.257 02-11	230V 1Fas (1+N) 5.6KW. Anslutning: Stikk.	Ca. Mål: 600*600*900. Kapasitet: 4 plater. Komfyren leveres med integrert induksjonstopp og varmluft steke/bakeovnseksjon under. Enheten har høydergulerbare ben/knotter mot underlaget.
223	1	R.F. Benk med laminat skapseksjon	Undervisningskjøkken	K.257 02-11		Ca. Mål: 1600*600*900. R.F. (rustfri) benk leveres med laminat skuff- og skapseksjon. Enheten har sokkel løsning som understøtte mot gulv. Sokkelhøyde: 150 mm. Sokkelen kles med R.F. (rustfri) vaskeplate mot gulv.
224	1	R.F. overhylle	Undervisningskjøkken	K.257 02-11		Ca. Mål: 1800*450. Overhyllen leveres i R.F. (rustfri) utførelse med ett plan for montasje på halvveggen.
225	1	Blandebatteri	Undervisningskjøkken	K.257 02-11	Kv og vv tilknyttet: Inn: 1/2".	Et-greps blandebatteri for tapping av vann type ORAS eller tilsvarende. Benkmontert utførelse. VVS-LEVERANDØR.

226	1	R.F. Benk med kum og skap	Undervisningskj økken	K.257 02-11		Avløptilknyttet. Ut: 1 1/2".	Ca. Mål: 1800*600*900. R.F. (rustfri) benk leveres med kum og laminat benkskap. Enheten har sokkel løsning som understøtte mot gulv. Sokkelhøyde: 150 mm. Sokkelen kles med R.F. (rustfri) vaskeplate mot gulv.
227	1	Komfyr med induksjon	Undervisningskj økken	K.257 02-11	230V 1Fas (1+N) 5.6KW. Anslutning: Stikk.		Ca. Mål: 600*600*900. Kapasitet: 4 plater. Komfyren leveres med induksjonstopp og varmluft steke/bakeovnseksjon under.
228	1	Mekanisk ventilator	Undervisningskj økken	K.257 02-11	230V 16A 1Kw. Anslutning: Stikk.		Ca. Mål: 700*700mm. Kapasitet: Himmlingsmontert R.F. (rustfri) ventilator med søyle. Enheten leveres med buet herdet glassplate som dekker koketoppen. Husholdning utførelse. VVS LEVERANDØR.
229	1	R.F. Benk med laminat skapseksjoner	Undervisningskj økken	K.257 02-11			Ca. Mål: 1600*600*900. R.F. (rustfri) benk leveres med laminat skuff- og skapseksjon. Enheten har sokkel løsning som understøtte mot gulv. Sokkelhøyde: 150 mm. Sokkelen kles med R.F. (rustfri) vaskeplate mot gulv.
230	1	R.F. Benk med laminat skapseksjoner	Undervisningskj økken	K.257 02-11			Ca. Mål: 4000*650*900. R.F. (rustfri) benk leveres med gjennomgående laminat skapseksjoner. Enheten har sokkel løsning som understøtte mot gulv. Sokkelhøyde: 150 mm. Sokkelen kles med R.F. (rustfri) vaskeplate mot gulv.
231	1	Blandebatteri	Undervisningskj økken	K.257 02-11		Kv og vv tilknyttet: Inn: 1/2"	Et-greps blandebatteri for tapping av vann type ORAS eller tilsvarende. Benkmontert utførelse. VVS-LEVERANDØR.
232	1	R.F. Benk med kum og laminat skap	Undervisningskj økken	K.257 02-11		Avløptilknyttet. Ut: 1 1/2"	Ca. Mål: 1600*600*900. R.F. (rustfri) benk leveres med kum og laminat benkskap og skuffseksjon. Enheten har sokkel løsning som understøtte mot gulv. Sokkelhøyde: 150 mm. Sokkelen kles med R.F. (rustfri) vaskeplate mot gulv.
233	1	Komfyr med induksjon	Undervisningskj økken	K.257 02-11	230V 1Fas (1+N) 5.6KW. Anslutning: Stikk.		Ca. Mål: 600*600*900. Kapasitet: 4 plater husholdningsutførelse. Komfyren leveres med induksjonstopp og varmluft steke/bakeovnseksjon under.

234	1	Mekanisk ventilator	Undervisningskj økken	K.257 02-11	230V 16A 1Kw. Anslutning: Stikk.		Ca. Mål: 700*700mm. Kapasitet: Himmlingsmontert R.F. (rustfri) ventilator med søyle. Enheten leveres med buet herdet glassplate som dekker koketoppen. Husholdning utførelse. VVS LEVERANDØR.
235	1	R.F. Benk med skapseksjon	Undervisningskj økken	K.257 02-11			Ca. Mål: 600*600*900. R.F. (rustfri) benk leveres med laminat benkskap. Enheten har sokkel løsning som understøtte mot gulv. Sokkelhøyde: 150 mm. Sokkelen kles med R.F. (rustfri) vaskeplate mot gulv.
236	1	R.F. Håndvask	Undervisningskj økken	K.257 02-11		Kv, vv og avløptilknyttet: Inn: 1/2". Ut: 1 1/2".	Håndvaskpunktet leveres som kombinert utslagsvask med fotocelle styrt blandebatteri, vaskmontert utførelse. Servanttype: Intra RS uten sprutskjerm, eller tilsvarende. Vaskhøyde: 850 mm. ok gulv. VVS-LEVERANDØR.
237	1	R.F. Benk med skuffseksjon	Undervisningskj økken	K.257 02-11			Ca. Mål: 400*600*900. R.F. (rustfri) benk leveres med laminat skuffseksjon. Enheten har sokkel løsning som understøtte mot gulv. Sokkelhøyde: 150 mm. Sokkelen kles med R.F. (rustfri) vaskeplate mot gulv.
238	1	Koketopp med induksjon	Undervisningskj økken	K.257 02-11	230V 1Fas (1+N) 5.6KW. Anslutning: Stikk.		Ca. Mål: 600*600*200. Kapasitet: 4 plater husholdningsutførelse. Koketoppen leveres med induksjon, tilpasset sammenfallende hev og senkbar benk som understell.
239	1	Mekanisk ventilator	Undervisningskj økken	K.257 02-11	230V 16A 1Kw. Anslutning: Stikk.		Ca. Mål: 700*700mm. Kapasitet: Himmlingsmontert R.F. (rustfri) ventilator med søyle. Enheten leveres med buet herdet glassplate som dekker koketoppen. Husholdning utførelse. VVS LEVERANDØR.
240	1	R.F. Hydraulisk benk med kum	Undervisningskj økken	K.257 02-11	230V 16A 0.2Kw Anslutning: Stikk.	Avløptilknyttet. Ut: 1 1/2".	Ca. Mål: 1600*600*900. R.F. (rustfri) benk leveres med kum og nedtrappet plass for koketoppen med inntrukket u hylle. Hydraulisk hev og senkbar, tilpasset rullestolbruker. 3 hydrauliske benpar.
241	1	Blandebatteri	Undervisningskj økken	K.257 02-11		Kv og vv tilknyttet: Inn: 1/2"	Et-greps blandebatteri for tapping av vann type ORAS eller tilsvarende. Benkmontert utførelse. VVS-LEVERANDØR.

242	1	Laminat skap med R.F. understell	Undervisningskj økken	K.257 02-11			Ca. Mål: 600*600*1850/2050. Laminat 2*600 seksjon gulvskap med laminat skrog, skap og skuffer. Enheten leveres for innbygging av steke og mikroovn. Seksjonen er innredet med 2 skuffer og skap for oppbevaring. Enheten har sokkel løsning som understøtte mot gulv. Sokkelhøyde: 150 mm. Sokkelen kles med R.F. (rustfri) vaskeplate mot gulv.
243	1	Stekeseksjon for innbygging	Undervisningskj økken	K.257 02-11	230V 16A 3Kw Anslutning: Stikk.		Ca. Mål: 560*550*600. Steke/bakeovnseksjon med varmluft, i R.F. (rustfri) utførelse for innbygging i høyskap.
244	1	Micro-ovn for innbygging	Undervisningskj økken	K.257 02-11	230V 16A 3Kw Anslutning: Stikk.		Ca. Mål: 560*550*600. Microbølgeovn i R.F. (rustfri) programmerbar utførelse for innbygging i høyskap.
246	1	Vaskemaskin	Garderobe/Vask erom	K.257 02-11	230V 16A 3Kw. Anslutning: Stikk eller servicebryter.	Kv, vv og avl.tilkn. Inn: 3/4". Ut: 1 1/2" Brutt avløp pos 248.	Ca. Mål: 600*600*850. Kapasitet: 6-7 KG til vasking av kokketøy. Maskinen leveres i R.F. (rustfri) utførelse. Robust og lettbetjent utførelse med innmating i front. Enheten leveres med monteringssett til overliggende tørketrommel.
247	1	Tørketrommel	Garderobe/Vask erom	K.257 02-11	230V 16A 3Kw. Anslutning: Stikk eller servicebryter.	Ut: 1 1/2" Brutt avløp pos 248.	Ca. Mål: 600*600*850. Kapasitet: 6-7 KG til tromling av kokketøy. Maskinen leveres i R.F. (rustfri) utførelse. Robust og lettbetjent utførelse med innmating i front. Enheten leveres med monteringssett til underliggende vaskemaskin.
248	1	R.F. Sluk	Garderobe/Vask erom	K.257 02-11		Avløptilknyttet: 110 m.m. avløp.	Kapasitet: 110 m.m. avløp. Sluket leveres i R.F. (rustfri) utførelse,- med R.F. stavristprofil som gulvbrønner. VVS-LEVERANDØR.
249	1	Et greps blandebatteri	Garderobe/Vask erom	K.257 02-11		Kv og vv tilknyttet: Inn: 1/2"	Kombinert håndvask med et-greps blandebatteri for tapping av vann og skylling av tekstiler. Enheten leveres med lang albubetjent hendel. Benkmontert utførelse. VVS LEVERANDØR.
250	1	R.F. Benk med kum	Garderobe/Vask erom	K.257 02-11		Avløptilknyttet. Ut: 1 1/2"	Ca. Mål: 900*700*900. R.F. (rustfri) Benk med kum. Enheten leveres med benkskap og høyderegulerbare ben.
251	1	R.F. Overskap	Undervisningskj økken	K.257 02-11			Ca. Mål: 600*300*650. Kapasitet: Overskap i R.F. (rustfri) utførelse med 2 høyderegulerbare hylleplan og bunn.

251	1	R.F. Overskap	Undervisningskj økken	K.257 02-11			Ca. Mål: 800*300*650. Kapasitet: Overskap i R.F. (rustfri) utførelse med 2 høyderegulerbare hylleplan og bunn.
251	1	R.F. Overskap	Undervisningskj økken	K.257 02-11			Ca. Mål: 800*300*650. Kapasitet: Overskap i R.F. (rustfri) utførelse med 2 høyderegulerbare hylleplan og bunn.
300	1	Prefabrikert Kjølerom I	Kjølerom	K.257 02-11	16A dbl. stikk lys og fordamp. 16Astikk 1Kw og s.strøm.	Dryppvann fra fordamper til sluk.	Ca. Mål: 1500*2200*2400. Kapasitet: Prefabrikert utførelse. Ca. Netto volum: 8 m3. Rommet leveres i ca. høyde: 2400 mm. innvendig høyde. Frontpanelet 2700 mm. tilpasses himlingshøyden i gangsonen. Kulderommet har kjøleromsdør med ca. 900 mm. lysmål.