



Dekke over kjeller
1 : 50

ANMERKNING:
Materialer, B35 M40:
Bestandighetsklasse M40 gir normalt fasthetsklasse B45, men for å redusere fare for riss ønskes så lav betongfasthet som mulig.

BETONGKONSTRUKSJONER			
KONSTRUKSJON	FASTH.-KLASSE	BEST.-KLASSE	EKSP.-KLASSE
Bunnplate:	B35	M40	XD2
Yttervegger:	B35	M40	XD2
Innervegger:	B35	M40	XD2
Dekker:	B35	M45	XD1

- Utførelse iht NS-EN 13670
- Alle synlige kanter avfases med 15mm trekanttekt

Tegningsnummer: BF 01 001	Revisjon: 01-A
Rev. Tekst:	Rev.dat: Tegn: Kontr:
01-A Anbudstegning	30.06.2014 GS JIR
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

ANBUDSTEGNING

Prosjekt:
Nes Renseanlegg
Oppdragsgiver:
Ringerike Kommune



Dekke over kjeller

Oppdragsleder: LS	Tegn: GS, RW	Målestokk: 1 : 50 (A2)
Oppdragsnr.: 534495	Kontr.: JIR	Dato: 30.06.2014

Tegn. nr: BF 01 001	Rev.: 01-A
-------------------------------	----------------------