






GULV:

-  Betonggulv- Stålglatte/slipes og overflatebehandles med epoxy eller liknende for fullstendig poreetting. Gulvet må støpes som påstøp, feltvis med metallist i avgrensninger/ris.
-  Industriparkett ask (Se vertikaldetalj). Hvitlotes eller matt lakk med hvit pigmentering.
-  Gummibelegg Noraplan Sentica Farge 6528 (NCS S 2030-R90B)- SKYBLA Evt Noraplan Uni, eller tilsvarende ensfarget gummibelegg
-  Gummibelegg Noraplan Sentica Farge 6516 (NCS S 1050-G60y)- Eplegrønn Evt Noraplan Uni, eller tilsvarende ensfarget gummibelegg
-  Gummibelegg Noraplan Sentica Farge 6512 (NCS 1030-Y1R)- GUL Evt Noraplan Uni, eller tilsvarende ensfarget gummibelegg
-  Gummibelegg Noraplan Sentica Farge 6533 (NCS S 3060-Y80R)- KALD RØD Evt Noraplan Uni, eller tilsvarende ensfarget gummibelegg
-  NB:Aggregat må stå på plate/fundament som er splittet fra sålen til resten av bygget, for å forhindre støy Gummibelegg Noraplan Sentica Farge 6528 (NCS S 2030-R90B)- SKYBLA

VEGGER:

Alle lydkrav i hht. NS8175:12

-  Lydvegg krav 35 dB
-  Lydvegg krav 48 dB
-  IV 01 Stående panel, hvittlaser
-  IV 02 Malt og sparklede gipsvegger
-  IV 03 Våtromsmaling

Revisjon nr.:	Type tegning:			
	Gulv- og veggbehandlingsplan			
1	2014.12.09		TS	LOY
Index	Dato	Beskrivelse	Sign	Kontr.
Prosjekteringsgruppen:				
●	ARK :	Torunn Stensheim	Tlf 99 29 28 69	
○	RIB :	Lise L. Vullum/	Tlf 97 59 09 07	
		Knut Kristian Larsplass	Tlf 91 32 61 96	
○	RIE :	Lars Erik Kure	Tlf 41 60 26 21	
○	RIV :	Agnethe Schnitler	Tlf 95 02 58 36	
○	RIBr :	Gaute Larsen	Tlf 91 99 08 09	
○	RIBFy :	Fredrik Moen Haaland	Tlf 40 07 11 01	
Anbudstegninger				
Ormåsen SFO Øvre Eiker kommune		Sign.: TS	Kontroll: LOY	
 N  asplan viak oslo		15.11.2014		
		Målestokk:		
		Kontroll utførende		
		Sign.:	Kontroll:	
Prosjektnr.:	Tegningsnr.:	Prosjektnr. for		
Prosjektnr.	AG 01	prosjekterende/lev		
Type tegning: Gulv- og veggbehandlingsplan				