

# Anbudsbeskrivelse på malerarbeider utvendig

Utvendig panel og vinduer.

Prosjektadresse :           Lundamo stasjon

72320Lundamo

Oppdragets kunde er : ROM Eiendom AS, Fosenkaia 5, 7010 Trondheim

Kontaktperson : Terje Fuglseth Tlf : 40011653

Mail: [terje.fuglseth@iss.no](mailto:terje.fuglseth@iss.no)

Kontrakt og gjennomføring ihht. NS 8406

**NB.       Oppdraget skal gjennomføres sommeren 2014 !**

Ønskes ferdig malt innen 01. Juli.



# Mengdebeskrivelse

**OBS.** Oppgitt mengde i beskrivelsen skal brukes i tilbudet.

Tilbydere står ansvarlig for alle oppmålinger etc. Mengderegulering gjøres av

Entreprenør før oppstart på oppdraget.

NB. Det skal også byttes tak på stasjonsbygningen sommeren 2015 så et samarbeid med Entreprenør vedr. stillase og fremdrift kan være nødvendig.

Beskrivelse	enhet	mengde	enhetspris	Totalsum
Nødvendig vask og eventuelt skraping av malt liggende panel , vindskier omramming og	rs	1		
All liggende kledning ink. Vindskier og omramminger males 2 strøk m / Jotun Optimal eller maling av tilsvarende kvalitet.Fargekode :	rs	1		
Alle vinduer karmen males 2 strøk m/ Jotun Optimal eller maling av tilsvarende kvalitet Fargekode : 0502Y	rs	1		
Maling 2 strøk m / Jotun Optimal på Vindskier fargekode :	rs	1		
De / remontering av Postkasser, lamper etc. annet som må plukkes ned på bygget samt alt nødvendig arbeid med å gjøre klart til stillase rundt bygget.	rs	1		
Rigg drift : FDV, dokumentasjon, HMS dok, Hvilebrakker, stillase, lift, byggegjerder nødvendig dokumentasjon, frakt skal være medtatt under denne post.	rs	1		
Totalsum eks.mva				

Det skal ikke males rundt skilt etc. som er festet på på bygget, de skal re / demonteres.