

NORGES ISHOCKEYFORBUND

SERTIFISERING AV ISHALLER

Eliteserien Senior / Internasjonale arrangement



BAKGRUNN

Norges Ishockeyforbund har besluttet at ishaller for spill i Eliteserien og til bruk i internasjonale arrangement skal gjennomgå en befaring for fastsettelse av arrangementsmessig status.

Denne status skal avgjøre hvorvidt ishallen skal godkjennes for slike arrangement.

Ishallene er i mange tilfeller nedslitt og trenger oppgradering, som f. eks.:

- reparasjon, ombygning og oppussing
- bedre komfort og mer tidsmessig områder for publikum, aktive, samarbeidspartnere og media.
- større sikkerhet for publikum, spillere og funksjonærer.
- modernisering av kuldeanlegg, energigjenvinning og anlegg for sentral driftskontroll.

HENSIKT

Gjennom en nøye gjennomgang av ishaller påvise behovet for opprusting og derigjennom påvirke ishallenenes eiere til å oppgradere anleggene. Det gjøres oppmerksom på at NIHF's sertifisering av hallene ikke fratrukker eieren/leieren av hallen deres ansvar for at hallen/banen er i sikkerhetsmessig forsvarlig stand. Hensikten bak sertifiseringen er kun å bidra til at NIHF's medlemsklubber oppfyller de nødvendige sikkerhetskrav slik at risikoen for skader og ulykker minimeres. NIHF kan således ikke trekkes til ansvar med den begrunnelse at NIHF har sertifisert hallen/banen.

MÅL

- Å opprette BEFARINGSPROTOKOLL for ishaller og gjennomføre befaring av samtlige ishaller som skal benyttes i Eliteserien.
- Å opprette og vedlikeholde en sikker, komfortabel og høy standard på alle arenaer i Norge
- At alle disse ishaller skal klassifiseres og sertifiseres.

GRUNNLAG, TIDFRISTER, SØKNAD OM DISPENSASJON

Nedenstående er ikke ment å være utfyllende totalkrav til en eliteseriearena. Vi går f.eks. ikke inn på krav som tilligger offentlige myndigheter (byggeforskrifter, miljøkrav, teknisk godkjenning for å få støtte av spillemidlene o.l.) og overordnede idrettsorganisasjoner (f.eks. spillereglene fra det internasjonale ishockeyforbundet - IIHF). Dette er regelverk som forutsettes overholdt uten spesiell medvirkning fra NIHF. Det vi her stikkordsmessig beskriver er noen minimumskrav (skal), og noen anbefalinger (bør - kan senere bli krav) som går på funksjoner knyttet til det å arrangere kamper i Eliteserien, samt internasjonale kamper. Dispensasjon kan etter søknad gis for mindre avvik. Eventuell søknad om dispensasjon skal være skriftlig, begrunnet, dokumentert og inneholde en plan med tidsangivelse for når utbedringer inklusive eventuelle ut-/ombygginger skal være gjennomført. Frist for innsendelse til Norges Ishockeyforbund (NIHF) er 1.august hvert år. Innvilget dispensasjon, så vel som alle offentlige tillatelser og godkjenninger, skal foreligge skriftlig før sesongstart.

Dette regelverket vil bli oppdatert, og den til enhver tid siste versjon vil være den gjeldende. NIHF vil foreta både avtalte og uanmeldte inspeksjoner.

BEFARINGSPROTOKOLL

Ishall:	Klubb:	Eier:

Adresse:	Telefon:	Telefax (hvis fortsatt i bruk):

Hallens byggeår:	Sist påbygget/ombygget:	Godkjent dato:	Av:

Kontaktperson:	Telefon / mobil:	Epost:

Befaring utført dato:	Av:

Tilstede ved siste befaringsprotokoll:	

1. KLASSIFISERING

Klassifisering av ishall for Eliteserie-spill bestemmes av de kriterier som framgår av dette notatet og den befaringsprotokoll som ligger til grunn for avkrysning / notater nedenfor.

Anbefales godkjent som:

Arrangementshall A og er sertifisert for: **Eliteserien senior, sluttspill inkl. finaler og internasjonale kamper** A
Arrangementshall B og er sertifisert for: **Eliteserien senior og sluttspill, unntatt finaler.** B
.....Ikke godkjent for A eller B

Konklusjon (Fylles ut ETTER befaringsprotokoll)

Hallens tekniske installasjoner og forholdene må heller ikke endres nevneverdig, slik at sikkerheten og de sportslige forhold for spillere, dommere, sekretariat og publikum ivaretas.

Se for øvrig innledningen og kommentarer, krav og anbefalinger under hvert enkelt punkt.

_____ Det er søkt om dispensasjon for sesongen _____ (kryss av)

GENERELT INNTRYKK: 1 –5 (5 er best) **EKSTERIØR utseende, renhold, vedlikeh.** 1 2 3 4 5
INTERIØR utseende, renhold, vedlikeh. 1 2 3 4 5

I befaringsprotokollens høyre kolonne krysses det av i rubrikkene avhengig av om og evt. hvilke krav som tilfredsstilles.

2. ANTALL PUBLIKUMSPLASSER - UTFORMING:

Publikumskapasitet: xxx sitteplasser – Godkjent for xxxx totalt

>3.000 hvorav minst 2.000 sitteplasser: **A**
>2.000 hvorav minst 1.000 sitteplasser: **B**
For liten publikumskapasitet:

Før godkjenning skal det foreligge offentlig dokumentasjon på antall tilskuere som tillates.

Dokumentasjon foreligger : **NEI** **JA**

◆ Tribuner:
Min. 2-to langsider: **A**
Min. 1-èn langside: **B**
Utilstrekkelig tribuner:

Tribunen må være konstruert slik at vantet hindrer sikten på en minst mulig del av banen

◆ Sikt:
Maks. 3 m inn på isen: **A**
Maks. 4 m inn på isen: **B**
For dårlig:

Gode og tilpassede plasser for funksjonshemmede i rullestol. **NEI** **JA**

3. BANEN

Banen skal være i henhold til NIHF's til en hver tid gjeldende krav slik de er gjengitt i spillereglens avdeling I. Oppmerksomheten rettes spesielt mot følgende punkter og kravsinnskjerper:

- Banens størrelse skal være 56-61 m x 26-30 m
- Isen skal være hvit
- Både vant og publikumsbeskyttelsen (herdet glass, akryl – f.eks. plexi, polykarbonat – f.eks. lexan) må kunne motstå en puck med hastighet på 160 km/t.
- Åpninger i glass og sammenføyninger skal ikke overstige 5 mm, i vant 3 mm. Eventuelle lister mellom glassene skal være buede.
- Plexiglass på innsiden av vant skal være helt og uten skader eller utstående skruer, og skal monteres på hele flaten
- Nett skal være uten hull og må inspiseres jevnlig under sesongen, dårlige nett må skiftes. Nettet på kortsidene skal følge hele det forhøyede glasset (4 m forbi forlenget mållinje). Nett på langsider skal forhåndsgodkjennes av NIHF, med tanke på bl.a. farge og utforming. Nettspesifikasjon: Maskevidde 40-45mm, tråddykkelse 2-3mm (uten knuter), farge hvitt

Banens størrelse: ____ x ____ meter

A
B
For dårlig

Sekretariatet skal ha en lengde på min 5,5m og 1,5m bred og ha plass til min 6 personer. På hver side av sekretariatet skal det være en straffebenk som skal være minimum 4m lang og 1,5m bred. Sekretariatet må ha tekniske installasjoner som muliggjør bruk av **både telefon (ISDN) og PC (Bredbånd/LAN)**. Seksjonen må utformes slik at de som sitter der (både funksjonærer og spillere) er beskyttet mot kasting fra publikum. Gulvet i sekretariatet må ligge så høyt at funksjonærene ser spillet bra. Det skal sikres to-veis kommunikasjon mellom sekretariatet og dommer på isen. Det skal ikke være tett tak, men et tynt beskyttelsesnett anbefales.

A
B
Mangelfullt

Spillerboksene skal starte 2m fra senterlinja og være minimum 10m lange og 1,5m brede. De må være utformet slik at de som oppholder seg der er beskyttet mot kasting og sjenanse fra publikum. Gulvet bør ligge min. 30 cm høyere enn isflaten. Spillerbenkene skal være fysisk adskilt fra hverandre av et mellomrom eller av andre fysiske skiller, samt være hensiktsmessige i forhold til garderobene.

A
B
Mangelfullt

Målburene skal være festet slik at de blir stående på sin plass under spillets gang, men uten å være en skade-/ sikkerhetsrisiko for utøverne. Nedre/bakre rammeverk/stolper skal være polstret. I internasjonal mesterskap er fjærende fester et krav (Flexpegs). I målgården skal isen være lyseblå, inne i målet hvit.

A
B
Mangelfullt

Måldommerplass skal være forskriftsmessig tilkoblet matchuret, og utformet slik at måldommeren uforstyrret av tilskuere eller andre uvedkommende kan utføre sin oppgave.

A
B
Mangelfullt

Isen skal prepareres med hvitt underlag som evt. må fornyes i løpet av sesongen. Reklame på isen skal følge spillereglene og være godkjent av NIHF.

A
B
Mangelfullt

4. HALLENS TEKNISKE INSTALLASJONER

Banedekke:

Betong A
Asfalt B
Annet, spesifiser

Banens gjennomsnittlige belysningsstyrke (1000 – 1400 lux) , jevnhet (0,5 – 0,7) og fargetemperatur (Ra 70 - 85) skal være slik at det tilfredsstiller kravene til TV-opptak (≤ 1200 lux). Det settes også fokus på lysanleggets gjentenningsstid ved strømbrudd (planlagt eller utilsiktet) da det har betydning for muligheten til å benytte seg av effekter som gir en fin ramme rundt arrangementet.

1200-1400 A
1000-1200 B
Under 1000 (For dårlig)

Lydanlegget må kunne gjengi både tale og musikk på en god måte uansett hvor man befinner seg på tribunen.

A
B
For dårlig

Arenaen skal ha informasjonstavle som minimum gir informasjon om:

- hvem som er hvem av de to lagene / -stillingen i kampen
- korrekt spilletid (telle nedover fra 20 – 0 min. i hver periode pluss angi hvilken periode)
- gjenstående utvisningstid / -hvem som er utvist (2 felt for hvert lag og tellende nedover)
- time-out / -gjenstående pausetid (telle nedover fra 18 (15) – 0 min)
- tavlene skal monteres slik at de lett kan sees av både utøvere, funksjonærer og publikum (montering på kort-/langside krever 2 tavler, 1 på hver side).

Klokke (kube) over isen skal ha en fri høyde på min. 5,5 m og skal monteres slik at belysningen ikke påvirkes.

A
B
For dårlig

Tavler som kan gi informasjon om diverse statistikk fra kampen (skudd, dropp etc.), samt om stillingen i de andre kampene i samme serierunde.

A
B
Finnes ikke

Lufttemperaturen på tribunen bør være min. 10° C

A
B
For dårlig

Ventilasjonen må være tilfredsstillende for utøvere, driftspersonell og publikum

A
B
For dårlig

Det skal på Eliteserie-arenaer være tilstrekkelig kapasitet på ismaskiner. Ismaskinene skal tilfredsstillende de gjeldende kravene for miljøutslipp. For arenatype "A" skal de være 2-to, og for "B" skal det være 1-èn operativ maskin i god stand. I sluttspill og landskamper skal alle arenaer ha tilgang på en reserve ismaskin.

A
B
Finnes ikke

Det bør finnes anordning for flaggheising og plass til minimum 3 flagg. I tillegg skal alle godkjente arenaer ha NIHF-flagget opphengt.

A
B
Finnes ikke

Finnes nødstrømanlegg for banelys, tidtakerutstyr og lydanlegg?

Ja
Nei

5. TILRETTELEGGING FOR MEDIA ETC.

Min. **20 (A) / 10 (B)** plasser med rette og funksjonable skriveplater for den skrivende presse. Hvis mulig også tilrettelegge skjermede plasser for radio- og TV-reportere inkl. faste telefonlinjer. På plassene skal det være elektrisk kontakt for tilkobling av bærbare PC'er og et trådløst eller fast nettverk (ADSL) for oppkobling mot Internet.

A
B
For dårlig

Min. 5 plasser hvorav min. 3 med skriveplater for NIHF, delegater, dommerobservatører og landslagstrenerne eller andre i tilsvarende ærend for NIHF. Også på disse plassene skal det være elektrisk kontakt og nettverkstilkobling.

A
B
For dårlig

En Eliteserie-arena bør ha pause-/oppholdsrom for media med noe bevertning. Et slikt rom bør også kunne brukes til pressekonferanser og møter. Hvis slikt rom ikke finnes, bør bevertningstilbud gis på pressetribunen.

A
B
Finnes ikke

Lett tilgjengelige og merkede parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til ishallen for TV-selskaper og fotografer som ofte har tungt utstyr å bære med seg.

A
B
Finnes ikke

Avstand fra vant til kameraplattform bør være min. 7 m og høyden fra isen opp til kameraplattform bør være min. 4 m.

A
B
For dårlig plassering

6. PUBLIKUMSFASILITETER

Billettsalg/-boder og publikumsinnslipp inkl. telleapparater må være utformet og planlagt på en måte som gir god kapasitet, gode arbeidsforhold og med rutiner som gir god kontroll.

A
B
Mangelfullt

Alle Eliteserie-arenaer skal ha publikumsservering (tribunesalg, kiosk og/eller kafeteria) og god toalettkapasitet (bør ha 1 WC-plass og 1 urinal pr. 150 tilskuere, halvparten av WC'ene avsettes for kvinner). Husk også på rullestol-toalett. Ishallen bør ha min. 0,2 m² vestibyle/vrimleområde pr. tilskuerplass (d.v.s. 400 – 600 m²) inkl. nevnte arealer.

A
B
Mangelfullt

En Eliteserie-arena bør ha tilrettelagt pausebevertning i egne rom (gjerne med utsikt over banen) og gode tilskuerplasser for inviterte gjester og samarbeidspartnere.

A
B
Finnes ikke

7. SIKKERHET

Nær vestibyle/utgang og banen bør det være et min. 6 m² stort helse- og sanitetsrom med tilfredsstillende utstyr. Der det ikke finnes må det være mulighet for tilsvarende ivaretagelse, f.eks. ved hjelp av lett tilgjengelig ambulanse.

A
B
Finnes ikke

Obligatorisk medisinsk utstyr forefinnes:

- Nakkekrage
- Hjertestarter
- Båre
- Sanitet/ambulanse benyttes på kamper (Ambulanse avklares med arrangørens lege, obligatorisk i NM-finaler)
- Lege til stede under kamper

Det bør finnes et rom med utsikt over banen og tribunen som kan brukes som overvåkningssentral. Der det ikke finnes må det som et minimum være godt organiserte og synlige vakter med gode rutiner og instruksjoner. Godt sambandsutstyr er alltid påkrevet.

A
B
Finnes ikke

Tribunens ulike seksjoner, felt, rader og stoler, samt alle rom i anlegget skal være tydelig merket og angitt på tegning som foreligger på anvist/kjent sted. Tilsvarende oversikt skal innsendes til NIHF.

A
B
Mangelfullt

Spillernes og dommernes adkomst mellom garderobe og bane (is) skal være slik at tilskuere eller andre uvedkommende ikke har mulighet til å komme i fysisk kontakt med dem.

A
B
Mangelfullt

8. GARDEROBER M.M.

Garderobeavdelingen skal ligge i direkte tilknytning til ishallen/banen.

A
B
Mangelfullt

Den skal minimum inneholde omkleddningsrom, dusj og toaletter for lag og dommere i henhold til Kulturdepartementets publikasjon "Kunstisannlegg - planlegging, bygging, drift og vedlikehold". Materialrom, vaskerom (for draktvask etc.), sliperom og styrketreningsrom er også en naturlig del av en eliteseriearena, men er ikke et absolutt krav for minimumsarenaen

A
B
Mangelfullt

Det skal i garderobeområdet finnes et rom for dopingtest. En av dommergarderobene kan brukes.

A
B
Finnes ikke

9. FUNKSJONÆRER

Arrangørkontor bør være ca. 50m² med min. 10 sitteplasser og 2 kontorplasser med telefon, telefaks, PC, skriver, kopimaskin og sambandsutstyr. I tillegg bør det finnes funksjonærom for samling, gjennomgang og møter.

A
B
Finnes ikke

Arrangøren har tegnet funksjonærforsikring

Ja
Nei

10. DRIFT

Nødvendige arealer, rom og utstyr for tilfredsstillende teknisk drift av anlegget må forefinnes.

A
B
Finnes ikke

11. ARRANGEMENTSHÅNDBOK, INSTRUKSER OG AKKREDITERING

I tillegg til ovennevnte fysiske anleggsmessige krav må det også utarbeides instruksjer og rutiner som ivaretar forskrifter og hvor ansvarsområder er klart definert, samt gir en klar og profesjonell arrangementsteknisk (inkl. sikkerhet) gjennomføring. Brann- og evakueringsøvelse bør foretas hvert år.

A
B
Finnes ikke

Alle funksjonærer skal være utstyrt med godt synlig akkreditering som viser minimum navn og funksjon. Arenaen bør også inndeles i akkrediteringssoner, og funksjonærenes akkrediteringskort skal da være påført soneadgangstegn.

A
B
Finnes ikke

Alle funksjonærer skal være kjent med NIHF's arrangementhåndbok og arrangementbestemmelser

12. DIVERSE

Hva slags kuldemedium brukes?