

# Rolvsøy Terminalbygg.

Bytte av kledning og vinduer.

Gammel kledning rives helt inn til stenderverk.

Gjennoppbygging: Vindtettingsduk rett på stenderverk. 30 mm sløyfer.

Kledning:

Her benyttes ferdigmalt dobbelfalset kledning, stil som eksisterende med vertikale påslagslister. Farge blir gitt ved tildeling.

Vinduer:

46 stk. vinduer i forskjellige størrelser, 2 lags malt utvendig med byggets farge.

Sanering av eventuell råte gjøres mot et tillegg som må avtales og godkjennes på forhånd.

