

Råde stasjon.

Bytte av kledning og vinduer.

Gammel kledning rives helt inn til stenderverk.

Gjennoppbygging: Vindtettingsduk rett på stenderverk. 23 mm sløyfer.

Kledning:

Her benyttes ferdigmalt dobbelfalset kledning, stil som eksisterende. Etasje skille belte og hjørnekasser lages likt som eksisterende pr. i dag. Farge blir gitt ved tildeling.

Vinduer:

10 stk. vinduer i forskjellige størrelser, 2 lags med standard farge og utforming som de i 2.etg.

Sanering av eventuell råte gjøres mot et tillegg som må avtales og godkjennes på forhånd.

OBS:

Her er det sannsynlig at vi må ha Hovedsikkerhetsvakt og Leder EI-sikkerhet ved montering av stillaset. Stillaset må tildekkes.

Behovet for Hovedsikkerhetsvakt under arbeid må kartlegges av pristilbyder og disse prisene må tas med i anbud.



