

ROMSKJEMA UNDERETASJE

	GULV	VEGGER	HIMLING	DIVERSE
001 Trapperom	Vinylbelegg (7,2 m2) Tarkett Granit Acoustic Farge:	Sårflikking, sparkling + 2 str maling (35 m2) Farge: NCS S 0502-Y	Sårflikking + 2 str maling (7,2 m2) Farge: NCS S 0502-Y	Veggmaleri bevares
002 Gang	13,7 m2			
003 Lager	11,2 m2			
004 WC	15,5 m2			
005 WC	2,0 m2			
008 WC	17,7 m2			
009 Sløyd	48,0 m2			
010 Lager	10,4 m2			
011 Lager	15,1 m2			
012 Lager	5,3 m2			

	GULV	VEGGER	HIMLING	DIVERSE
013 Lager	5,1 m2			
014 Lager	4,7 m2			
015 Møterom	13,0 m2 Belegg skiftes ikke	Panelvegg males (50 m2) Farge: NCS S 0502-Y	Himling males (13,0 m2) Farge: NCS S 0502-Y	
016 Lager u/trapp	14,4 m2 Ingen behandling	Ingen behandling	Ingen behandling	
017 Lager	Belegg skiftes ikke 5,2 m2	Ingen behandling	Ingen behandling	Eksist. dør males
018 Gang	Vinylbelegg Tarkett Granit Acoustic 5,0 m2 Farge:	Sårflikking / sparkling + 2 str maling (15 m2) Farge: NCS S 0502-Y	Sårflikking + 2 str maling (5,0 m2) Farge: NCS S 0502-Y	
019 Spise/ møterom	66,9 m2 Belegg skiftes ikke Vinylbelegg i ny trapp Trinneser kontr.farge	2 str maling (58 m2) + skjøt/helsparkling av 4,5 m2 skjørt over kjk.innredn. Farge: NCS S 0502-Y	Skiftes ikke	40 personer Vinduer males innvendig Flikk rundt 3 nye dører
020 Trappe- rom	10,6 m2 Belegg skiftes ikke	Ingen behandling	Ingen behandling	
021 WC	2,3 m2 Belegg skiftes ikke	Ingen behandling	Ingen behandling	
022 Vaktmester	17,3 m2			
023 Gang	7,4 m2			
024 Fyrrom	25,0 m2			
025 Herre- garderobe	14,1 m2 Belegg skiftes ikke	Ingen behandling	Ingen behandling	
026 Dame- garderobe	11,0m2 Belegg skiftes ikke	Ny halvvegg (9,5 m2) Malt glassfiberstrie Farge: NCS S 0502-Y	Ingen behandling	Ny vegg h=210cm mot 039 Ny døråpning mot 027

	GULV	VEGGER	HIMLING	DIVERSE
027 Dame- garderobe	20,6 m2 Belegg skiftes ikke	Ingen behandling	Ingen behandling	Ny døråpning mot 026
028 Lager	1,0 m2 Belegg skiftes ikke	Ingen behandling	Ingen behandling	
029 Vifterom	6,3 m2 Belegg skiftes ikke	Ingen behandling	Ingen behandling	
030 Garderobe	3,8 m2 Belegg skiftes ikke	Ingen behandling	Ingen behandling	Dusjkabinett flyttes
031 BK	4,2 m2 Belegg skiftes ikke	Ingen behandling	Ingen behandling	
032 WC	1,7 m2 Belegg skiftes ikke	Ingen behandling	Ingen behandling	
033 WC	1,7 m2 Belegg skiftes ikke	Ingen behandling	Ingen behandling	
034 Dame- garderobe	14,1 m2 Belegg skiftes ikke	Ingen behandling	Ingen behandling	
035 Avkl/dusj	7,0 m2 Belegg skiftes ikke	Ingen behandling	Ingen behandling	Spanskvegg mellom dusj og avkledning
036 Avkl/dusj	7,0 m2 Belegg skiftes ikke	Ingen behandling	Ingen behandling	Spanskvegg mellom dusj og avkledning
037 Dame- garderobe	13,6 m2 Belegg skiftes ikke	Ingen behandling	Ingen behandling	
038 Gang	9,8 m2 Belegg skiftes ikke	Ingen behandling	Ingen behandling	
039 Gang	8,6 m2 Belegg skiftes ikke	Ny halvvegg (9,5 m2) Malt glassfiberstrie Farge: NCS S 0502-Y	Ingen behandling	Ny vegg h=210cm mot 026

ROMSKJEMA 1. ETASJE

	GULV	VEGGER	HIMLING	DIVERSE
100 Inngang	Norament gummi- belegg 15,8 m ² Gulvrep. v/vindfang- vegg/dør	Sårflikking + 2 str maling (55 m ²) Farge: NCS S 0502-Y	Sårflikking + 2 str maling 15,8 m ² Farge: NCS S 0502-Y	Eksist. fotskraperist beholdes. Skap beholdes. VF-vegg rives Vindu tettes
101 Trappe- rom	12,5 m ² Belegg skiftes ikke	Ny gipsvegg (7 m ²) gl.fiberstrie + 2 str. maling Panelvegger males (31 m ²) Farge: NCS S 0502-Y	2 str maling 12,5 m ² Farge: NCS S 0502-Y	
102 Gang	11,2 m ²			
103 BK				
104 Barne- hage	13,9 m ²			
105 Barne- hage	32,3 m ²			
106 Barne- hage	34,8m ²			
107 Barne- hage	33,3 m ²			
108 Garderobe	36,0 m ²			
109 VF	3,2 m ²			
110 WC	2,1 m ²			
111 Vask/ stell	9,3 m ²			
112 Kontor	10,4 m ²			

	GULV	VEGGER	HIMLING	DIVERSE
113 Gang	Vinylbelegg 10,1m2 Tarkett Granit Acoustic Farge:	Sårflikking + ny gipsvegg + 2 str maling (33 m2) Farge: NCS S 0502-Y	Sårflikking + 2 str maling 10,1 m2 Farge: NCS S 0502-Y	
114 HC-WC	5,8 m2			
115 Personal	27,2 m2			
116 Oppholds- rom	42,6 m2 Belegg skiftes ikke	Ingen behandling	Ingen behandling	Kanalføring i himling
117 Lager	28,5 m2 Belegg skiftes ikke	Ny gipsvegg (16 m2) gl.fiberstrie + 2 str. maling Tettet vindu males (2 m2) Farge: NCS S 0502-Y	Ingen behandling	Vindu gjenmures og vegg Males. Ny ytterdør innsettes
118 Rent lager	11,2 m2 Belegg skiftes ikke	Ny gipsvegg (18 m2) Gl.fiberstrie + 2 str. Maling Farge: NCS S 0502-Y	Ingen behandling	Dør mellom 118 og 119 gjenkles
119 Urent lager/BK	9,3 m2 Belegg skiftes ikke	Sårflikking + 2 str maling (33 m2) etter revet skillevegg og dør Farge: NCS S 0502-Y	Sårflikking + 2 str maling 9,3 m2 etter revet skillevegg Farge: NCS S 0502-Y	Dør mellom 118 og 119 gjenkles
120 Trappe- rom	14,3 m2 Belegg skiftes ikke	Sårflikkeng og maling etter skifting av dører (2 stk)	Ingen behandling	Dør til gymsal og gang skiftes. Sårrep. av gulv ved terskler
121 Gang	4,5 m2	Sårflikking og maling etter skifting av dører (1 stk)	Ingen behandling	Terskler i eksist. dører fjernes. Sårrep. av gulv
123 Lager	1,9 m2			
124 Lager	1,5 m2			
125 Lager	0,6 m2			
126 Gym.sal	142,3 m2			

ROMSKJEMA 2. ETASJE

	GULV	VEGGER	HIMLING	DIVERSE
201 Trappe- rom	Vinylbelegg 6,7 m2 Tarkett Granit Acoustic Farge:	Sårflikking + 2 str maling, panelvegg (60 m2) Ny gipsvegg (9,0 m2) Farge: NCS S 0502-Y	8 m2 nedhengt T-profil himling 60x60	Utvidelse av trapperepos v/ akse B - 3
202 Korridor vest	Vinylbelegg 37,6m2 Tarkett Granit Acoustic Farge:	Ny gipsvegg (100 m2) Gl.fiberstrie + 2 str. maling til h= 250 cm Farge: NCS S 0502-Y	37,6 m2 nedhengt T-profil himling 60x60	
203 WC	Vinylbelegg 2,8 m2 Tarkett Granit Acoustic Farge:	Ny gipsvegg (22 m2) Gl.fiberstrie + 2 str. maling Farge: NCS S 0502-Y	Sårflikking + 2 str maling 2,8 m2 Farge: NCS S 0502-Y	Vindu gjenkles
204 BK	Vinylbelegg 1,6 m2 Tarkett Granit Acoustic Farge:	Ny gipsvegg (12 m2) Gl.fiberstrie + 2 str. maling Panelvegger males (3 m2) Farge: NCS S 0502-Y	Sårflikking + 2 str maling 1,6 m2 Farge: NCS S 0502-Y	Døråpning gjenkles
205 Koord. kontor	11,8 m2 Belegg skiftes ikke	Ny gipsvegg (6 m2) Gl.fiberstrie + 2 str. maling Panelvegger males (34 m2) Farge: NCS S 0502-Y	Sårflikking + 2 str maling 11,8 m2 Farge: NCS S 0502-Y	2 personer
206 Avd. 1	Vinylbelegg 25,1 m2 Tarkett Granit Acoustic Farge:	Ny gipsvegg (30 m2) Gl.fiberstrie + 2 str. maling Panelvegger males (22 m2) Farge: NCS S 0502-Y	Sårflikking + 2 str maling 25,1 m2 Farge: NCS S 0502-Y	20 personer
207 Avd. 2	Vinylbelegg 25,1 m2 Tarkett Granit Acoustic Farge:	Ny gipsvegg (45 m2) Gl.fiberstrie + 2 str. maling Panelvegger males (9 m2) Farge: NCS S 0502-Y	Sårflikking + 2 str maling 25,1 m2 Farge: NCS S 0502-Y	20 personer
208 Avd. 3	Vinylbelegg 24,9 m2 Tarkett Granit Acoustic Farge:	Ny gipsvegg (31 m2) Gl.fiberstrie + 2 str. maling Panelvegger males (23 m2) Farge: NCS S 0502-Y	Sårflikking + 2 str maling 24,9 m2 Farge: NCS S 0502-Y	20 personer
209 Koord. kontor	9,8 m2 Belegg skiftes ikke	Ny gipsvegg (14 m2) Gl.fiberstrie + 2 str. maling Panelvegger males (21 m2) Farge: NCS S 0502-Y	Sårflikking + 2 str maling 9,8 m2 Farge: NCS S 0502-Y	1 person Vindu gjenkles/byttes Døråpning gjenkles/flyttes
210 Avd. leder	9,4 m2 Belegg skiftes ikke	Ny gipsvegg (15 m2) Gl.fiberstrie + 2 str. maling Panelvegger males (21 m2) Farge: NCS S 0502-Y	Sårflikking + 2 str maling 9,4 m2 Farge: NCS S 0502-Y	1 person Vindu gjenkles/byttes
211 Avd. leder	10,6 m2 Belegg skiftes ikke	Ny gipsvegg (21 m2) Gl.fiberstrie + 2 str. maling Panelvegger males (16 m2) Farge: NCS S 0502-Y	Sårflikking + 2 str maling 10,6 m2 Farge: NCS S 0502-Y	1 person Vindu gjenkles/byttes

	GULV	VEGGER	HIMLING	DIVERSE
212 Avd. leder	10,0 m2 Belegg skiftes ikke	Ny gipsvegg mm (26 m2) gl.fiberstrie + 2 str. maling Panelvegger males (6 m2) Farge: NCS S 0502-Y	Sårflikking + 2 str maling 10,0 m2 Farge: NCS S 0502-Y	1 person Døråpninger gjenkles Vindu gjenkles/byttes
213 HC- WC	Vinylbelegg 4,8 m2 Tarkett Granit Acoustic Farge:	Ny gipsvegg (13 m2) Gl.fiberstrie + 2 str. maling Panelvegger males (15 m2) Farge: NCS S 0502-Y	Sårflikking + 2 str maling 4,8 m2 Farge: NCS S 0502-Y	
214 Gang	Vinylbelegg 28,1m2 Tarkett Granit Acoustic Farge:	Ny gipsvegg (50 m2) Gl.fiberstrie + 2 str. maling Panelvegger males (20 m2) Farge: NCS S 0502-Y	22,5 m2 nedhengt T-profil himling 60x60	Veggbehandling til høyde 250 cm v/ nedhengt systemhimling
215 Medisin	30,2 m2 Belegg skiftes ikke	Ny gipsvegg (35 m2) Gl.fiberstrie + 2 str. maling Panelvegger males (22 m2) Farge: NCS S 0502-Y	Sårflikking + 2 str maling 30,2 m2 Farge: NCS S 0502-Y	3-4 personer Vinduer males innvendig
216 Kontor	7,9 m2 Belegg skiftes ikke	Ny gipsvegg (28 m2) Gl.fiberstrie + 2 str. maling Panelvegger males (3 m2) Farge: NCS S 0502-Y	Sårflikking + 2 str maling 7,9 m2 Farge: NCS S 0502-Y	1 person Vinduer males innvendig
217 Kontor	7,7 m2 Belegg skiftes ikke	Ny gipsvegg (28 m2) Gl.fiberstrie + 2 str. maling Panelvegger males (3 m2) Farge: NCS S 0502-Y	Sårflikking + 2 str maling 7,7 m2 Farge: NCS S 0502-Y	1 person Vinduer males innvendig
218 Kontor	Vinylbelegg 8,1m2 Tarkett Granit Acoustic Farge:	Ny gipsvegg (16 m2) Gl.fiberstrie + 2 str. maling Panelvegger males (15 m2) Farge: NCS S 0502-Y	Sårflikking + 2 str maling 8,1 m2 Farge: NCS S 0502-Y	1 person Vinduer males innvendig Trappeåpning tettes
219 Vent / teknisk	55,5 m2 Belegg skiftes ikke	Reperasjon/ malingsflick etter dørskifting	Ingen behandling	Det etableres vanntett Oppkant under aggregat. Avløp v/ håndvask
220 Trappe- rom	14,2 m2 Belegg skiftes ikke	Reperasjon/ malingsflick etter dørskifting (2 stk)	Ingen behandling	Nødvendig reparasjon av gulvbelegg etter dør- utskifting utføres (2 stk)
221 Galleri	17,6 m2 Belegg skiftes ikke	Reperasjon/ malingsflick etter dørskifting (1 stk)		Nødvendig reparasjon av gulvbelegg etter dør- utskifting utføres (1 stk)