

1- Prisskjema nytt isbanedekke

Nr	Post	Mengde	Pris Kr.pr enhet eks.mva	Sum Eks.mva
1	Riving/betongsaging av eksisterende isbanedekke og uttransport betongelementer til godkjent deponi.	Ca. 2000 m ²		
2	Avfallshåndtering, fjerne eksisterende isolasjon og fordelingsstokker, og levering til deponi.	1 stk. eksisterende isbanedekke 26 m x 59 m		
3	Legging av banerørsystem/ rørsløyfer og samlestokker for varm ethylenglykol/vann for aktiv frostsikring ink. tilkopling til samlestokker og montering av stengeventiler på tur- og returrør, trykktesting og tetthetsprøve, og legging av trekkør for temperaturfølere i undervarme sone. NB: eventuelt fjerne sand for ny isolasjon eller lage grøfter for undervarmerør.	a. 1 stk. nytt isbanedekke med undervarme. 26 m x 59 m b. 2 stk. samlestokker for undervarme langs kortsiden av banen. c. 2 stk. stengeventiler på tur- og returrør		
4	Avretting og komprimering av ny sandlag over arealer med banerørsystem (undervarme) og utenfor.	Ca. 2000 m ²		
5	Ny isolasjon (2 lag a` 5 cm Styrofoam HI50 el. tilsvarende)	Ca.2000 m ²		
6	Armering under og over fryserør, legging av banerørsystem/ rørsløyfer og samlestokker for kuldemediet (glykol) ink. tilkopling til samlestokker og montering av stengeventiler på tur- og returrør til kjølemaskin, trykktesting og tetthetsprøve, og legging av trekkør for temperaturfølere i isbaneplaten.	a. 1 stk. nytt isbaneplate 26 m x59 m b. 2 stk. samlestokker for kulde langs kortsiden av banen. c. 2 stk. stengeventiler på tur- og returrør.		
7	Betongstøping for isbaneplaten og arealer utenfor og plassering av festematerialer for valgt nytt ishockeyvane.	1- Isbaneplaten er: 26 m x 59m 2- Arealer utenfor isbaneplaten er: Ca. 466		
8	Fuge spalte mellom isbaneplaten og arealer utenfor.	Ca. 170 lm		
	Total sum			

NB: 1- Pris skal justeres på faktiske mengder.

2- Grensesnitt for arbeidene er hvor betongdekket blir sagt

2- Opsjonspris ishockeyvane type RAITA Hornium eller annet sertifisert ishockeyvane

Post	Mengde	Pris eks.mva
Ishockeyvane – ferdig levert og montert.	1 stk. ishockeyvane 26 m x 59 m	