

TEGNFORKLARING

Eksisterende

Prosjektert

- Vannledning (VL)
- Avløp felleledning (AF)
- Spillvannledning (SP)
- Overvannledning (OV)
- — Ledning utgår
- Stakekum
- Stakekum m/sandfang (O)
- Vannledningskum m/brannventil
- ▣ Vegsluk

Merknad til plan:

Trase på private overvannsledninger/-kummer og plassering taknedløp er antatt etter befaring. Tilknytningspunkt på kommunalt ledningsnett er ukjent.

Overvannsledning mellom kum 03-04 må isoleres med kasse av ekstrudert polystyren grunnet liten overdekning.

Tilknytning til eks. ø225mm avløp felleledning i Zander Kaas gate utføres som kjerneboring i øvre del av rør.

FORELØPIG TEGNING

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder			
Oppdragsgiver						
ROM Eiendom AS/ISS Norge AS						
Prosjekt				Tegn.	Kontr.	Godkj.
Bergen Jernbanestasjon. Overvannsplan taknedløp. Alt. 1.				Tegner	THF	
				Dato:	05.11.12	
Siv.ing. Arne Haugen VVA-prosjektering <small>Fabrikgt. 7B 5059 BERGEN. Tlf.: 55 59 82 60</small>				Målestokk:	1:500(A3)	
				Prosjektnr.	5712	
Tegningsnr.			Rev.			
001						

