

Oslo 06.05.2015

Beskrivelse rehabilitering, DA bygget 4 etg.

Prosjektet er en rehabilitering av oppholdsarealene for konduktører og lok-førere i 4 etg av DA-bygget på Oslo S. DA-bygget gjennomgikk en totalrehabilitering i 2008. Brukerne er plaget med trinnlyd i gulv, så dette skal byttes i sin helhet I tillegg er det noe ominnredning i forbindelse med at 3 mindre hvileceller skal slås sammen til et rom, og et nytt datarom skal etableres.

Rivearbeider

Deler av kjøkkenvegg rives. Kjøkkenen demonteres for gjenbruk. Lettvegger i hvileceller rives. Demontering av eks. systemvegg. Se egen riveplan A200-01R. Dør i systemvegg tas vare på for gjenbruk i hvilerom. Bardisker som står i området foran kjøkken flyttes.

Kjøkken

Om mulig gjenbrukes eksisterende kjøkken. Benkeplate må erstattes. Grå laminat. Det etableres en miljøstasjon i deler av kjøkken.

Gulv

Gulvet må bygges opp med Granab oppbyggingsystem. Gulvbelegg BOLON Silence pulse (blå).

Vegger

Nye vegger bygges opp med stenderverk, kryssfiner og gips. Sparkles og males. (Se eget skjema for farger) På datarom(front) benyttes samme type systemvegger som i resten av etasjen. Disse ble i sin tid levert av firmaet Modulvegger.

Himling

Det etableres ny himling i hvilerom. Systemhimling 600x600. Øvrige himlingsplater beholdes, men ødelagte plater må byttes ut. Se himlingsplan A255-01

Belysning

Hvilerom: 6 nye innfelte dimbare armaturer. MODUL R 600 LED CI/MP el. tilsv.

Spisesone: Gjenbruk av utenpåliggende sirkulære armaturer. (4stk)

Barbord: Gjenbruk av pendler (4stk)

Datarom: 4 nye nedhengte armaturer.

Ventilasjon

Alt opplegg er klart med mengde må tilpasses der hvileceller er gjort til hvilerom (Se himlingsplan A255-01)