

MENGDEBEREGNING

DA- bygget, Oppholdsarealer

| Bygningsdel | Enh. | Mengde |
|--|------|--------|
| RIVEARBEIDER | | |
| Riving av eksist vegger hvileceller | m2 | 34,5 |
| Riving av deler eksist vegg kjøkken | m2 | 7,5 |
| Demontering av kjøkken | m | 9 |
| Demontering systemvegg | m2 | 15 |
| BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER | | |
| Nye gipsvegger | m2 | 26 |
| Nytt gulv, Bolon ink. riving av gammelt | m2 | 287 |
| Ny systemvegg | m2 | 15 |
| Utbedring av vegger (sparkles/males) | m2 | 66 |
| Utbedring av vegger (males) | m2 | 209 |
| Ny systemhimling | m2 | 37 |
| Armaturer nedhengte, GlamoxLuxo C56P LED el. tilsv. | stk | 4 |
| Armaturer innfelte, MODUL R 600 LED CI/MP el. tilsv. | stk | 6 |
| Benkeplate kjøkkenbenk | m | 9 |
| Miljøstasjon | m | 1,8 |
| El-installasjoner | | |
| Justering av ventilasjon | | |