



Fundamentering:

Min. 50l, støpt plastisk betong, B30
 H- anker, 600mm, føres 250mm ned i betong.
 Fundament tildekkes/ belegg føres mot stolpe.
 Pukk 8/22 legges under og rundt stolpe for å unngå kontakt med gress/ jord.

Trematerialer:

Stolpe 98x98 mm
 Toppbord altanrekke 36x120 mm
 Støttebordet 28x95 mm
 Toppbord og Støttebord skjøtes normalt ved stolpe

Flettverk:

Svart eller grønn flettverk etter avtale, plastbelagt tråd monteres på utsiden.
 Flettverk bindes til 4mm bølgetråd, bølgetråd festes til støttebord.
 Gjerdevegger avsluttes med pinnetråd som festes mot stolpe.

Endret fundament, innfesting av flettverk		25.4.15	tobhub
Rev.	Beskrivelse	Dato	Sign.
Gjerde type 2		Tegnet:	DKN
		Godkjent:	
		Saksbeh:	
		Dato:	17.4.2012
		Målestokk:	
TROMSØ KOMMUNE EIENDOM		Tegn. nr	Rev.