

Prosjekt: Fiktiv Handlekurv

Kapittel: 10 Tømmrerarbeider

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
10	<u>Tømmrerarbeider</u>				
10.1	QK2.11998A UTVENDIG STÅENDE KLEDNING Lengde..... Profiltype: Rektangulær kledning / Tømmermannspanel 19x148 mm Etterfølgende overflatebehandling: Ingen <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> x) <i>Mengderegler</i> Mengde måles som lengde med enhet m	m	2 000,0		
10.2	QK5.12129 PLANE PLATER I HIMLING Areal Materiale: Himlingsplate Overflatebehandling: Ferdig behandlet Utførelse: Ikke relevant <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Plateformat:</i> 12x600x1200 mm <i>Antall lag:</i> Ikke relevant <i>Type:</i> Ikke relevant <i>Underlag:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	100,0		
10.3	QK5.32159A PLANE OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Areal Materiale: MDF-plater Utførelse: Ikke relevant <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Dimensjon:</i> Ikke relevant <i>Bygningsdel:</i> Innvendig vegg <i>Underlag:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> b) <i>Materialer</i> Type smartpanel	m ²	300,0		
10.4	QK5.3311 PLANE OVERFLATEBEHANDLETE PLATER PÅ I VÅTROM Areal Materiale: Våtromspanel <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Type:</i> Utseende som flismønster <i>Format:</i> Ikke relevant <i>Antall lag:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	100,0		
10.5	RH2.11110031880000 YTTERDØR – HENGSLER – UTEN GLASS Antall.....	stk	2		

Sum denne side:

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
10.6	Omfang: Levering uten innsetting Dørbetegnelse: Valgfri Overflatemateriale: Valgfritt Slagretning: Utadslående mot høyre Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Uspesifisert Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Dørtype:</i> Glatt dør <i>Dimensjon:</i> 10x21M <i>Terskel:</i> Normal <i>Overflatebehandling:</i> Hvitmalt <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2		
	RI2.111110128120000 VINDU Antall.....				
10.7	Omfang: Levering uten innsetting Type: Ett-fags vindu, utadslående Vindusbetegnelse: Uspesifisert Materiale: Tre, malt Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,10 W/(m²K) Luftydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Vindu type nr.:</i> Ikke relevant <i>Dimensjon:</i> 11x11M <i>Krav til glass:</i> Lavenergiglass <i>Karm:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m²	300,0		
	SB1.11141 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal..... Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: 100 mm <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei				
Sum denne side:					
Sum Kapittel 10:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
30	<u>EL-arbeider</u>				
30.1	WL1.2121 STIKKONTAKT Antall..... Type: Stikkontakt, elkraft Uttak per enhet: 2 Kapslingsgrad: IP20 <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Montasje:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	stk	100		
30.2	WJ2.21213 KABEL FOR SPENNINGSBÅND II Lengde..... Ledertall/ledermateriale: 3+PE / CU Ledertverrsnitt: 2,5 mm ² <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Kabeltype/kabelkonstruksjon:</i> Ikke relevant <i>Forlegning/underlag:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m	500,0		
30.3	WJ2.21216 KABEL FOR SPENNINGSBÅND II Lengde..... Ledertall/ledermateriale: 3+PE / CU Ledertverrsnitt: 10 mm ² <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Kabeltype/kabelkonstruksjon:</i> Ikke relevant <i>Forlegning/underlag:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m	500,0		
30.4	WP2.1117 VEGGKANAL I LØPENDE LENGDE Lengde..... Materiale: PVC <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Anvendelse:</i> For føring av kabel <i>Antall rom i kanal:</i> 2 stk <i>Dimensjon (HxD):</i> 123 x 70mm <i>Montasje:</i> På vegg horisontalt/vertikalt <i>Andre krav:</i> Nei	m	100,0		
30.5	WN1.4415A JORDINGSMATERIELL Lengde..... Funksjon: Hovedjordleder Utførelse: Som line Materiale: Blank CU Ekvivalent cu-tverrsnitt: 35 mm ² <i>Lokalisering:</i> Rundt fundamenter <i>Anvendelse:</i> Jording <i>Dimensjoner:</i> 35 mm ² <i>Montasje:</i> Ikke relevant	m	100,0		
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<i>Andre krav:</i> <i>x) Mengderegler</i> Mengde måles som lengde med enhet m				
Sum denne side:					
Sum Kapittel 30:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
40	<u>Rørarbeider</u>				
40.1	UT5.11129941 GULVSLUK Antall.....	stk	10		
	Type: Baderomssluk Vannlås: Med Montasje: Uten forhøyningsring Materiale i sluk: Polypropylen (PP) Materiale i rist: Plast <i>Lokalisering:</i> Gulvsluk for innstøping i betong <i>Dimensjon:</i> 75 mm avløpsdim sideutløp <i>Type membran på gulv:</i> Ikke relevant <i>Type overflatebehandling/belegg:</i> Belegg <i>Andre krav:</i> Nei				
40.1.01	UT4.25115320A BLANDEBATTERI Antall.....	stk	10		
	Anvendelse: Kjøkken Betjening: Ett-greps Montasje: I benk Materiale: Messing, forkrommet Regulering: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Ett-greps oppvaskbatteri for benk- eller beslagsmontasje med svingbar tut og kran for oppvaskmaskin Oras Safir eller tilsvarende				
40.3	UT1.211213441 KLOSETT – KOMPLETT Antall.....	stk	10		
	Kategori: For normal bruk Utførelse: Heldekkende kappe rundt vannlås Montasje: Frittstående på gulv Materiale: Porselen Spylesystem: Sisterne påbygd <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Farge:</i> Hvit <i>Sisterne og volum:</i> Ikke relevant <i>Type koblingsledning:</i> Valgfri <i>Type avstengningsventil:</i> Ikke relevant <i>Type sete:</i> Sete og lokk i herdet plast <i>Andre krav:</i> Nei				
40.4	UT1.1215144A SERVANT Antall.....	stk	10		
	Type: Servant ("vanlig") Montasje: På vegg Materiale: Porselen				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
40.5	<i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Dimensjon:</i> Bredde x Dybde = 570 x 435 mm <i>Farge:</i> Hvit porselen <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> - 1 1/4" forkr. flaskevannlås av messing - 32 mm forkr. avløpsrør med forkr. rosett - 2 stk. forkr. avstengbare veggrosetter for varmt og kaldtvannsledning				
	YF1.11211A VANNVARMER, ENKELT MANTLET Antall..... Oppvarmingsmetode: Med elektrokolbe Materiale i ytre mantel: Brennlakkert stål Materiale i trykktank: Rustfritt stål Montasje: Frittstående på gulv <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Volum:</i> 200 liter <i>Varmekolber, antall:</i> 1 stk <i>Varmekolbe, effekt:</i> 2 kw <i>Termostater og regulering:</i> 60 - 90 grader <i>Trykkklasse:</i> 10 bar <i>Ytelser:</i> Ikke relevant <i>Elektriske data:</i> Ikke relevant <i>Lydeffektnivå:</i> Ikke relevant <i>Dimensjoner:</i> Ikke relevant <i>Dokumentasjon:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Blandeventilen er stillbar 45-80 grader.	stk	10		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 40:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
50	<u>Malerarbeider</u>				
50.1	TW3.111 LIST				
	Samlet lengde	m	100,0		
	Type: Fotlist				
	Materiale: Plast				
	<i>Lokalisering:</i> Ikke relevant				
	<i>Mål, form:</i> Ikke relevant				
	<i>Materiale:</i> Ikke relevant				
	<i>Underlag:</i> Gips				
	<i>Festemåte:</i> Limt				
	<i>Profilbetegnelse eller annen identifikasjon:</i> Ikke relevant				
	<i>Andre krav:</i> Nei				
50.2	TH2.12 HALVHARDT BELEGG PÅ GULV				
	Areal	m ²	200,0		
	Materiale: Plast				
	<i>Lokalisering:</i> Kontorer og leiligheter				
	<i>Type belegg:</i> Gerflor Taralay Impression Confort 18 dB eller tilsvarende				
	<i>Undergulv:</i> Betong				
	<i>Emisjonskrav til belegget:</i> Ikke relevant				
	<i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Ikke relevant				
	<i>Andre krav:</i> Nei				
50.3	TH2.12 HALVHARDT BELEGG PÅ GULV				
	Areal	m ²	50,0		
	Materiale: Plast				
	<i>Lokalisering:</i> Bad/våtrom				
	<i>Type belegg:</i> Gerflor Tarasafe UNI eller tilsvarende				
	<i>Undergulv:</i> Betong				
	<i>Emisjonskrav til belegget:</i> Ikke relevant				
	<i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Ikke relevant				
	<i>Andre krav:</i> Nei				
50.4	TE4.2999 VEGGBELEGG PÅ GIPSPLATEKLEDNING MED FORSENKNING I LANGKANTSKJØTENE				
	Areal	m ²	200,0		
	Type: Glassfibervev				
	Behandling: ubehandlet				
	<i>Lokalisering:</i> Gipsplater på innervegger				
	<i>Underlag:</i> Gipsplater				
	<i>Veggbelegg:</i> Finmasket				
	<i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Ikke relevant				
	<i>Emisjonskrav til belegget:</i> Ikke relevant				
	<i>Andre krav:</i> Nei				
50.5	NH2.1112-30A FLISLEGGING – AREAL				
	Areal	m ²	100,0		
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	Bygningsdel: Vegg Eksponering: {Matrise N:2} Flis: Keramiske fliser Festemåte: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Vegg kjøkken <i>Underlag:</i> Gips <i>Flistype:</i> 20x20 cm hvit blank <i>Flislagets totale tykkelse:</i> Ikke relevant <i>Festemasse:</i> Ikke relevant <i>Fugemasse:</i> Ikke relevant <i>Fugebredde:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Det er kun flisene som skal prises				
Sum denne side:					
Sum Kapittel 50:					

10 Tømmrerarbeider	10 - 1
20 Blikkenslagerarbeider	20 - 1
30 EL-arbeider	30 - 1
40 Rørarbeider	40 - 1
50 Malerarbeider	50 - 1