

Prosjekt: Fiktiv Handlekurv

Kapittel: 10 Tømmrerarbeider

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>10</b>	<b><u>Tømmrerarbeider</u></b>				
<b>10.1</b>	<b>QK2.11998A</b> <b>UTVENDIG STÅENDE KLEDNING</b> Lengde..... <b>Profiltype:</b> Rektangulær kledning / Tømmermannspanel 19x148 mm <b>Etterfølgende overflatebehandling:</b> Ingen <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> x) <i>Mengderegler</i> Mengde måles som lengde med enhet m	m	1 000,0	.....	.....
<b>10.2</b>	<b>QK5.12129</b> <b>PLANE PLATER I HIMLING</b> Areal..... <b>Materiale:</b> Himlingsplate <b>Overflatebehandling:</b> Ferdig behandlet <b>Utførelse:</b> Ikke relevant <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Plateformat:</i> 12x600x1200 mm <i>Antall lag:</i> Ikke relevant <i>Type:</i> Ikke relevant <i>Underlag:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	50,0	.....	.....
<b>10.3</b>	<b>QK5.32159A</b> <b>PLANE OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ</b> <b>INNVEDIG FLATE</b> Areal..... <b>Materiale:</b> MDF-plater <b>Utførelse:</b> Ikke relevant <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Dimensjon:</i> Ikke relevant <i>Bygningsdel:</i> Innvendig vegg <i>Underlag:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> b) <i>Materialer</i> Type smartpanel	m <sup>2</sup>	150,0	.....	.....
<b>10.4</b>	<b>QK5.3311</b> <b>PLANE OVERFLATEBEHANDLETE PLATER PÅ I</b> <b>VÅTROM</b> Areal..... <b>Materiale:</b> Våtromspanel <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Type:</i> Utseende som flismønster <i>Format:</i> Ikke relevant <i>Antall lag:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	50,0	.....	.....
<b>10.5</b>	<b>RH2.11110031880000</b> <b>YTTERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS</b> Antall.....	stk	2	.....	.....

Sum denne side:

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<b>Omfang:</b> Levering uten innsetting <b>Dørbetegnelse:</b> Valgfri <b>Overflatemateriale:</b> Valgfritt <b>Slagretning:</b> Utadslående mot høyre <b>Antall fløyer:</b> Enfløyet <b>Brannmotstand:</b> Ingen krav <b>Varmegjennomgang:</b> Uspesifisert <b>Luftlydisolasjon:</b> Uspesifisert <b>Innbruddsmotstand:</b> Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Dørtype:</i> Glatt dør <i>Dimensjon:</i> 10x21M <i>Terskel:</i> Normal <i>Overflatebehandling:</i> Hvitmalt <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei				
10.6	<b>RI2.111110128120000</b> <b>VINDU</b> Antall.....	stk	2		
	<b>Omfang:</b> Levering uten innsetting <b>Type:</b> Ett-fags vindu, utadslående <b>Vindusbetegnelse:</b> Uspesifisert <b>Materiale:</b> Tre, malt <b>Brannmotstand:</b> Ingen krav <b>Varmegjennomgang:</b> U- verdi = 0,10 W/(m <sup>2</sup> K) <b>Luftlydisolasjon:</b> Uspesifisert <b>Innbruddsmotstand:</b> Uspesifisert <b>Solfaktor:</b> Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Vindu type nr.:</i> Ikke relevant <i>Dimensjon:</i> 11x11M <i>Krav til glass:</i> Lavenergiglass <i>Karm:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei				
10.7	<b>SB1.11141</b> <b>ISOLERING AV VEGGER</b> <b>MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL</b> Isolert areal.....	m <sup>2</sup>	150,0		
	<b>Montasje:</b> I bindingsverk av tre <b>Tykkelse:</b> 100 mm <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei				
				Sum denne side:	
				Sum Kapittel 10:	

Prosjekt: Fiktiv Handlekurv

Kapittel: 20 Blikkenslagerarbeider

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>20</b>	<b><u>Blikkenslagerarbeider</u></b>				
<b>20.1</b>	<b>VV2.112</b> <b>SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL INKLUDERT DELER</b> Lengde..... <b>Materiale:</b> Galvanisert stål <b>Skjøtemetode:</b> Pakningssystem <b>Tetthetsklasse:</b> B <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Dimensjon:</i> Ø 200mm <i>Andre krav:</i> Nei	m	100,0	.....	.....
<b>20.2</b>	<b>PN2.52256</b> <b>GESIMS-/BRYSTNINGSBESLAG</b> Lengde..... <b>Plassering:</b> På topp og ÉN side <b>Materiale:</b> Alusinkbelagt stål <b>Overflate:</b> Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> På tak <i>Materialtykkelse:</i> 0,6mm <i>Utfoldet bredde:</i> Intill 500mm <i>Andre krav:</i> Nei	m	50,0	.....	.....
<b>20.3</b>	<b>PN2.543256</b> <b>BORDTAKSBESLAG</b> Lengde..... <b>Materiale:</b> Alusinkbelagt stål <b>Overflate:</b> Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> Overgang taktekking/takrenne <i>Materialtykkelse:</i> 0,6mm <i>Dimensjon:</i> Utbredet bredde intill 250mm <i>Andre krav:</i> Nei	m	150,0	.....	.....
<b>20.4</b>	<b>PN6.1195731</b> <b>TAKRENNER</b> Lengde..... <b>Omfang:</b> Uten rennekroker <b>Materiale:</b> Alusinkbelagt stål <b>Overflate:</b> Plastbelagt <b>Dimensjon:</b> 150 mm <b>Tverrsnitt:</b> Halvsirkelformet <i>Lokalisering:</i> Yttertak <i>Innfesting:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m	100,0	.....	.....
<b>20.5</b>	<b>PN6.124</b> <b>KUMMER AV METALL TIL TAKRENNE</b> Antall..... <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Dimensjon kum:</i> For 150 mm renner og 87 mm nedløpsrør <i>Andre krav:</i> Nei	stk	2	.....	.....

Sum denne side:

Sum Kapittel 20:

Prosjekt: Fiktiv Handlekurv

Kapittel: 30 EL-arbeider

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>30</b>	<b><u>EL-arbeider</u></b>				
<b>30.1</b>	<b>WL1.2121 STIKKONTAKT</b> Antall..... <b>Type:</b> Stikkontakt, elkraft <b>Uttak per enhet:</b> 2 <b>Kapslingsgrad:</b> IP20 <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Montasje:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	stk	50		
<b>30.2</b>	<b>WJ2.21213 KABEL FOR SPENNINGSBÅND II</b> Lengde..... <b>Ledertall/ledermateriale:</b> 3+PE / CU <b>Ledertverrsnitt:</b> 2,5 mm <sup>2</sup> <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Kabeltype/kabelkonstruksjon:</i> Ikke relevant <i>Forlegning/underlag:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m	250,0		
<b>30.3</b>	<b>WJ2.21216 KABEL FOR SPENNINGSBÅND II</b> Lengde..... <b>Ledertall/ledermateriale:</b> 3+PE / CU <b>Ledertverrsnitt:</b> 10 mm <sup>2</sup> <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Kabeltype/kabelkonstruksjon:</i> Ikke relevant <i>Forlegning/underlag:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m	250,0		
<b>30.4</b>	<b>WP2.1117 VEGGKANAL I LØPENDE LENGDE</b> Lengde..... <b>Materiale:</b> PVC <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Anvendelse:</i> For føring av kabel <i>Antall rom i kanal:</i> 2 stk <i>Dimensjon (HxD):</i> 123 x 70mm <i>Montasje:</i> På vegg horrisontalt/vertikalt <i>Andre krav:</i> Nei	m	50,0		
<b>30.5</b>	<b>WN1.4415A JORDINGSMATERIELL</b> Lengde..... <b>Funksjon:</b> Hovedjordleder <b>Utførelse:</b> Som line <b>Materiale:</b> Blank CU <b>Ekvivalent cu-tverrsnitt:</b> 35 mm <sup>2</sup> <i>Lokalisering:</i> Rundt fundament <i>Anvendelse:</i> Jording <i>Dimensjoner:</i> 35 mm <sup>2</sup> <i>Montasje:</i> Ikke relevant	m	50,0		

Sum denne side:

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Menge	Pris	Sum
	<i>Andre krav:</i> <i>x) Mengderegler</i> Menge måles som lengde med enhet m				
				Sum denne side:	
				Sum Kapittel 30:	

Prosjekt: Fiktiv Handlekurv

Kapittel: 40 Rørarbeider

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>40</b>	<b><u>Rørarbeider</u></b>				
<b>40.1</b>	<b>UT5.11129941 GULVSLUK</b> Antall..... <b>Type:</b> Baderomssluk <b>Vannlås:</b> Med <b>Montasje:</b> Uten forhøyningsring <b>Materiale i sluk:</b> Polypropylen (PP) <b>Materiale i rist:</b> Plast <i>Lokalisering:</i> Gulvsluk for innstøping i betong <i>Dimensjon:</i> 75 mm avløpsdim sideutløp <i>Type membran på gulv:</i> Ikke relevant <i>Type overflatebehandling/belegg:</i> Belegg <i>Andre krav:</i> Nei	stk	5	.....	.....
<b>40.1.01</b>	<b>UT4.25115320A BLANDEBATTERI</b> Antall..... <b>Anvendelse:</b> Kjøkken <b>Betjening:</b> Ett-greps <b>Montasje:</b> I benk <b>Materiale:</b> Messing, forkrommet <b>Regulering:</b> Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Ett-greps oppvaskbatteri for benk- eller beslagsmontasje med svingbar tut og kran for oppvaskmaskin Oras Safir eller tilsvarende	stk	5	.....	.....
<b>40.3</b>	<b>UT1.211213441 KLOSETT – KOMPLETT</b> Antall..... <b>Kategori:</b> For normal bruk <b>Utførelse:</b> Heldekkende kappe rundt vannlås <b>Montasje:</b> Frittstående på gulv <b>Materiale:</b> Porselen <b>Spylesystem:</b> Sisterne påbygd <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Farge:</i> Hvit <i>Sisterne og volum:</i> Ikke relevant <i>Type koblingsledning:</i> Valgfri <i>Type avstengningsventil:</i> Ikke relevant <i>Type sete:</i> Sete og lokk i herdet plast <i>Andre krav:</i> Nei	stk	5	.....	.....
<b>40.4</b>	<b>UT1.1215144A SERVANT</b> Antall..... <b>Type:</b> Servant ("vanlig") <b>Montasje:</b> På vegg <b>Materiale:</b> Porselen	stk	5	.....	.....

Sum denne side:

Prosjekt: Fiktiv Handlekurv

Kapittel: 40 Rørarbeider

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
40.5	<p><i>Lokalisering:</i> Ikke relevant  <i>Dimensjon:</i> Bredde x Dybde = 570 x 435 mm  <i>Farge:</i> Hvit porselen  <i>Andre krav:</i>  a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i>  - 1 1/4" forkr. flaskevannlås av messing  - 32 mm forkr. avløpsrør med forkr. rosett  - 2 stk. forkr. avstengbare veggrosetter for varmt og kaldtvannsledning</p> <p><b>YF1.11211A</b>  <b>VANNVARMER, ENKELT MANTLET</b>  Antall.....</p> <p><b>Oppvarmingsmetode:</b> Med elektrokolbe  <b>Materiale i ytre mantel:</b> Brennlakkert stål  <b>Materiale i trykktank:</b> Rustfritt stål  <b>Montasje:</b> Frittstående på gulv</p> <p><i>Lokalisering:</i> Ikke relevant  <i>Volum:</i> 200 liter  <i>Varmekolber, antall:</i> 1 stk  <i>Varmekolbe, effekt:</i> 2 kw  <i>Termostater og regulering:</i> 60 - 90 grader  <i>Trykkklasse:</i> 10 bar  <i>Ytelser:</i> Ikke relevant  <i>Elektriske data:</i> Ikke relevant  <i>Lydeffektnivå:</i> Ikke relevant  <i>Dimensjoner:</i> Ikke relevant  <i>Dokumentasjon:</i> Ikke relevant  <i>Andre krav:</i>  a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i>  Blandeventilen er stillbar 45-80 grader.</p>	stk	5	.....	.....

Sum denne side:

Sum Kapittel 40:

Prosjekt: Fiktiv Handlekurv					
Kapittel: 50 Malerarbeider					
Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>50</b>	<b><u>Malerarbeider</u></b>				
<b>50.1</b>	<b>TW3.111 LIST</b> Samlet lengde ..... <b>Type:</b> Fotlist <b>Materiale:</b> Plast <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Mål, form:</i> Ikke relevant <i>Materiale:</i> Ikke relevant <i>Underlag:</i> Gips <i>Festemåte:</i> Limt <i>Profilbetegnelse eller annen identifikasjon:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m	50,0	.....	.....
<b>50.2</b>	<b>TH2.12 HALVHARDT BELEGG PÅ GULV</b> Areal ..... <b>Materiale:</b> Plast <i>Lokalisering:</i> Kontorer og leiligheter <i>Type belegg:</i> Gerflor Taralay Impression Confort 18 dB eller tilsvarende <i>Undergulv:</i> Betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Ikke relevant <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	100,0	.....	.....
<b>50.3</b>	<b>TH2.12 HALVHARDT BELEGG PÅ GULV</b> Areal ..... <b>Materiale:</b> Plast <i>Lokalisering:</i> Bad/våtrom <i>Type belegg:</i> Gerflor Tarasafe UNI eller tilsvarende <i>Undergulv:</i> Betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Ikke relevant <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	50,0	.....	.....
<b>50.4</b>	<b>TE4.2999 VEGGBELEGG PÅ GIPSPLATEKLEDNING MED FORSENKNING I LANGKANTSKJØTENE</b> Areal ..... <b>Type:</b> Glassfiberbev <b>Behandling:</b> ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Gipsplater på innervegger <i>Underlag:</i> Gipsplater <i>Veggbelegg:</i> Finmasket <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Ikke relevant <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	100,0	.....	.....
<b>50.5</b>	<b>NH2.1112-30A FLISLEGGING – AREAL</b> Areal .....	m <sup>2</sup>	100,0	.....	.....
Sum denne side:					



Prosjekt: Fiktiv Handlekurv

Kapittel: 50 Malerarbeider

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><b>Bygningsdel:</b> Vegg  <b>Eksponering:</b> {Matrise N:2}  <b>Flis:</b> Keramiske fliser  <b>Festemåte:</b> Valgfri  <i>Lokalisering:</i> Vegg kjøkken  <i>Underlag:</i> Gips  <i>Flistype:</i> 20x20 cm hvit blank  <i>Flislagets totale tykkelse:</i> Ikke relevant  <i>Festemasse:</i> Ikke relevant  <i>Fugemasse:</i> Ikke relevant  <i>Fugebredde:</i> Ikke relevant  <i>Andre krav:</i>  a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i>  Det er kun flisene som skal prises</p>				
				Sum denne side:	
				Sum Kapittel 50:	

## Innholdsfortegnelse

10 Tømmrerarbeider .....	10 - 1
20 Blikkenslagerarbeider .....	20 - 1
30 EL-arbeider .....	30 - 1
40 Rørarbeider .....	40 - 1
50 Malerarbeider .....	50 - 1