

Prosjekt: Fiktiv Handlekurv

Kapittel: 30 EL-arbeider

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>30</b>	<b><u>EL-arbeider</u></b>				
<b>30.1</b>	<b>WL1.2121 STIKKONTAKT</b> Antall..... <b>Type:</b> Stikkontakt, elkraft <b>Uttak per enhet:</b> 2 <b>Kapslingsgrad:</b> IP20 <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Montasje:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	stk	100	.....	.....
<b>30.2</b>	<b>WJ2.21213 KABEL FOR SPENNINGSBÅND II</b> Lengde..... <b>Ledertall/ledermateriale:</b> 3+PE / CU <b>Ledertverrsnitt:</b> 2,5 mm <sup>2</sup> <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Kabeltype/kabelkonstruksjon:</i> Ikke relevant <i>Forlegning/underlag:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m	500,0	.....	.....
<b>30.3</b>	<b>WJ2.21216 KABEL FOR SPENNINGSBÅND II</b> Lengde..... <b>Ledertall/ledermateriale:</b> 3+PE / CU <b>Ledertverrsnitt:</b> 10 mm <sup>2</sup> <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Kabeltype/kabelkonstruksjon:</i> Ikke relevant <i>Forlegning/underlag:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m	500,0	.....	.....
<b>30.4</b>	<b>WP2.1117 VEGGKANAL I LØPENDE LENGDE</b> Lengde..... <b>Materiale:</b> PVC <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Anvendelse:</i> For føring av kabel <i>Antall rom i kanal:</i> 2 stk <i>Dimensjon (HxD):</i> 123 x 70mm <i>Montasje:</i> På vegg horrisontalt/vertikalt <i>Andre krav:</i> Nei	m	100,0	.....	.....
<b>30.5</b>	<b>WN1.4415A JORDINGSMATERIELL</b> Lengde..... <b>Funksjon:</b> Hovedjordleder <b>Utførelse:</b> Som line <b>Materiale:</b> Blank CU <b>Ekvivalent cu-tverrsnitt:</b> 35 mm <sup>2</sup> <i>Lokalisering:</i> Rundt fundament <i>Anvendelse:</i> Jording <i>Dimensjoner:</i> 35 mm <sup>2</sup> <i>Montasje:</i> Ikke relevant	m	100,0	.....	.....

Sum denne side:

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Menge	Pris	Sum
	<i>Andre krav:</i> x) <i>Mengderegler</i> Menge måles som lengde med enhet m				

Sum denne side:

Sum Kapittel 30:

Prosjekt: Fiktiv Handlekurv

Kapittel: 40 Rørarbeider

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>40</b>	<b><u>Rørarbeider</u></b>				
<b>40.1</b>	<b>UT5.11129941 GULVSLUK</b> Antall..... <b>Type:</b> Baderomssluk <b>Vannlås:</b> Med <b>Montasje:</b> Uten forhøyningsring <b>Materiale i sluk:</b> Polypropylen (PP) <b>Materiale i rist:</b> Plast <i>Lokalisering:</i> Gulvsluk for innstøping i betong <i>Dimensjon:</i> 75 mm avløpsdim sideutløp <i>Type membran på gulv:</i> Ikke relevant <i>Type overflatebehandling/belegg:</i> Belegg <i>Andre krav:</i> Nei	stk	10	.....	.....
<b>40.1.01</b>	<b>UT4.25115320A BLANDEBATTERI</b> Antall..... <b>Anvendelse:</b> Kjøkken <b>Betjening:</b> Ett-greps <b>Montasje:</b> I benk <b>Materiale:</b> Messing, forkrommet <b>Regulering:</b> Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Ett-greps oppvaskbatteri for benk- eller beslagsmontasje med svingbar tut og kran for oppvaskmaskin Oras Safir eller tilsvarende	stk	10	.....	.....
<b>40.3</b>	<b>UT1.211213441 KLOSETT – KOMPLETT</b> Antall..... <b>Kategori:</b> For normal bruk <b>Utførelse:</b> Heldekkende kappe rundt vannlås <b>Montasje:</b> Frittstående på gulv <b>Materiale:</b> Porselen <b>Spylesystem:</b> Sisterne påbygd <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Farge:</i> Hvit <i>Sisterne og volum:</i> Ikke relevant <i>Type koblingsledning:</i> Valgfri <i>Type avstengningsventil:</i> Ikke relevant <i>Type sete:</i> Sete og lokk i herdet plast <i>Andre krav:</i> Nei	stk	10	.....	.....
<b>40.4</b>	<b>UT1.1215144A SERVANT</b> Antall..... <b>Type:</b> Servant ("vanlig") <b>Montasje:</b> På vegg <b>Materiale:</b> Porselen	stk	10	.....	.....

Sum denne side:

Prosjekt: Fiktiv Handlekurv

Kapittel: 40 Rørarbeider

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
40.5	<p><i>Lokalisering:</i> Ikke relevant  <i>Dimensjon:</i> Bredde x Dybde = 570 x 435 mm  <i>Farge:</i> Hvit porselen  <i>Andre krav:</i>  a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i>  - 1 1/4" forkr. flaskevannlås av messing  - 32 mm forkr. avløpsrør med forkr. rosett  - 2 stk. forkr. avstengbare veggrosetter for varmt og kaldtvannsledning</p> <p><b>YF1.11211A</b>  <b>VANNVARMER, ENKELT MANTLET</b>  Antall.....</p> <p><b>Oppvarmingsmetode:</b> Med elektrokolbe  <b>Materiale i ytre mantel:</b> Brennlakkert stål  <b>Materiale i trykktank:</b> Rustfritt stål  <b>Montasje:</b> Frittstående på gulv</p> <p><i>Lokalisering:</i> Ikke relevant  <i>Volum:</i> 200 liter  <i>Varmekolber, antall:</i> 1 stk  <i>Varmekolbe, effekt:</i> 2 kw  <i>Termostater og regulering:</i> 60 - 90 grader  <i>Trykkklasse:</i> 10 bar  <i>Ytelser:</i> Ikke relevant  <i>Elektriske data:</i> Ikke relevant  <i>Lydeffektnivå:</i> Ikke relevant  <i>Dimensjoner:</i> Ikke relevant  <i>Dokumentasjon:</i> Ikke relevant  <i>Andre krav:</i>  a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i>  Blandeventilen er stillbar 45-80 grader.</p>	stk	10		

Sum denne side:

Sum Kapittel 40:

Prosjekt: Fiktiv Handlekurv					
Kapittel: 50 Malerarbeider					
Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>50</b>	<b><u>Malerarbeider</u></b>				
<b>50.1</b>	<b>TW3.111 LIST</b> Samlet lengde ..... <b>Type:</b> Fotlist <b>Materiale:</b> Plast <i>Lokalisering:</i> Ikke relevant <i>Mål, form:</i> Ikke relevant <i>Materiale:</i> Ikke relevant <i>Underlag:</i> Gips <i>Festemåte:</i> Limt <i>Profilbetegnelse eller annen identifikasjon:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m	100,0	.....	.....
<b>50.2</b>	<b>TH2.12 HALVHARDT BELEGG PÅ GULV</b> Areal ..... <b>Materiale:</b> Plast <i>Lokalisering:</i> Kontorer og leiligheter <i>Type belegg:</i> Gerflor Taralay Impression Confort 18 dB eller tilsvarende <i>Undergulv:</i> Betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Ikke relevant <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	200,0	.....	.....
<b>50.3</b>	<b>TH2.12 HALVHARDT BELEGG PÅ GULV</b> Areal ..... <b>Materiale:</b> Plast <i>Lokalisering:</i> Bad/våtrom <i>Type belegg:</i> Gerflor Tarasafe UNI eller tilsvarende <i>Undergulv:</i> Betong <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Ikke relevant <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	50,0	.....	.....
<b>50.4</b>	<b>TE4.2999 VEGGBELEGG PÅ GIPSPLATEKLEDNING MED FORSENKNING I LANGKANTSKJØTENE</b> Areal ..... <b>Type:</b> Glassfibervev <b>Behandling:</b> ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Gipsplater på innervegger <i>Underlag:</i> Gipsplater <i>Veggbelegg:</i> Finmasket <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Ikke relevant <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	200,0	.....	.....
<b>50.5</b>	<b>NH2.1112-30A FLISLEGGING – AREAL</b> Areal .....	m <sup>2</sup>	100,0	.....	.....
Sum denne side:					

Prosjekt: Fiktiv Handlekurv

Kapittel: 50 Malerarbeider

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><b>Bygningsdel:</b> Vegg  <b>Eksponering:</b> {Matrise N:2}  <b>Flis:</b> Keramiske fliser  <b>Festemåte:</b> Valgfri  <i>Lokalisering:</i> Vegg kjøkken  <i>Underlag:</i> Gips  <i>Flistype:</i> 20x20 cm hvit blank  <i>Flislagets totale tykkelse:</i> Ikke relevant  <i>Festemasse:</i> Ikke relevant  <i>Fugemasse:</i> Ikke relevant  <i>Fugebredde:</i> Ikke relevant  <i>Andre krav:</i>  a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i>  Det er kun flisene som skal prises</p>				
				Sum denne side:	
				Sum Kapittel 50:	

## Innholdsfortegnelse

10 Tømmrerarbeider .....	10 - 1
20 Blikkenslagerarbeider .....	20 - 1
30 EL-arbeider .....	30 - 1
40 Rørarbeider .....	40 - 1
50 Malerarbeider .....	50 - 1