



Akustisk spilehimling Langsgående Rockofon, eller liknende Spilebredde max 48, spaltebredde max 30. Se vertikal detalj for montering. Kfr. Krav fra Riaku Hvitlakes eller lakk med hvitpigmentering

Våtromsmaling himling Hvit For fargekode kfr ARK

Faste gipshimlinger 1 lag gips 13 mm Hvitmales For fargekode kfr ARK

- Glamox Luxo EAS pendelarmaturer, diameter 295
- diameter 240
- diameter 150

Pendelarmaturer skal lakeres i følgende farger:

- NCS S 2030-R90B-SKYBLÅ
- NCS-S 3060-Y8R-KALD RØD
- NCS-S-1030-Y1R-GUL
- NCS-S 1050-G60Y-EPLEGRØNN

Glamox Luxo C50-p nedhengte lysarmaturer lengde ca 1500 mm

Nedhengte lysarmaturer i alu-profiler med lysstråle oppe og nede. Lys må kunne dimmes.

NB:Plasseringsanvisning på tegning er en anvisning. Mengde og plassering må kfr RIE

Pendelarmaturer i allrom og personalrom, nedhengte armaturer i andre rom samt bakre del av allrom .

Sum alternativ skal prises nedhengte armaturer også i allrom

Revisjon nr.:	Type tegning:		
1	2014.12.09	Himlingsplan og belysning	
		TS	LOY

Index	Dato	Beskrivelse	Sign	Kontr.
<b>Prosjekteringsgruppen:</b>				
●	ARK :	Torunn Stensheim	Tlf 99 29 28 69	
○	RIB :	Lise L. Vullum/	Tlf 97 59 09 07	
		Knut Kristian Larsplass	Tlf 91 32 61 96	
○	RIE :	Lars Erik Kure	Tlf 41 60 26 21	
○	RIV :	Agnethe Schnitler	Tlf 95 02 58 36	
○	RIBr :	Gaute Larsen	Tlf 91 99 08 09	
○	RIBFy :	Fredrik Moen Haaland	Tlf 40 07 11 01	

### Anbudstegninger

<b>Ormåsen SFO</b> Øvre Eiker kommune	Sign.: TS	Kontroll: LOY
	<b>15.11.2014</b>	
	<b>Målestokk: 1:150</b>	
<b>Kontroll utførende</b>		
<b>asplan viak oslo</b>		Sign.: Kontroll:
Prosjektnr.: Prosjektnr.	Tegningsnr.: AH 01	Prosjektnr. for prosjekterende/lev

Type tegning:  
Himlingsplan og belysning