

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
14	<u>Vinduer</u>				
14.23	<u>Yttervegger</u>				
14.23.5	RJ2.1222313A UTVENDIG PERSIENNE MED MOTORDRIFT				
	Antall.....	stk	-30
	Føring: Styreskinner				
	Lameller: 80 mm lameller				
	Betjening: Sveiv fra gear innvendig				
	Montering: Horisontalt montert				
	<i>Lokalisering:</i> Se tegning 2601				
	<i>Mål:</i> 12x13 M				
	<i>Vegg som persienne skal festes til:</i> Eksisterende				
	<i>Motor:</i> Standard for produkt				
	<i>Brytere:</i> Annen entreprise				
	<i>Automatikk:</i> Annen entreprise				
	<i>Overflatebehandling:</i> Lakkert				
	<i>Hulltaking:</i> Overlates til den utførende				
	<i>Andre krav:</i>				
	c) <i>Utførelse</i>				
	Med persiennekasse iht. tegning.				
	Utgår, Endring 001	-30			
14.23.6	RJ2.1212313 UTVENDIG PERSIENNE MED MANUELL DRIFT				
	Antall.....	stk	30
	Føring: Styreskinner				
	Lameller: 80 mm lameller				
	Betjening: Sveiv fra gear innvendig				
	Montering: Horisontalt montert				
	<i>Lokalisering:</i> Se tegning 2601				
	<i>Mål:</i> 12x13 M				
	<i>Type vegg som persienne skal festes til:</i> eks. trevegg				
	<i>Overflatebehandling:</i> Lakkert				
	<i>Hulltaking:</i> Overlates til den utførende				
	<i>Andre krav:</i> Nei				
	Leveres uten motordrift, Endring 001	30			

Sum denne side:

Sum Kapittel 14:

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
21	<u>Malerarbeid</u>				
21.23	<u>Yttervegger</u>				
21.23.1	TY5.322413 MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE UTVENDIG – AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling – Flekkgrunning - 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Alle trepanelte yttervegger <i>Underlag:</i> Malt tre <i>Materialer:</i> Beste kvalitet akrylmaling <i>Farge:</i> Angis av byggherre <i>Andre krav:</i> Nei Tillegg til anbud, Endring 001	m ²	643,0
21.23.2	TY5.324653 MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT TREVIRKE UTVENDIG – ANTALL Antall..... Konstruksjon: Vindu med tilhørende karm Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling – Flekkgrunning - 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Vinduer i yttervegg 12x13- 20x20 M <i>Underlag:</i> Malt tre <i>Materialer:</i> Akrylmaling <i>Farge:</i> Angis av byggherre <i>Andre krav:</i> Nei Tillegg til anbud, Endring 001	stk	150
21.23.3	TY5.312413 MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT MINERALSK UNDERLAG UTVENDIG – AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling – Flekkgrunning - 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Malt yttervegg <i>Underlag:</i> Puss og betong <i>Materialer:</i> murmaling tilpasset underlaget <i>Farge:</i> Angis av byggherre <i>Andre krav:</i> Nei Tillegg til anbud, Endring 001	m ²	80,0

Sum denne side:

--

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
21.28	<u>Trapper, balkonger m.m.</u>				
21.28.1.01	<p>TY5.224994A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVEDIG – ANTALL Antall trappeløp Konstruksjon: Underside og sidevange, trappeløp Behandling: - Vasking - Fjerning av løstsittende maling - 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Eksisterende trapper <i>Underlag:</i> Malt betong <i>Materialer:</i> som himling <i>Farge:</i> Angis av tiltakshaver <i>Glanstall:</i> som himling <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> som himling Andre krav: x) <i>Mengderegler</i> Mengde måles som antall trappeløp med enhet stk Tillegg , Endring 001</p>	stk	8
	Tillegg , Endring 001	8			

Sum denne side:

Sum Kapittel 21:

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
22	<u>Byggtapetsering</u>				
22.28	<u>Trapper, balkonger m.m.</u>				
22.28.1	TH2.222A HALVHARDT BELEGG PÅ GANGTRINN I TRAPP				
	Antall.....	stk.	72
	Materiale: Plast <i>Lokalisering:</i> Eksisterende trapper <i>Type belegg:</i> Homogen PVC med PUR, som gulv. <i>Trapp:</i> - <i>Emisjonskrav til belegget:</i> - <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> - <i>Andre krav:</i> x) <i>Mengderegler</i> Mengde måles som antall med enhet stk. Inkl opptrinn og inntrinn, ca 13 M lengde				
	Tillegg til anbud, Endring 001		72		
22.28.2	TH2.32 HALVHARDT BELEGG PÅ REPOS				
	Areal	m²	12,0
	Materiale: Plast <i>Lokalisering:</i> eksisterende trapper <i>Type belegg:</i> Homogen PVC med PUR, som gulv <i>Form og dimensjon:</i> - <i>Emisjonskrav til belegget:</i> - <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei				
	Tillegg til anbud, Endring 001		12,0		
22.28.3	TW3.164 LIST				
	Samlet lengde.....	m	72,0
	Type: Trappenese Materiale: Metall <i>Lokalisering:</i> eksisterende trapper <i>Mål, form:</i> sklisikker utforming iht UU <i>Materiale:</i> - <i>Underlag:</i> - <i>Festemåte:</i> Standard for produkt <i>Profilbetegnelse eller annen identifikasjon:</i> - <i>Andre krav:</i> Nei				
	Tillegg til anbud, Endring 001		72,0		

Sum denne side:

Sum Kapittel 22:

Innholdsfortegnelse

14 Vinduer	14 - 1
14.23 Yttervegger	14 - 1
21 Malerarbeid.....	21 - 1
21.23 Yttervegger	21 - 1
21.28 Trapper, balkonger m.m.	21 - 1
22 Byggtapetsering.....	22 - 1
22.28 Trapper, balkonger m.m.	22 - 1