Innervegger:

type A: 1 lag gips, 70mm stender m/50mm mineralull, 1 lag gips - total 100mm - R'w=37dB, EI30.
type A1: 1 lag gips, 100mm stender m/50mm mineralull, 1 lag gips - total 100mm - R'w=37dB, EI30.
type B: 2 lag gips, 70mm stender m/50mm mineralull, 2 lag gips - total 120mm - R'w=48dB, EI60.
type B1: 2 lag gips, 100mm stender m/50mm mineralull, 2 lag gips - total 150m - R'w=48dB, EI60.
type B2: 2 lag gips, 175mm stender m/50mm mineralull, 2 lag gips - total 225mm – EI60.
type B3: 2 lag gips, 120mm stender m/50mm mineralull, 2 lag gips - total 170mm - R'w=48dB, EI60.
type C: Baderomspanel, gips, 100mm stender m/50mm mineralull, gips, baderomspanel - total 150mm .
type C1: Baderomspanel, gips, 70mm stender m/50mm mineralull, gips, baderomspanel - total 120mm .
type C2: Baderomspanel, branngips, 100mm stender m/50mm mineralull, brannygips, baderomspanel - total 150mm – R'w=44dB, EI60.
type CA: Baderomspanel, gips, 70mm stender m/50mm mineralull, gips - total 110mm.
type CA1: Baderomspanel, gips, 100mm stender m/50mm mineralull, gips - total 137.5mm.
type CB: Baderomspanel, branngips, 100mm stender m/50mm mineralull, 2 lag gips - total 150mm - R'w=48dB, EI60.
type CB1: Baderomspanel, branngips, 70mm stender m/50mm mineralull, 2 lag gips - total 120mm - R'w=48dB, EI60.
type D: Baderomspanel, bly på kryssfiner, gips, 100mm stender m/50mm mineralull, gips, bly på kryssfiner, baderomspanel - total 180mm.
type DB: Baderomspanel, bly på kryssfiner, gips, 100mm stender m/50mm mineralull, 2 lag gips - total 150mm. - R'w=48dB.
type DB1: Baderomspanel, bly på kryssfiner, branngips, 100mm stender m/50mm mineralull, 2 lag gips - total 150mm. - R'w=48dB, EI60.
type DC: Baderomspanel, bly på kryssfiner, branngips, 100mm stender m/50mm mineralull, 2 lag gips - total 150mm. - R'w=48dB, EI60.
type F: 2 lag gips, 70/100mm forskjøvet stender m/50mm mineralull, 2 lag gips - total 150mm - R'w=52dB, EI60.
type FC: Baderomspanel, 2 lag gips, 70/100 forskjøvet stender m/50mm mineralull, 2 lag gips, total 160mm - R'w=52dB, EI60.
type FC0: Baderomspanel, 2 lag gips, 70/100 forskjøvet stender m/50mm mineralull, 2 lag gips, baderomspanel - total 170mm - R'w=52dB, EI60.
type PA: 50mm pålforing, 50mm isolasjon, 1 lag gips.
type PA0: 50mm pålforing, 1lag gips.
type PC: 70mm pålforing (redusert hvis hensiktsmessig), 50mm isolasjon, 1 lag gips, baderomspanel.
type G: Toalettvegg
type H: Etterisolering rundt søyler i yttervegg, 50mm Foamglass
type I: Etterisolering yttervegg i 1. etasje: 100mm Foamglass
type S: Sjaktvegg, 100mm stender (redusert hvis hensiktsmessig), 50mm isolasjon, 2 lag brannpbs.

Rev.	Revisjonen gjelder	Kont. av	Godkj.	Dato
E	Sykkelparkering, ledertrapp i energisentral	SH	JIH	12.05.15
D	Lysende endringer/oppdatert tegningsgrunnlag planer.	SH	JIH	18.03.15
C	Endringer ved Lager	OH	OH	03.02.15
B	G-tegning	SH	OH	22.12.14
A	G-tegning plan 1 og 2	SH	OH	04.12.14

Tiltaks-haver: GC Rieber Eiendom, 55606700, post@gc-rieber.no

PGL	Sauit & Ingebrigtsen AS 55156400 Tore Gjelsvik	Tilhørende prosjektmateriell	KNTR AV	KONT AV	DATO
RMR	Rambøll Norge AS 55606000 Ragnhild Rambøll	Tilhørende prosjektmateriell	KNTR AV	KONT AV	DATO
KV	Haugen/Zohar Arkitekter AS 51515000 post@haugen-zohar.no	Tilhørende prosjektmateriell	KNTR AV	KONT AV	DATO
WE	Hiecke&Ellingsen AS 55153400 Arnt-Petter Hiecke	Tilhørende prosjektmateriell	KNTR AV	KONT AV	DATO
RR	Sauit & Ingebrigtsen AS 55156400 Vidar Fiske Skogsveen	Tilhørende prosjektmateriell	KNTR AV	KONT AV	DATO
ARK	TG Arkitekter AS 51505600 post@tgarkitekter.no	Tilhørende prosjektmateriell	KNTR AV	KONT AV	DATO

13053	MB	OH	02.12.2014				
HELSEHUS SOLHEIMSVIKEN	G-ARBEIDSTEGNING						150
plan 1 - del 1	BYGGNR/SEKT	ETASJE	AKSE	AKSE/DELAKSE	UNDERAKSE	REV	REV-DATO
	61	01	A	20	101–1	1	E

0 5m 10m