



Innervegger:

- type A:** 1 lag gips, 70mm stender m/50mm mineralull, 1 lag gips - total 100mm - R<sub>w</sub>=37dB, EI30.
- type A1:** 1 lag gips, 100mm stender m/50mm mineralull, 1 lag gips - total 100mm - R<sub>w</sub>=37dB, EI30.
- type B:** 2 lag gips, 70mm stender m/50mm mineralull, 2 lag gips - total 120mm - R<sub>w</sub>=48dB, EI60.
- type B1:** 2 lag gips, 100mm stender m/50mm mineralull, 2 lag gips - total 150mm - R<sub>w</sub>=48dB, EI60.
- type B2:** 2 lag gips, 175mm stender m/50mm mineralull, 2 lag gips - total 225mm - EI60.
- type B3:** 2 lag gips, 120mm stender m/50mm mineralull, 2 lag gips - total 170mm - R<sub>w</sub>=48dB, EI60.
- type C:** Baderomspanel, gips, 100mm stender m/50mm mineralull, gips, baderomspanel - total 150mm.
- type C1:** Baderomspanel, gips, 70mm stender m/50mm mineralull, gips, baderomspanel - total 120mm.
- type C2:** Baderomspanel, branngips, 100mm stender m/50mm mineralull, branngips, baderomspanel - total 150mm - R<sub>w</sub>=44dB, EI60.
- type CA:** Baderomspanel, gips, 70mm stender m/50mm mineralull, gips - total 110mm.
- type CA1:** Baderomspanel, gips, 100mm stender m/50mm mineralull, gips - total 137,5mm.
- type CB:** Baderomspanel, branngips, 100mm stender m/50mm mineralull, 2 lag gips - total 150mm - R<sub>w</sub>=48dB, EI60.
- type CB1:** Baderomspanel, branngips, 70mm stender m/50mm mineralull, 2 lag gips - total 120mm - R<sub>w</sub>=48dB, EI60.
- type D:** Baderomspanel, bly på kryssfiner, gips, 100mm stender m/50mm mineralull, gips, bly på kryssfiner, baderomspanel - total 180mm.
- type DB:** Baderomspanel, bly på kryssfiner, gips, 100mm stender m/50mm mineralull, 2 lag gips - total 150mm - R<sub>w</sub>=48dB.
- type DB1:** Baderomspanel, bly på kryssfiner, branngips, 100mm stender m/50mm mineralull, 2 lag gips - total 150mm - R<sub>w</sub>=48dB, EI60.
- type DC:** Baderomspanel, bly på kryssfiner, branngips, 100mm stender m/50mm mineralull, 2 lag gips - total 150mm - R<sub>w</sub>=48dB, EI60.
- type F:** 2 lag gips, 70/100mm forskjøvet stender m/50mm mineralull, 2 lag gips - total 150mm - R<sub>w</sub>=52dB, EI60.
- type FC:** Baderomspanel, 2 lag gips, 70/100 forskjøvet stender m/50mm mineralull, 2 lag gips, total 160mm - R<sub>w</sub>=52dB, EI60.
- type FCC:** Baderomspanel, 2 lag gips, 70/100 forskjøvet stender m/50mm mineralull, 2 lag gips, baderomspanel - total 170mm - R<sub>w</sub>=52dB, EI60.
- type PA:** 50mm påføring, 50mm isolasjon, 1 lag gips.
- type PA0:** 50mm påføring, 1 lag gips.
- type PC:** 70mm påføring (reduisert hvis hensiktsmessig), 50mm isolasjon, 1 lag gips, baderomspanel.
- type G:** Toilettvegg.
- type H:** Etterisolering rundt søyler i yttervegg, 50mm Foamglass.
- type I:** Etterisolering yttervegg i 1. etasje, 100mm Foamglass.
- type S:** Sjøktvegg, 100mm stender (reduisert hvis hensiktsmessig), 50mm isolasjon, 2 lag branngips.

| Rev.  | G-status messarin nord og sør                          | Revisjonen gjelder          | bl        | bl       | 12.12.14 |
|---|--|-----------------------------|-----------|----------|----------|
| Rev.  |  |                             | Kont. av  | Godkj.   | Dato     |
|   |  |                             |           |          |          |
| Tiltaks- GC Rieber Eiendom                  |  |                             |           |          |          |
| haver 55606700 post@gcrieber.no             |  |                             |           |          |          |
| PGL   | Smidt & Ingebrigtsen AS<br>5516400<br>fore.p@smi.no    | tilfarendes prosjekthnummer | KONTR. AV | TEDET AV | DATO     |
| RIBR  | Handegård, Peder S<br>5532463<br>p.waller@handegard.no | tilfarendes prosjekthnummer | KONTR. AV | TEDET AV | DATO     |
| RIV   | Handegård, Peder S<br>5532463<br>p.waller@handegard.no | tilfarendes prosjekthnummer | KONTR. AV | TEDET AV | DATO     |
| RIE   | Handegård, Peder S<br>5532463<br>p.waller@handegard.no | tilfarendes prosjekthnummer | KONTR. AV | TEDET AV | DATO     |
| RIB   | Smidt & Ingebrigtsen AS<br>5516400<br>fore.p@smi.no    | tilfarendes prosjekthnummer | KONTR. AV | TEDET AV | DATO     |
| ARK   | OG Arkitekt AS<br>5530600<br>post@ogarkitekt.no        | tilfarendes prosjekthnummer | KONTR. AV | TEDET AV | DATO     |
| 13053 bl OH/bl 12.12.2014                   |  |                             |           |          |          |
| HELSEHUS SOLHEIMSVIKEN G-ARBEIDSTEGNING 150 |  |                             |           |          |          |
| mezzanin 1 kontor                           |  |                             |           |          |          |
|   | BYGGPRØP   | ETASJE                      | PÅG       | KATEGORI | LØSNINGS |
|   | 61   | 01M                         | A         | 20       | 101-5    |
|   |  |                             |           |          | A        |