

Ny taktekking - Ålesund Sjukehus

Helse Møre og Romsdal ber om komplett tilbud på fornying av taktekking på Ålesund Sjukehus. Tilbudet skal inkludere all rigg og drift, all transport og avfall deponering.

1) Tak over recovery/kantinefløy

Singel

Eksisterande singel, anslagsvis 6-7 cm, skal først fjernast og deretter skal takpappen reingjerast godt. For å ivareta brannklasse skal det leggest 30 mm trykkfast steinull som underlag for ny tekking.

Taktekking

Taket har et areal på ca 495 m² som skal ha ny tekking over den gamle takpappen. I tillegg er der oppbrett på ca 0,75 m bortsett frå mo ventilasjonshus der det er ca 0,15 m oppbrett. Ny tekking skal også gå over parapet/gesims der vi har dette. Den nye taktekkinga skal festast slik at det ikkje blir behov for singel. På dette taket skal det tilbydast PVC-folie t = min 1,5 mm armert med duk av glassfiber eller polyester med prega overflate for skliskring.

Beslag

Langsgående gesimsbeslag på begge sider skal skiftes til nye, farge kvit, stål, t = 0,7 mm, skøyte med stang fals tilsvarande eksisterande beslag med dette. Leverandør er ansvarleg for å ta mål på byggeplass som grunnlag for produksjon av beslaga.

B1 – U 90/300/90 – mønt beslag med 7 grader fall til kvar side – på gesims mot nord

B2 – vekselvis U 90/450/90 l = 1,35 m og U 90/250/90 l = 1,25 m – på gesims mot sør

Beslag på gesims mot aust, samt beslag på vegg, skal berre demonterast og monterast.

Tilpassingar

3 stk lufteør av plast Ø 70 mm med gummimansjett – skal erstattast med nye

3 stk lufteør av plast Ø 110 mm med gummimansjett – skal erstattast med nye

1 stk lufteør av metall Ø 125 mm med gummimansjett

2 stk slukar Ø 110 mm – begge skal bytast til ny (type Isola av syrefast stål, eller tilsvarande) inkl. lausamlar

1 stk firkanta stålramme med betongfundament på 0,3 x 0,3 m i kvart hjørne. Oppbrett papp ca 0,5 m

1 stk luftehatt (L1) på 0,45 x 0,45 m med oppbrett 0,15 m

1 stk luftehatt (L2) på 0,55 x 0,55 m med oppbrett 0,40 m

1 stk luftehatt (L3) på 0,50 x 0,50 m med oppbrett 0,85 m

1 stk kjøleaggregat på betongfundament på 2,80 x 1,90 m der det rundt heile sokkelen skal etablerast reife i betongen og monterast beslag over kant oppbretta taktekking, Før tekking skal det leggest isolasjon for å sikre fall bort frå fundamentet.

2 stk «renner» skal etablerast ved slukane ved at gammal isolasjon blir erstatta av tynnare trykkfast isolasjon i bredde 0,6 m og med fall mot sluk. Total lengde på renner er ca 12 m.

2) Tak over operasjon

Singel

Eksisterande singel, anslagsvis 6-7 cm, skal først fjernast og deretter skal takfolien (Sarnafil) reingjerast godt.

Taktekking

Taket har et areal på ca 352 m² som skal ha ny tekking PVC-folie t = min 1,5 mm armert med duk av glassfiber eller polyester med prega overflate for sklisingring. I tillegg er der oppbrett på ca 0,15 - 0,35 m. Ny tekking skal også gå over parapet/gesims der vi har dette. Den nye taktekinga skal festast slik at det ikkje blir behov for singel.

Beslag

Gesimsbeslag og andre beslag skal demonterast og monterast med nye skruar med pakning. Ein del av beslaga er festa med skiferstift, og disse må fjernast utan å skade beslaga. Langs ventilasjonshus må ny duk påreknast å bli sveist til eksisterande duk, då det kan bli vanskeleg å få ny duk festa opp bak beslag nedst på veggen.

Tilpassingar

1 stk lufteør av metall Ø 70 mm med dukmansjett

1 stk lufteør av metall Ø 125 mm med dukmansjett

5 stk slukar – 1 stk Ø 110 mm skal bytast til ny (type Isola av syrefast stål, eller tilsvarende) inkl. lausamlar

1 stk luftehatt (L4) på 0,60 x 1,00 m med oppbrett 0,60 m

1 stk kjøleaggregat på betongfundament på 1,80 x 4,00 m der det rundt heile sokkelen skal etablerast reife i betongen og monterast beslag over kant oppbretta taktekking, Før tekking skal det lokalt leggest trykkfast steinull for å sikre fall bort frå fundamentområdet, og denne skal bygge opp inntil ca 50 mm.