


System 320.008, 2-veis shuntventil. Tvillingpumpe styres AV / PÅ. (alternierende)



	<p>320.008 Funksjonsbeskrivelse For anlegg i henhold til systembilde 320.008 og bestykningstabell tilhørende 320.008</p> <p>Komplett automatikk for to-veis shuntventil og tvillingpumpe AV/PÅ.</p> <p>RT401 overvåker og registrerer temperatur i turledning etter pumpe og shunt. Signal fra RT401 benyttes som giver for utgangssignal fra US til forstillingsorgan SB401, slik at børverdi i turledningen opprettholdes. RT 501 benyttes for registrering av erverdi i returledning og kan benyttes som giver av startsignal til pumpe dersom erverdien her faller under innstilt børverdi.</p> <p>Pumper skal ha alternerende drift. Ved økende effektbehov åpner SB01 i tilstrekkelig grad for at erverdi målt i RT400 blir lik børverdien her.</p> <p>Motsatt funksjon ved avtakende effektbehov.</p>			
--	--	--	--	--

