



RY401 og RY501 er "tillegg" i forh.
til systembildene 360.001-360.004

<p>360.005 Funksjonsbeskrivelse For anlegg i henhold til systembilde 360.005 og bestykningstabell tilhørende 360.005</p> <p>Tilleggsfunksjon som kan komme til anvendelse i tillegg til funksjoner beskrevet for hhv. System 360.001, 360.002, 360.003 og 360.004.</p> <p>Komplett røykgassautomatikk for styring av luftbehandlingsanlegg med røykgassføler i kanalnett som referanse, RY401 og RY501. Ved røykgassalarm skal viftenes pådrag styres til 100%. Denne funksjonen skal kunne endres ved omprogrammering.</p> <p>Alarm herfra skal overføres bygningens brannvarslingsanlegg. Signalpunkter må derfor klargjøres på rekkeklemmer.</p> <p>Det skal legges egne rekkeklemmer for styring av hhv tilluftvifte og avtrekksvifte ON / OFF fra eksternt brannmanns-tablå. Det skal etableres utgang lagt til egne rekkeklemmer for drift og feil for hhv tilluftvifte og avtrekksvifte, som skal føres til eksternt brannmannstablå.</p>			
--	--	--	--

