

<p>360.009 Funksjonsbeskrivelse For anlegg i henhold til systembilde 360.009 og bestykningstabell tilhørende 360.009</p> <p>Komplett automatikk for styring, regulering og overvåking av roterende varmegjenvinner.</p> <p>RT500 overvåker og registrerer ventilasjonsanleggets avtrekkslufts temperatur foran varmegjenvinner. RT550 overvåker og registrerer ventilasjonsanleggets avkastlufts temperatur etter varmegjenvinner.</p> <p>RT400 overvåker og registrerer ventilasjonsanleggets tillufts temperatur foran varmegjenvinner. RT401 overvåker og registrerer ventilasjonsanleggets tillufts temperatur etter varmegjenvinner, men foran varmebatteri.</p> <p>RT900 skal sammen med RT500 og RT550 benyttes til å beregne varmegjenvinnerens temperaturvirkningsgrad.</p> <p>Varmegjenvinneren styres av børverdi i ventilasjonsanlegget og skal styres i sekvens sammen med varmebatteri.</p> <p>Varmegjenvinnerens pådrag skal ved energibehov være maksimum før batteriets pådrag økes. Ved avtakende energibehov skal først batteriets pådrag reduseres til minimum før gjenvinnerens pådrag reduseres.</p>			
--	--	--	--

