

Veiledende romprogram flerbrukshall

Funksjon	Antall enheter	Areal pr enhet	Totalareal	Merknader	NY	
					ny areal (netto)	innspill fra brukerne
Aktivitetsarealer						
Hall - / spilleflate	3	338	1014	23 x 44 m Fri takhøyde 7 m 3 stk halldeler		
Garderobe inkl WC og dusjer	4	40	160	Beregnet med min 4 enheter totalt. Beregnet for bruk av skoleklasser		
Dommergarderobe	2	10	20	Kombinert lærer, instruktør og dommergarderobe	10	1 ekstra dommergarderobe
Matriellrom	3	25	75	Ett rom pr halldel		
Tilskueranlegg / tribune	1	220	220	500 tilskuere, teleskopløsning. 220 m2 ved utfelt tribune		
Totalt aktivitetsarealer			1489			
Publikumsarealer						
VF / vestibyle	1	75	75			
Kontor	1	30	30	Samkjøres som resepsjon, speakerrom, sekretariat, mm		
Kafeteria	1	80	80	Avhening av ønsket drift		
Toaletter	3	5	15	2 ordinære WC + 1 HC-WC (1 WC + 1 urinal pr. 150 tilskuer)		
Totalt personalarealer			200			
Øvrige arealer						
Styrketreningsrom inkl lager	1	150	150	Separat tilskudd hvis 150m2		
Materialrom for styrketreningen	1	20	20	Kan slås sammen med de andre materialrommene gitt planløsning		
Sanitet / lege / doping	1	15	15			
Møterom	1	60	60	Deles i tre med foldevegg. Kan benyttes som klasserom		
Lager stoler, scenemateriell osv	1	30	30			
Kontor	1	10	10	Hvis fast personell er knyttet til driften (Arbeidsmiljøloven)		
Personalrom	1	10	10	Hvis fast personell er knyttet til driften (Arbeidsmiljøloven)		
Personalgarderobe	1	10	10	Hvis fast personell er knyttet til driften (Arbeidsmiljøloven)		
Bøttekott / renholdssentral	1	10	10			
Totalt øvrige arealer			315			
Tekniske rom						
Tekniske rom	1	30	30	Gjelder svakstrøm, sterkstrøm, energisentral, ventilasjonsrom		
Totalt tekniske rom			30			
Totalt nettoareal			2034		1,2	
Totalt BTA			2440,8	Brutto / nettofaktor 1,2		
Sykkelparkering	Ja			I hht kommunens norm		
Parkeringsplasser	Ja			I hht kommunens norm		