

Veiledende romprogram Spetalen skole

Dimensjonerende grunnlagsdata: 2-parallell barneskole og SFO (259 elever - 81 barn på SFO)

Funksjon	Antall enheter	Areal pr enhet	Totalareal	Merknader	NY	
					ny areal (netto)	innspill fra brukermøte merknad fra brukerne
Hjemmeområder 1-4						
Klassebaser	8	60	480	To rom pr. trinn / evt med fleksibel vegg mellom		
Grupperom	4	15	60	Et rom pr. trinn i nærheten av baserommene	60	- 1 grupperom per klasserom, dvs. 2 per trinn
Fellesareal / torg	1		0	Evt. Allrom for fleksibel bruk på tvers av trinn	60	fellesareal for å samle elevene trinnsvis
Garderøber, toaletter	4	60	240	Garderøber tilknyttet desentraliserte innganger		
Lærerarbeidsplasser	24	6	240			
Møterom, kopi, rekvisita	1	20	20			
Totalt hjemmeområder 1-4			1040			
Hjemmeområder 5-7						
Klassebaser	6	60	360	To rom pr. trinn / evt med fleksibel vegg mellom		- ikke foldervegg
Grupperom	3	15	45	Et rom pr. trinn i nærheten av baserommene	45	- 1 grupperom per klasserom, dvs. 2 per trinn
Fellesareal / torg	1		0	Evt. Allrom for fleksibel bruk på tvers av trinn	60	- fellesareal for alle elevene per trinn
Garderøber, toaletter	3	60	180	Garderøber tilknyttet desentraliserte innganger		
Lærerarbeidsplasser	18	6	180			
Møterom, kopi, rekvisita	1	20	20			
Totalt hjemmeområder 5-7			785			
					15	- lite lager per trinn for oppbev. av bøker osv.
Totalt hjemmeområder			1825			
					70	- HC base med kjøkken, egen WC og lager
SFO						
Baseareal med kjøkken	1	90	90	Plasseres ved baseareal 1-2 trinn for sambruk av arealer	95	- ekstra areal
Grupperom	1	15	15			- ønskelig med egne arealer for SFO
Lager	1	10	10			- evt. noen fellesarealer med skolen
Totalt SFO			115			- per i dag 2 rom à 80m ² for SFO; romstørrelse er ok, men ønske om flere mindre rom
						- god kjøkkenløsning og spiseplass
						- lager, kjølelager, tørrvarerlager og fryseskap i forbindelse med kjøkken
						- vaskemaskin, tørketrommel
					80	
					(for 2 trinn)	- evt. egen garderobeløsning / WC hvis det ikke kan legges til rette med fellesløsning i forbindelse med småskolen
					20	- utebod
					12	- 1 kontor
					15	- lite personalgarderobe
Felles læringsareal						
Auditorium / allrom	1		0	Areal uavklart	450	- kulturarena med scene, lager
Mediatek inkl. lager	1	90	90			
Musikkrom inkl. lager	1	80	80			
Kunst og håndverk	1	140	140			
Naturfag	1	60	60			
Mat og helse inkl. lager	1	90	90			
Kroppsøving inkl. lager	0	230	230		20	- rom for vask og stell
Garderøber (kroppsøving)	0	50	100			- utgår pga flerbruksstall
totalt felles læringsarealer			460	<i>korrigeret tall iht. vedtatt romprogram</i>		
					15	- rom for elevrådet
Administrasjon og fellesarealer						
Vestibyle	1	30	30	Kan inngå i auditorium / allrom		
Forkontor	1	12	12			
Kontorer	4	10	70			
Personalrom	1	60	60			
Kopi / rekvisita	1	15	15			
Personalgarderøber	2	30	60			
Arkiv / lager	1	15	15			
Helsesøster	1	15	15			- gruppesamling hos helsesøster
					12	- PPT 2 personer
					10	- hvilerom
Rom for driftspersonell	1	15	15			
Totalt administrasjon og fellesarealer			292			
						- egne kontor for rektor, inspektør, SFO leder styrer i barnehagen?
Øvrige arealer						
Lager	1	20	35			
Bøttekott / renholdssentral	4	5	65			
Lager uteleker / -utstyr	1	10	10			
Totalt øvrige arealer			110			
					20	- egen lager for musikkorps, kulturskole
Tekniske rom						
Hovedtavlerom	1	20	20	Areal basert på erfaringstall		
Svakstrømsrom	1	12	12	Areal basert på erfaringstall		
Energisentral	1	30	30	Areal basert på erfaringstall		
Ventilasjonsrom	1	150	150	Areal basert på erfaringstall		
Heis	1	12	12	Areal basert på erfaringstall		
Totalt tekniske rom			224			
Totalt nettoareal			3026			
Totalt BTA			4236,4	Brutto / nettofaktor 1,4	1,4	
Utendørs lekeareal	Ja					
Sykkelparkering	Ja			I hht kommunens norm		
Parkeringsplasser	Ja			I hht kommunens norm		