



**Fyllingsbeskrivelse:**

1. Utfylling av 0,5 m sandpute, med sjøredskap, i hele fyllingsområdet.
2. Etablering av frontmolo:
  - 2.1. Fylling av sprengstein fra land til kote +1 (LAT)
  - 2.2. Når hele fyllingen til kote +1 er etablert, kan fylling opp til kote +4 starte.
  - 2.3. Plastring av fyllingsfronten  
Hele fyllingsfronten skal plastres med steinstørrelse  $D > 0,6$  m. Stein legges med lengste side innover, og med fall inn i fyllingen.
3. Innfylling bak frontmolo
4. Etablering av bærelag.

Rev.	Beskrivelse	Endr.liste	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
01	Endring: Innfylling bak frontmolo		17.07.15	erbk	dir	erbk

**Multiconsult**

www.multiconsult.no

Breivika Nord  
Typisk snitt I-I  
Utfylling Maritim Sveis  
Tromsø Havn

Status	-	Fag	Geoteknikk	Original format	A3	Dato	17.07.15
Konstr./Tegnet	erbk	Kontrollert	dir	Godkjent	erbk	Målestokk	1:400
Oppdragsnr.	711865	Tegningsnr.	RIG-TEG-506	Rev.			01

Z:\0711\711865\711865-03 ARBEIDSOmrÅDE\711865-01 RIG\711865-RIG-TEG-505.dwg, - Layout: (506), - Plottet av: erbk, Dato: 2015.07.17 kl 14:05