

SPETALEN SKOLE

ROMBEHANDLINGSSKJEMA

Vedlegg B

LINK ARKITEKTUR

	Romnummer	Romnavn	Gulv	Himling	Veggutførelse	Akkustik-krav*
SKOLE						
	TRINN 1-7	Klasserom	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	U
	HC BASE	Grupperom	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	U
		HCWC	keramiske fliser Vitra Arkitekt 300x300 mm el. tilsv.	Hygieneplater, T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	keramiske fliser Vitra Arkitekt 300x300 mm el. tilsv.	
		WC	keramiske fliser Vitra Arkitekt 300x300 mm el. tilsv.	Hygieneplater, T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	keramiske fliser Vitra Arkitekt 300x300 mm el. tilsv.	
		Garderobe	vinyl, eternal fra Forbo el.tilsv., tykkelse 2mm; helsveises; opprett kant 100mm på veggen	Hygieneplater, T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	
		Lager	vinyl, eternal fra Forbo el.tilsv., tykkelse 2mm; helsveises; opprett kant 100mm på veggen	-	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	
		Teknsik rom / EL skap	malt betong, epoxy	-	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	

Romnummer	Romnavn	Gulv	Himling	Veggutførelse	Akkustik-krav*
	BK	vinyl, eternal fra Forbo el.tilsv., tykkelse 2mm; helsveises; opprett kant 100mm på veggen	-	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	
	Korridor	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	50% Strimles, sparkles, miljøstrie, males, 50% trepanel woodify el.tilsv.	
SFO	Storrom m/ kjøkken	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	U
	Aktivitetsrom	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	U
	Utebod	malt betong, epoxy	-	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	
	Personal WC	keramiske fliser Vitra Arkitekt 300x300 mm el. tilsv.	Hygieneplater, T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	keramiske fliser Vitra Arkitekt 300x300 mm el. tilsv.	
	Garderobe SFO-personal	vinyl, eternal fra Forbo el.tilsv., tykkelse 2mm; helsveises; opprett kant 100mm på veggen	Hygieneplater, T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	
BIBLIOTEK	Bibliotek	industriparkett i ask, lakkert 2 strøk	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	U

Romnummer	Romnavn	Gulv	Himling	Veggutførelse	Akkustik-krav*
MAT OG HELSE	Praksisrom m/ kjk.	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	Hygieneplater, T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	U
	Tørrvarelager	vinyl, eternal fra Forbo el.tilsv., tykkelse 2mm; helsveises; opprett kant 100mm på veggen	Hygieneplater, T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	
	Kjølerom	vinyl, eternal fra Forbo el.tilsv., tykkelse 2mm; helsveises; opprett kant 100mm på veggen	Hygieneplater, T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	
VASK OG STELL	Praksisrom for vask	vinyl, eternal fra Forbo el.tilsv., tykkelse 2mm; helsveises; opprett kant 100mm på veggen	Hygieneplater, T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	U
NATURFAG	Naturfagsrom	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	U
MUSIKK/DRAMA	Musikkrom	industriparkett i ask, lakkert 2 strøk	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males + veggabsorbenter.	SU
KUNST OG HÅNDVERK	praksisrom	industriparkett i ask, lakkert 2 strøk	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	SU
ELEVRÅDSKONTOR	elevråd	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	

Romnummer	Romnavn	Gulv	Himling	Veggutførelse	Akkustik-krav*
AUDITORIUM	Auditorium	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	Fast gipshimling, takabsorbenter	Strimles, sparkles, miljøstrie, males + veggabsorbenter.	
	Sitteamfi	industriparkett i ask, lakkert 2 strøk			
	WC / HCWC	keramiske fliser Vitra Arkitekt 300x300 mm el. tilsv.	Hygieneplater, T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	keramiske fliser Vitra Arkitekt 300x300 mm el. tilsv.	
	forrom / garderobe	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	Hygieneplater, T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	
ADMINISTR.	Kontor rektor	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	
	Kontor inspektør	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	
	Kontor rådgiver	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	
	Møterom	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	

Romnummer	Romnavn	Gulv	Himling	Veggutførelse	Akkustik-krav*
	Lager/ rekvisita / kopi	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	
	Arkivrom	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	
	Resepsjon/ forkontor	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	
	Kontor PPT	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	
	Kontor helsesøster	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	
	Hvilerom	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	
	Venterom, skjermet	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	
	Teknisk rom / EL skap	malt betong, epoxy		Strimles, sparkles, miljøstrie, males	

Romnummer	Romnavn	Gulv	Himling	Veggutførelse	Akkustik-krav*
LÆRERARB. PL.	Teamrom	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstri, males	
PERSONALROM	Pauserom m/ tekjøkken	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	Hygieneplater, T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstri, males	
PERS. GARD.	Garderobe	vinyl, eternal fra Forbo el.tilsv., tykkelse 2mm; helsveises; opprett kant 100mm på veggen	Hygieneplater, T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstri, males	
	HCWC	keramiske fliser Vitra Arkitekt 300x300 mm el. tilsv.	Hygieneplater, T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	keramiske fliser Vitra Arkitekt 300x300 mm el. tilsv.	
	WC	keramiske fliser Vitra Arkitekt 300x300 mm el. tilsv.	Hygieneplater, T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	keramiske fliser Vitra Arkitekt 300x300 mm el. tilsv.	
LAGER SKOLE	Sentralt lager	malt betong, epoxy	-	Strimles, sparkles, miljøstri, males	
KULTURSKOLE / MUSIKKORPS	Lager	vinyl, eternal fra Forbo el.tilsv., tykkelse 2mm; helsveises; opprett kant 100mm på veggen	malt betong	Strimles, sparkles, miljøstri, males	
	Lager	vinyl, eternal fra Forbo el.tilsv., tykkelse 2mm; helsveises; opprett kant 100mm på veggen	malt betong	Strimles, sparkles, miljøstri, males	

	Romnummer	Romnavn	Gulv	Himling	Veggutførelse	Akkustik-krav*
	TRAPPER	Trapperrom	Slipt betong	Akustisk demping under dekker og reposer.	strimles, sparkles, miljøstri, males	

	Romnummer	Romnavn	Gulv	Himling	Veggutførelse	Akkustik-krav*
FLERBRUKSHALL	AKTIV. FLATE	Flerbrukshall 23x44 m	sportsgulv	spaltepanel med akustisk demping	spaltepanel med akustisk demping	U
	GARDEROBER FLERBR.	Garderobe	vinyl, eternal fra Forbo el.tilsv., tykkelse 2mm; helsveises; opprett kant 100mm på veggen	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	keramiske fliser Vitra Arkitekt 300x300 mm el. tilsv.	
		Dusj	keramiske fliser Vitra Arkitekt 300x300 mm el. tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	keramiske fliser Vitra Arkitekt 300x300 mm el. tilsv.	
		WC	keramiske fliser Vitra Arkitekt 300x300 mm el. tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	keramiske fliser Vitra Arkitekt 300x300 mm el. tilsv.	
		dommergarderobe	vinyl, eternal fra Forbo el.tilsv., tykkelse 2mm; helsveises; opprett kant 100mm på veggen	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	keramiske fliser Vitra Arkitekt 300x300 mm el. tilsv.	
		doping / lege / sanitet	vinyl, eternal fra Forbo el.tilsv., tykkelse 2mm; helsveises; opprett kant 100mm på veggen	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	
		Korridor	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males og betong	
	MØTEROM / KONTOR	Møterom	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	

Romnummer	Romnavn	Gulv	Himling	Veggutførelse	Akkustik-krav*
	Kontor	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helseveises Forbo el.tilsv.	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstri, males	
BI ROM	Materialrom	malt betonggulv	malt betong	trepanel med brannbeskyttende lakk	
	Styrketreningsrom	sportsgulv	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstri, males	
	Lager	malt betonggulv, epoxy	malt betong	Strimles, sparkles, miljøstri, males	
KAFETERIA	Kafeteria ifb. m/ hall	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helseveises Forbo el.tilsv.	T-profil mineralull. 6 x 6 M	Strimles, sparkles, miljøstri, males	
TEKNISK	Teknisk rom	malt betonggulv, epoxy	males	Strimles, sparkles, miljøstri, males	
	Hovedtavle / Serverrom	malt betonggulv, epoxy	malt betong	Strimles, sparkles, miljøstri, males	
	Energisentral	malt betonggulv, epoxy	malt betong	Strimles, sparkles, miljøstri, males	

Romnummer	Romnavn	Gulv	Himling	Veggutførelse	Akkustik-krav*
TRAPPER	Trapperrom	Slipt betong	Akustisk demping under dekker og reposer	betong, oljet	
RENHOLD	Rengjøringsentral	vinyl, eternal fra Forbo el.tilsv., tykkelse 2mm; helsveises; opprett kant 100mm på veggen	malt betong	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	
VESTIBYLE	Inngang til flerbrukshall	vinyl, eternal fra Forbo el.tilsv., tykkelse 2mm; helsveises; opprett kant 100mm på veggen	T-profilhimling i min.ull, lydabsorpsjonsklasse A, A-kant, 600x600	Strimles, sparkles, miljøstrie, males	
TRIBUNE	Sittetribune over garderobene	linoleum Marmoleum Decibel 3,5 fra Forbo; tykkelse 3,5; prefabrikkert sokkelprofil i samme material 100mm oppkant på veggen og 50mm på gulvet, helsveises Forbo el.tilsv.	spaltepanel med akustisk demping	spaltepanel med akustisk demping	

* U = Undervisningsrom / SU = Spesialrom undervisning (romdefinisjon ihht NS 8175)