

TR-15-09: Kjøp av ny veghøvel.

Kravspesifikasjon

Kjøretøy:

- Størrelse 20-24 tonn i driftsklar stand.
- 6-hjulstrekk
- Skal kunne kjøres med spakstyring i alle hastigheter.
- Tilbudt maskin skal minimum tilfredsstillende utslippsstandarden EU trinn IV.
- Tilbudt maskin skal ha hjultilt på framhjul.
- Minimum 13 fot skjær.
- Sommerdekk – Type Nokian Loader Grip eller dekk av tilsvarende kvalitet.

Utstyr:

- Festeanordning til Måler sideplog
- Forberedt for innfesting av kundens eget Gjørstad frontskjær til veghøvel og Tokvam GSS-6000 grusstrengspreder fra dagens CAT 140M
- Tilleggsutstyr montert på maskin:
 - Snø- og strengstopp
 - Konstanttrykk, ikke kun superflyt
 - Sentralsmøring
 - System 2000
 - Monteringsplate
 - 6 ekstra felger (til vinterdekk)
 - Klimaanlegg i førerhytte
 - Lysbjelke – strober, i hht til gjeldende regelverk om varsellys
 - Arbeidslys – monteres etter avtale, deles med 2 og 2 lamper på hver bryter:
 - 4 forover
 - 2 bakover på hyttetak
 - 2 forover på hyttetak
 - 2 bakover
 - Luftavfjæret stol
 - Ryggekamera
 - El-servospaker for betjening av montert utstyr og skjær
 - 12-voltsuttak i førerhus
 - Bak på høvel må det være tre dobbelvirkende hydrauliske uttak – det ene med flytfunksjon til sideplog (fri retur funksjonalitet er påkrevet for dette uttaket)
 - Skal og kunne kombineres med grusstrengspreder
 - Skjermer foran og bak
 - Ledningsopplegg klargjort for elspeil ved framhjul
 - Ledningsopplegg for ekstra fjernlys ved hyttetak og framhjul

Opsjon:

Opsjon på fullserviceavtale.

Denne fullserviceavtalen skal faktureres med fast beløp i måneden, ut i fra 120 maskintimer pr. måned. Etter endt år, skal det gjøres en avregning, ut i fra faktisk bruk.

I denne fullserviceavtalen skal også oljerøntgen være inkludert.

Innbytte

Caterpillar 140M

- 10137 maskintimer pr.20.11.2015.
- Serienummer B9D00209

Tilbydere kan avtale besøk, for besiktigelse/taksering av kommunens veghøvel. Henvendelser sende gjennom mercell.

Frontblad, sideplog og grusstrengspreder som sitter på dagens maskin, skal flyttes over på den nye og skal ikke være del av innbyttet.

Levering

Ved forsinket levering i forhold til tilbudt leveringsdato, skal leverandøren forplikte seg til å overta risiko for driften av dagens maskin fram til ny maskin er levert.