

# Rapport

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Oppdrag:              | <b>Støperigata 21</b>                 |
| Emne:                 | <b>Geotekniske grunnundersøkelser</b> |
| Rapport:              | <b>Datarapport</b>                    |
| Oppdragsgiver:        | <b>Prestevann AS</b>                  |
| Dato:                 | <b>4. mars 2009</b>                   |
| Oppdrag- / Rapportnr. | <b>811950 / 1</b>                     |
| Tilgjengelighet       | Begrenset                             |

|                 |                      |                  |                   |
|-----------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Utarbeidet av:  | <b>Nadja Stötzer</b> | Fag/Fagområde:   | <b>geoteknikk</b> |
| Kontrollert av: | <b>Svein Torsøe</b>  | Ansvarlig enhet: | <b>1212</b>       |
| Godkjent av:    | <b>Knut Espedal</b>  | Emneord:         |                   |

**Sammendrag:**  
 Prestevann AS ønsker å bygge 2 boligbygg ved Støperigata 21, gnr./brnr.: 77/361 i Hokksund. I denne forbindelse ble Multiconsult kontaktet for å gi geoteknisk bistand. Foreliggende datarapport viser resultater fra utførte geotekniske grunnundersøkelser. Det ble boret i 4 punkter, der det ble utført 4 totalsonderinger, 1 vingebooring og tatt 1 prøveserie av borleder Ivar Gustavsen. Det er ikke påtruffet fjell. Topplaget består av matjord og sand med lagtykkelse på ca. 2 til 3m. Derunder er det registrert typiske fluviatile sedimenter, dvs. leire, silt og sandige lag med noe grus og skjellrester i mellom. Avsetningene domineres av bløt sandig siltig leire.

|             |             |              |                  |                 |                                 |
|-------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
|             |             |              |                  |                 |                                 |
|             | 4.mars      | datarapport  | 4                | ns              | st <i>st</i> st                 |
| <b>Utg.</b> | <b>Dato</b> | <b>Tekst</b> | <b>Ant.sider</b> | <b>Utarb.av</b> | <b>Kontr.av</b> <b>Godkj.av</b> |