

skeie®

Skeie Seating AS,
Svanholmen 19
N-4313 Sandnes, Norway

E: seating@skeie.com
www.skeie.com

Reg.No. NO913369947MVA

FDV DOKUMENTASJON FOR FASTMONTERTE STOLER

Forvaltning, drift og vedlikehold av fastmonterte stoler levert av Skeie Seating AS

Prosjektet: Romsdalsmuseet

Adresse: Per Adamsv. 4
6413 Molde
Norge

Prosjektnr: 903286

Leveret: Oktober 2015

Vedlegg:

Tegning plan/snitt
Produktark
Teknisk spesifikasjon
Monteringsinstruks



Underleverandører.

Kategori	Navn/Adresse	Telefon
STOL: SKEIE xxxxxt™	SKEIE AS Svanholmen 19 4313 Sandnes Norway	+47 51 97 45 00
STÅL	Stulwerk Kft Budaörsi 1 Budakeszi 2092 Hungary	+36 23455144
EPOXY LAKK	Stulwerk Kft Budaörsi 1 Budakeszi 2092 Hungary	+36 23455144
TREKK	FIDIVI TESSITURA VERGNANO S.p.A. 10046 POIRINO (TO) Regione Masio 19/bis Poirino ITALY	+11 94 30 66 2
SKUM	Stulwerk Kft Budaörsi 1 Budakeszi 2092 Hungary	+36 23455144
TREDETALJER	Stulwerk Kft Budaörsi 1 Budakeszi 2092 Hungary	+36 23455144

Produkt:

Fastmonterte stoler bestående av følgende komponenter.

- Stopning av skum, overtrukket med møbelstoff i ull eller hud.
- Ramme av stål som er overflatebehandlet med epoxybasert pulverlakk
- Tredetaljer i rygg/vange/skriveplate

Detaljert oversikt over leveransen:

86 stk. Skeie Logos Mix, Mellomhøy rygg, C/C 550
Stoff: Fidivi Laser N, 9338 Koksgrå
Skriveplate: Notis F Egger U999 St.2
Stål: RAL 9005 sort matt
Stolfeste i opptrinn

Vedlikeholdsinstruks:

Rutinemessig kontroll

- Kontrollere og etterstramme skruer 1 gang per år.
- Smøre setejern dersom sete går tregt.

Løpende renhold av seter i stoff.

Generell informasjon vedrørende renhold av møbelstoffer i ull.

Støvsuging må inngå som en del av det daglige renhold slik at støv og smuss ikke får anledning til å feste seg. Videre bør stolene støvsuges mer grundig 1 gang pr. mnd. med et munnstykke som er beregnet for møbler.

I tillegg bør en steamrense en gang pr. år. Stoffet kan da være på putene. Skal det brukes rensemidler må en alltid ta stoffet av puten eller sjekke at midlet en bruker ikke er skadelig for putene, da det kan oppstå en kjemisk reaksjon som kan ødelegge skummet. Er det noen tvil, ta kontakt med Skeie AS for ytterligere informasjon.

Generelle tips for vedlikehold.

De opplysninger som gis om fiberinnhold, fargeekthet og impregnering, kan være en veiledning i hvilken rengjøringsmåte møbelstoffet kan tåle.

Et møbelstoff kan være vaskbart i vaskemaskin uten at det likevel er mulig å foreta en slik behandling ettersom stoffet ikke kan separeres fra møblet. Derfor må en ty til en ren overflatebehandling av slike møbelstoff.

Daglig pleie med tørr behandling for å fjerne støv og løst smuss, er viktig for å vedlikeholde stoffets opprinnelige utseende. Løst smuss kan feste seg til fiberoverflaten under påvirkning av fuktighet fra kroppen. En grundig tørr børsting og støvsuging bør alltid utføres på møblet før en foretar fuktig overflaterengjøring eller flekkfjerning med flekkfjerningsmidler. Steamrens kan være et brukbart middel til renhold av stoppede møbler. Skjolder etter våtbehandling eller flekkfjerning kan derved unngås.

På de fleste hjelpemidler som skum- og flekkfjerningsmidler står det opplyst at fargeektheten må prøves før behandlingen utføres. Ved en slik prøving er det viktig at møbelstoffet prøves på et sted som har samme stoffmateriale som møblet forøvrig, og at stoffet får tørke før resultatet bedømmes. Ved all lokal flekkfjerning må flekken behandles først i ytterkant og så innover på flekken. Starter en på selve flekken, kan denne trekke seg utover og gi skjolder.

Møbler som består av avtakbare putetrekk og fastmontert trekk, vil kunne oppvise nyanseforskjell etter rengjøring hvis det løse og fastmonterte trekket rengjøres på forskjellig måte. Det vil som regel være lettere å få et løst trekk rent, enn et fastmontert trekk. Selv om fargen blir upåvirket av behandlingen, kan det oppstå nyanseforskjell p.g.a. forskjell i renheten.

Fjerning av flekker

Flekker fjernes så snart som mulig. Prøv først å suge flekken opp ved hjelp av trekkpapir eller en fuktig fille. Gni aldri på en flekk, men løs den opp ved å trykke lett på flekken med en fille tilsatt det nødvendige løsningsmiddelet. Løsningsmiddelet en bør bruke er forskjellig for forskjellige flekker. Er en ikke sikker på hva flekken består av, bør en forsøke først med kaldt og siden lunkent vann. Går ikke dette må en prøve seg frem med forskjellige løsningsmiddel som f.eks. flekkvann, sprit, og lignende. Flekkfjerningsmidler kan ødelegge skummet. Der det er mulig, bør en derfor legge et sugende materiale mellom stoffet og trekket når en fjerner flekker.

Flekker:	Løsningsmiddel:
Blod:	Kalt vann. Deretter biologisk vaskemiddel.
Brus / mineralvann:	Rent varmt vann. Deretter møbelrensemiddel.
Kulepennblekk:	Ren alkohol eller rødsprit.
Lebestift:	Anerkjent flekkfjerningsmiddel for fett.
Melk og fløte:	Først lunkent vann med biologisk bløtleggingsmiddel. Deretter syntetiske vaskemiddel eller treterpentin. Videre svak ammoniakkopløsning.
Kaffe:	Ammoniakk, såpe og lunkent vann. Hvis nødvendig prøv med fettløser.
Te:	Lunkent vann. Deretter svak ammoniakkopløsning og sitronsyre vekselvis.
Vin:	Kaldt vann. Deretter såpe og lunkent vann med litt ammoniakk. Hvis nødvendig; sprit og deretter hydrogenperoksidopløsning 3%. Grundig skylling med varmt vann.
Øl:	Varmt vann. Deretter ammoniakkopløsning.
Oppkast:	Rent varm vann, Deretter biologisk vaskemiddel.
Tyggegummi:	Nedfrysningsspray. Deretter kjemisk rens.
Sjokolade:	Varmt vann med biologisk bløtleggingsmiddel. Treterpentin. Deretter brukes såpeopløsning tilsatt litt ammoniakk.
Rust:	Rustfjernere eller lunkent vann tilsatt oksalsyre - eddiksyre (40 g pr. liter). Grundig skylling med varmt vann.
Urin:	Rent varmt vann. Deretter biologisk vaskemiddel.

Renhold av seter trukket med hud

Støvsuges ofte med en myk børste. Flekker som er vannløselige, fuktes lett og suges opp med husholdningspapir. Dersom flekken ikke går av, bruk aldri løsemidler eller kjemikalier, men kontakt Skeie AS. For best beskyttelse av overflaten bør *leather cleaner* og *leather protector* benyttes ved rengjøring.

Renhold av seter trukket med kunstlær

Vaskes med vann eller mildt lunkent såpevann. Skyll deretter godt med rent vann. Dersom dette ikke gjøres, kan det ligge såperester og "jobbe" med kunstlæret og føre til uttørring og sprekkdannelser. Poleringsmiddel, flekkfjerner og andre løsemiddel skal ikke benyttes.

Renhold av stål/epoxylakk

Overflater vaskes med mildt såpevann.

Demontering av seter

Det er ikke nødvendig med spesialverktøy for å demontere stolene.
Monteringsinstruks vedlagt

Utbedring og enkle reparasjoner

Hvis reparasjonen gjelder stolens treverk armlene, skriveplate osv., ta kontakt med Skeie AS.

Sete og ryggtrekk som er avtakbare med glidelås kan skiftes ut. Kontakt Skeie AS.

Garanti

SKEIE Seating AS garanterer det leverte produkt i 5 år fra overtakelse mot påviselige produksjonsfeil, herunder unormal stoffslitasje som skyldes svakheter av konstruksjonsmessige art.

Garanti forutsetter at anbefalinger i FDV er fulgt, vaskemidler som brukes ikke er til skade for stoff og annet materiale

og at montering er utført i henhold til monteringsanvisning av montører med kompetanse på Skeies produkter,

samt at stoler er innfestet i et underlag som tilfredsstillter krav til uttrekkskraft.

Reklamasjoner

Rettes til leverandør snarest etter at forholdet er oppdaget.