


# GLASSFIBERVEV PÅ RULL



## PRODUKTDATA:

<b>Materiale:</b>	Glassfibervev
<b>Leveringsform:</b>	På rull med innerdiam. Ø152 mm
<b>Farge:</b>	Sort, hvit og grå
<b>Tykkelse:</b>	0,13 mm
<b>LOI:</b>	5,3 % ± 1,5 – ISO 1887
<b>Strømningsmotstand:</b>	300 ± 84 Paks/m under 100 Pa – ISO9237
<b>Brannmotstand:</b>	Ubrennbar
<b>Knuter warp:</b>	11,8 knuter/cm ± 0,5 – ISO7211-2
<b>Knuter weft:</b>	11,5 knuter/cm ± 0,3 – ISO7211-2
<b>Maks. temperatur:</b>	+550 °C
<b>Flatevekt:</b>	126 g/cm <sup>2</sup> ± 6 – ISO 3374
<b>Strekstyrke, warp:</b>	20 kg/cm – ISO 4606
<b>Strekstyrke, weft:</b>	32 kg/cm – ISO 4606

## BESKRIVELSE / BRUKSOMRÅDER:

- Glassfibervev med glatt overflate som er lett å holde ren
- Vedlikeholdsfri
- Lang levetid
- Benyttes der det er krav til en sterk overflate f. eks. utenpå mineralull i forbindelse med spaltepanel eller lignende.

TRYSIL INTERIØRTRE AS, 2422 NYBERGSUND  
Telefon: +47 62 44 97 00 Telefax: +47 62 44 97 01

