

# FDV - dokumentasjon

Sign.: E.O.  
Side : 1  
Dato :20.10.2015.

## Prosjekt : Romsdalsmuseet, Molde.

- Produkt:** Prefabrikerte vegg- og himlingselementer i massiv Furu.
- Materiale:** 45x27/15x90mm spiler i massiv Furu montert c/c 60/110mm på labanker av X-finér.
- Overflatebehandling:** Klarlakk Aquatop 2600 tilsatt 2% pigment NCS S 0502Y påført 3 sider + ender.
- Tillegg:** Sort brannteknisk glassfibervev påmontert mellom spiler og labanker. 30mm Rockfon Industrial Nature ilagt som absorbent.
- Klima:** Relativ fuktighet (RF%) skal ligge mellom 25 - 60% ved 20°C, Dette gjelder også ved mellomlagring / montasje på byggeplass. Max. fuktighet i underliggende konstruksjon: 15%.
- Vedlikehold:** Ingen vedlikehold utover rengjøring - etterses 1 gang pr. år.
- Rengjøring:** Støvsuging alt. rengjøring med fuktig klut oppvridd i mildt såpevann - tørkes.
- Utskifting:** Skader som krever reparasjon/utskifting utføres av entreprenør.
- Entreprenør:** Røberg Bygg AS, Grandfjæra 28, 6415 Molde.  
Tlf.: 71 20 01 20



- Produsent:** Trysil Interiørtre AS, N-2422 Nybergsund.  
Tlf.: 62 44 97 00 Fax: 62 44 97 01  
[www.trysil-interiortre.no](http://www.trysil-interiortre.no)