

KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen anbudskonkurranse
etter forskriftens del I og del II
(for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og
uprioriterte tjenester)

for kjøp av

tenester vedkommende grave-, transport- og levering av
masser i høve til flomsikringsarbeid og
biotopforbedrende arbeid etter flommen i Opo oktober
2014 – Odda kommune

Saksnr. 201600706

Tilbudsfrist :
29.02.2016
kl. 10:00

Avtaleperiode:
07.03.2016– 01.12.2016

Innhold

1	GENERELL BESKRIVELSE	3
1.1	Oppdragsgiver	3
1.2	Anskaffelsens formål og omfang	3
1.3	Deltilbud	4
1.4	Kontraksperiode	4
1.5	Oppbygging av konkurransegrunnlaget	5
1.6	Kunngjøring	5
1.7	Tilbudsbefaring/Tilbudskonferanse	5
1.8	Fremdriftsplan	5
2	REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN	6
2.1	Anskaffelsesprosedyre	6
2.2	Taushetsplikt	6
2.3	Forbehold og avvik	6
2.4	Kommunikasjon	7
2.5	Bruk av underleverandører	7
3	KVALIFIKASJONSKRAV	8
3.1	Obligatoriske og ufravikelige krav	8
3.2	Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling	8
3.3	Leverandørens økonomiske og finansielle stilling	8
3.4	Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner	9
4	TILDELINGSKRITERIER	10
5	OPPDRAUGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDENE OG AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN	10
5.1	Tilbudsåpning	10
6	INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDSUTFORMING	11
	Bilag 1 - Kravspesifikasjon	12
	Bilag 2 – Prisskjema	13
	Alle timepriser på maskin er inkl fører	14
	Alle timepriser er inkl rigg, drift av rigg, flytt, adm etc, men ekskl mva	14
	Firma/entreprenør har godkjenning i tiltaksklasse:	14
	Navn på tilbyder sin kontaktperson på anlegget:	14
	Bilag 3 - Standard kontraktsvilkår	15
	Bilag 4 - HMS-egenerklæring	16
	Bilag 5 - Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter	17

1 GENERELL BESKRIVELSE

1.1 Oppdragsgiver

Norges vassdrags- og energidirektorat Anlegg (NVE A) er oppdragsgiver. NVE A er underlagt Olje- og energidepartementet og utfører entreprenørtenester for NVE som har ansvar for å forvalte vann- og energiresursene i landet. NVE skal sikre en samlet og miljøvennlig forvaltning av vassdragene, arbeide for en effektiv kraftomsetning og kostnadseffektive energisystem og bidra til en effektiv energibruk. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik.

For en nærmere beskrivelse av NVE viser vi til www.nve.no.

1.2 Anskaffelsens formål og omfang

Opo-vassdraget ble rammet av intense nedbørsmengder 28. oktober 2014. Flommen gjorde store skader på bygninger, kommunal infrastruktur og areal over større strekninger i Odda. I etterkant av flommen er det utført mellombels sikring som krisetiltak på begge sider av elva.

NVE Anlegg har fått tildelt oppdraget med ferdigstilling av sikringstiltak i elva Opo.

Arbeidet omfatter i denne utlysning parsell 1.

Til grunn for anleggsarbeidet er NS 8406 og for betongarbeidet NS 8407.

- Bygging av om lag 550 lm flom- og erosjonssikring.
- Utføre biotopforbedrende tiltak.

Alle mengdene er antatte mengder. Avvik kan forekomme.

For å utføre oppdraget har NVE A behov for å supplere egen anleggsdrift ved å leie inn:

- o 6-7 gravemaskiner 20-40 tonn med GPS/maskinstyring
- o Dumper med lastekapasitet 25-35 tonn
- o Borerigg for blokksprenning
- o Knuser for knusing av elvemasse. Knuser må være tilgjengelig under hele anleggsperioden.
- o Kjøp av stein og filtermasse til flom- og erosjonssikringsarbeid
- o Kjøp av utsortert grusmasser til gyteforbedrende tiltak.
- o Kjøp av jordmasser for utlegging og revegetering.
- o Kjøp av stein til mur i overkant plastring. Referanse murstein vedlegg 1 og 2.
- o Støp av betongmur ca 240 m, høyde 0,5-2,5m Pel 0-240.

Tilbyder skal gi inn timepris eks mva for maskiner med fører og navn på fører inkl alle kostnader: rigg, drift av rigg, flytt, adm, ect. Pris pr tonn masser levert på tilvist tipplass inkl alle kostnader.

Plastringstein: Kan hentes i ur på Sjurstrø etter avtale med grunneier Salm Sjurstrø, tlf. 97558531. Alternativt: Ovanfor forbrenningsanlegget mellom Odda og Tyssedal grunneier

Henning Grønhaug, tlf.95127560. Entreprenør må selv ordne avtale med grunneier. Entreprenør kan også levere alternativ stein under forutsetning at den blir godkjent.

Betongmur: NS 8407 legges til grunn for betongarbeidene.

Muren består av fundament og mur. Skal prises som totalentreprise. Prosjektering skal godkjennes og entreprenøren må dokumentere sidemannskontroll. Synlige flater skal ha bordforskaling og kanter skal avfases med 30mm trekantlist. Høgde på mur går fram av tverrprofil.

1.3 Deltilbud

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

1.4 Kontraksperiode

Tjenesten skal utføres i perioden: **07.03.2016 – 01.12.2016**

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å innstille anleggsdriften dersom vær/klimatiske forhold eller flom gjør det vanskelig eller uforsvarlig å arbeide innenfor anleggsområdet. Driftsstopp grunnet nevnte forhold utover 3 virkedager vil det ikke bli gitt kompensasjon for. Kompensasjonen gjelder vanlig arbeidsdag (7,5 t).

For å få arbeidet ferdig i elveløpet (nedre del av plastring) før vårfloppen ca medio mai skal entreprenøren ha plan i framdrift som sikrer dette.

Lenger driftsstans vil bli varslet 5 virkedager før stans og det blir da ikke utbetalt kompensasjon for dette. Oppstart av anlegget blir varslet 5 virkedager før oppstart. Tilbyder må selv koste evt. flytt av rigg / maskiner ved langvarige driftsavbrudd.

Normalarbeidstid på anlegget er 37,5 timers uke mandag til torsdag fordelt på 10-,10-,10- og 7,5 timers arbeidsdag.

- Entreprenør skal sende faktura for godkjenning hver 14.dag.
- Ventetid på grunn av manglende levering av masser blir ikke godkjent.
- Arbeid blir godtgjort mot dokumentert og attesterte timelister.

Anlegget skal være ferdigstilt og overlevert 01.12.2016. Overskridelse vil medføre krav om dagmulkt i henhold til NS 8406

1.5 Oppbygging av konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlag består av dette dokumentet samt:

- Bilag 1 Kravspesifikasjon
Vedlegg 1-2: Referanser mur
Vedlegg 3: Oversiktskart
Vedlegg 4-11: Tverrprofil
- Bilag 2 Prisskjema
- Bilag 3 Standard kontraktvilkår
- Bilag 4 HMS-egenerklæring
- Bilag 5 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter

1.6 Kunngjøring

Konkurransen er kunngjort i Merccell databasen.

1.7 Tilbudsbefaring/Tilbudskonferanse

Det vil bli avholdt tilbudsbefaring / tilbudskonferanse i forbindelse med dette oppdraget fredag 12.02.2016. Frammøte i Opovegen 23 ved bru til øya kl. 10.00.

1.8 Fremdriftsplan

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet	Tidspunkt
Frist for å levere tilbud	29.02.2016, kl. 10:00
Tilbudsåpning	29.02.2016, kl. 10.00
Vedståelsesfrist	90 dager etter tilbudsfrist
Evaluering	Veke 9
Valg av leverandør og meddelelse til leverandører	Veke 9
Klagefrist leverandører	10 dager etter meddelelse
Kontraktsinngåelse	Etter klagefristens utløp

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er veiledende.

2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr. 402.

Anskaffelsen skal foretas gjennom en åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester).

Åpen anbudskonkurranse gir alle interesserte leverandører anledning til å levere tilbud. Det er ingen prekvalifisering, og leverandøren må levere etterspurt dokumentasjon på at de er kvalifisert samtidig som de leverer inn tilbud.

I denne konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Det er følgelig ikke anledning til å endre tilbudene eller forsøke å endre tilbudene gjennom forhandlinger, herunder endring av pris, leveringstid eller andre forutsetninger som har betydning for konkurranseforholdet. Leverandøren må derfor gi sitt beste tilbud innen tilbudsfristens utløp.

Det vil ikke bli anledning til å inngi alternative tilbud.

2.2 Taushetsplikt

Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA § 3-6, jf. forvaltningsloven § 13.

2.3 Forbehold og avvik

Dersom leverandøren tar forbehold mot deler av konkurransegrunnlaget, skal dette klart fremgå av tilbudet. Forbeholdene skal spesifiseres med hvilke konsekvenser dette har for ytelse, pris eller andre forhold.

Det samme gjelder for avvik. Forbehold og avvik skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere de uten kontakt med leverandørene. Forbehold og avvik skal referere til relevante punkt i konkurransegrunnlaget og tas inn i tilbudsbrevet, jf. omtalen i pkt. 2.4. Vesentlige forbehold og avvik vil føre til at tilbudet avvises.

Leverandørens henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom de avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontrakts-bestemmelser.

2.4 Kommunikasjon

All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell, www.mercell.no.

Når du er inne på konkurransen skal tilbydere velge fanebladet kommunikasjon. Klikk deretter på symbolet for ny melding. Skriv inn informasjon til oppdragsgiver og trykk deretter på symbolet for å sende. Oppdragsgiver mottar så meldingen. Hvis spørsmålet angår alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved å gi svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet Forespørsel og deretter under fanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil få en e-post med en link til tilleggsinformasjonen.

Henvendelser mottatt senere enn 5 arbeidsdager før innleveringsfristen for tilbudet vil ikke bli besvart.

2.5 Bruk av underleverandører

Dersom leverandøren gjør bruk av underleverandører skal leverandøren dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring mellom leverandøren og underleverandøren.

3 KVALIFIKASJONSKRAV

3.1 Obligatoriske og ufravelige krav

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling.	<ul style="list-style-type: none">• Skatteattest• Merverdiavgifts-attest <p>En attest for skatt og en attest for betalt avgift utstedes enten av det lokale skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret der hvor leverandøren har sitt hovedkontor. Se: (http://www.skatteetaten.no/Templates/Artikkel.aspx?id=9196&epslanguage=NO)</p> <p>Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder.</p> <ul style="list-style-type: none">• Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske.
Leverandøren skal ha et fungerende HMS- system.	HMS-egenerklæring

3.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak	<ul style="list-style-type: none">• Norske selskaper: Firmaattest• Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert

Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere.

3.3 Leverandørens økonomiske og finansielle stilling

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten	<ul style="list-style-type: none">• Årsregnskap inkludert styrets årsberetning

Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stiling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere.

3.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner

Krav	Dokumentasjonskrav
Sentral godkjenning	Sentral godkjenning for utføring av arbeider i relevante tiltaksklasser. Krav om tiltaksklasse 2
Leverandøren skal ha gjennomføringsevne og kapasitet	Redegjørelse for de redskaper, maskiner, verktøy, materiell eller teknisk utstyr som er tenkt brukt til gjennomføring av denne kontrakten . Totaloversikt over maskiner og utstyr blir ikke tatt til følge.

Fra 1. juli 2012 skal alle statlige virksomheter kreve elektronisk faktura fra sine leverandører.

Leverandøren må kunne levere elektronisk faktura til NVEs fakturamottak i Elektronisk handels-format (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Leveranse av elektroniske fakturaer skal skje på den av NVEs til enhver tid valgte kommunikasjonsmetode. Ved endring av kommunikasjonsmetode vil leverandøren bli varslet seks måneder før nødvendig endring finner sted.

Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader leveranse av elektronisk faktura måtte medføre for denne.

4 TILDELINGSKRITERIER

Tildelingen skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier:

Kriterium	Vekt	Dokumentasjonskrav
Pris	60 %	Ferdig utfylt vedlagt prisskjema. Prisene skal være fast ut kontraktsperioden.
Erfaring	40 %	Referanse med telefonnr. og adresse fra minimum 3 maksimum 5 liknende prosjekt vedkommende flom- og erosjonssikring og biotiltak. Referanse kan ikke være eldre enn 4 år. Referanser vil bli kontaktet.

5 OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV TILBUDENE OG AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN

5.1 Tilbudsåpning

Tilbudsåpningen vil ikke være offentlig.

6 INNLEVERING AV TILBUD OG TILBUDSUTFORMING

Tilbudet skal leveres elektronisk i Mercell. Vi gjør oppmerksom på at innlevering i Mercell krever elektronisk signatur, og oppfordrer til å starte innlevering av tilbudet i god tid før fristen.

Stedfest ved avkryssing at følgende er levert:

Tilbudet skal:

- Være skriftlig og inneholde et tilbudsbrief som er datert og signert.
- Inkludere tilhørende dokumenter og kommunikasjon utformet på norsk.

- Tilbudsbrevet skal forøvrig inneholde:
 - Referanse til saksnummer
 - Leverandørens adresse, telefon og foretaksnummer
 - Leverandørens kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse
 - Forbehold skal klart fremkomme av tilbudsbriefet med henvisning til hvor i tilbudet forbehold(ene) fremkommer (med sidetall og punktnummer)
 - Tilbudsbrevet skal være datert og underskrevet av person(er) som har fullmakt til å forplikte leverandøren.

Følgende skal vedlegges tilbudsbriefet:

- 1. Skatteattester, en attest for betalt skatt og en attest for betalt merverdiavgift utstedes enten av det lokale skattekontoret eller skatteoppkreverkontoret der hvor leverandøren har sitt hovedkontor.
(<http://www.skatteetaten.no/Templates/Artikkel.aspx?id=9196&epslanguage=NO>)
- 2. HMS-egenerklæring Se <http://www.lovdata.no/for/sf/fa/xa-20060407-0402.html#map033>
- 3. Dokumentasjon på leverandørens organisatoriske og juridiske stilling
- 4. Dokumentasjon på leverandørens finansielle og økonomiske stilling
- 5. Dokumentasjon på leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner
- 6. Egnerklæring om lønns- og arbeidsvilkår
- 7. Dokumentasjon på oppfyllelse av kravspesifikasjon og tildelingskriterier
- 8. Forpliktelseserklæringer ved bruk av underleverandører

Leverandøren er ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter i konkurransegrunnlaget besvares/belyses.

Dersom tilbudsbriefene fra leverandør inneholder bestemmelser som strider mot hverandre, skal dokumentene gjelde i denne rekkefølge:

- tilbudsbriefet og
- deretter den rekkefølge som er nevnt fra vedlegg nr.1 til nr 8.

Sted: _____ Dato: _____

Underskrift: : _____

Bilag 1 - Kravspesifikasjon

- Alle varer og tjenester skal leveres ved anlegg 11033 Opo – Odda kommune
- Tidspunkt for oppstart er satt til 07.03.2016.
- Tilbyder er selv ansvarlig for å utarbeide planer for HMS og sikker jobb analyse for egne arbeidere. Planene skal legges fram for oppdragsgiver før oppstart og skal samsvare med overordnet SHA-plan for prosjektet.
- Minimumskrav til maskiner og utstyr: Maskiner og utstyr skal være godkjent/sertifisert siste 12 mnd. Maskiner og utstyr skal ikke være eldre enn 10 år.
- Stein til plastring skal vere kantet stein, fortrinnsvis sprengt stein eller stein frå ur. 40 % av steinen skal ha eit minstemål på 400 mm. 60 % av steinen skal ha eit minstemål på 600 mm. Steinen skal ikkje vere skifrig, lagdelt eller ha sprekker som gjør til at steinen går i stykker under handtering. Stein levert på tilvist tipplass langs Opo.
- Naturstein, ikke sprengt stein, Ø1000-1500 mm for utlegging av enkeltsteiner i elv. Sorterest frå stein i elveløpet. Alternativ tilkjørt og levert på tilvist tipplass langs Opo.
- Filtermasse utsortert Ø50-200 mm levert på tilvist tipp-plass langs Opo,
- Utsortering stadlege masser til gytegrus. Gytegrus skal utsorteres i 3 fraksjoner: 16-64 mm 30%, 100-400 mm 60% og >400mm 10%.
- Utsortert jordmasser/vekstjord levert på tilvist tipp-plass langs Opo.
- Pålegging av jord på skråninger og bak mur.
- Murstein 60-100 Hardangerskifer eller tilsvarende, se vedlegg 1 og 2 Referanse mur.
- Gangsti skal planeres og klargjøres for grusdekke.

Betongarbeid

- Betongarbeid prises som totalentreprise etter NS8407. Skal dokumentrast med sidemannskontroll. Pris pr m2 skal inneholde prosjektering, fundament, bordforskaling på synlige flater og 30mm trekantlist på synlige hjørner/kanter. Grunnarbeid inngår i maskintimene for plastring.
- **Vedlegg 1-2: Referanse mur**
- **Vedlegg 3: Oversiktskart**
- **Vedlegg 4-11: Tverrprofil**

Bilag 2 – Prisskjema

Følgende opplysninger må oppgis

post	Maskin	type/storleik - namn på fører	pris pr time	mengde i time	Sum	timepris ved stopp
01	Gravemaskin	40 tonn		2 000		
02	Gravemaskin	30 tonn		2 000		
03	Gravemaskin	20 tonn		1000		
04	Dumper	25-30 tonn		1000		
05	Hjullaster	25 tonn		500		
06	Knuser	Belteknuser		500		
07	borerigg			200		

Sum

Post	Masser	type	pris pr tonn	mengde i tonn	Sum
08	Stein til plastring	sprengt stein/stein frå ur i høve til kravspesifikasjon	t	40000	
09	Betongarbeid	Betongmur pr m2, inkl fundament	M2	450	
10	Jord	vekstjord for utlegging i høve til kravspesifikasjon	t	1 000	
11	Murstein	Murstein til mur ca 800m2	t	800	
12	Gytegrus	Utsortering av stedlig masse i høve til kravspesifikasjon	t	1000	

sum

Sum totalt eksl mva

Post	Leveringstid maser		Dager
09	Mobiliseringstid for levering av massar ved varsel om ny leveranse		

**Alle mengdene er antatte mengder. Avvik kan forekomme.
Ved avvik i mengde gjeld einingsprisar.**

Alle timepriser på maskin er inkl. fører.

Alle timepriser er inkl. rigg, drift av rigg, flytt, adm etc, men ekskl mva.

Firma/entreprenør har godkjenning i tiltaksklasse:.....

Navn på tilbyder sin kontaktperson på anlegget:.....

Sted og dato:.....

Firma:.....

Ansvarlig underskrift / stempel:.....

Bilag 3 - Standard kontraktvilkår

NS8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt legges til grunn for grunnarbeidet.

NS 8407 Totalentreprise legges til grunn for betongarbeidet.

Bilag 4 - HMS-egenerklæring

Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Denne bekreftelsen gjelder:

Virksomhetens navn		Organisasjonsnr/ Fødselsnr	
Adresse		Land*	
Postnummer		Poststed	

Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstillende kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften).

Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet.

Dato

Daglig leder

Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Ingen ansatte

Dato

Representant for de ansatte

*For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretagelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Bilag 5 - Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter

I samsvar med bestemmelsene i forskrift av 2008-02-08 nr 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter vil følgende plikter pålegges leverandøren:

- Leverandøren skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet.
- Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal kreve at leverandøren og eventuelle underleverandører på forespørsel må dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten.
- Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- og arbeidsvilkår. Sanksjonen skal være egnet til å påvirke leverandøren eller underleverandøren til å oppfylle kontraktsklausulen.
- Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes.

Undertegnede leverandør erklærer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt.

Sted: _____ Dato: _____

Underskrift: : _____