

**INNLEDNING:**

Enkeltpostene beskriver i tekst (ikke NS3420-koder) ytelsene som skal sideentreprenør nr 1 skal prise. De øvrige sideentreprenørene skal sette seg inn i dokumentet slik at riktig pris for egne rigg- og driftytelser kan gis i sitt tilbud.

<b>Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT</b>				
<b>21 RIGGING</b>				
<b>Post</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Mengde</b>	<b>Enhets- pris</b>	<b>Sum</b>
	<p>Ytelser gjelder for <u>egne</u> arbeider der annet ikke er nevnt. Sideentreprenørene har egne rigg- og driftkapitler der de skal prise poster som kun gjelder deres entreprise.</p> <p>Varigheten er hele byggeperioden, til og med overtagelse.</p>			
<b>01</b>	<p><b>Tilrigging og nedrigging for eget kontraktsarbeid</b> Inkl: Forsikringer. Sikkerhetsstillelse. Planlegging av kontraktsarbeidet. Tilrigging av bygge- og anleggsplass.</p> <p>Byggherren stiller rommene i de delene av skolebyggene som skal bygges om til fri disposisjon til bruk for entreprenørene. Toaletter kan fritt benyttes. Byggenes el-anlegg kan benyttes for uttak av byggestrøm. I nordenden av korridor i A-fløyens begge etasjer skal det settes opp midlertidige skillevegger med dør som skal holdes låst i skoletiden.</p>	<b>RS</b>		
<b>02</b>	<p><b>Avfallsplan, containere</b> Det skal medregnes avfallskontainere for egen benyttelse og sideentreprenørenes benyttelse, både i riveperioden og byggeperioden. De viktigste fraksjonene er: - Metall - Treverk - Plast - Elektrisk - Papp og papir - Rest (inkl. gulvbelegg)</p>	<b>RS</b>		
<b>SUM UNDERKAPITTEL 01.21.</b>				
<b>Overføres til kapittelsumskjema bakerst i kapitlet.</b>				

<b>Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT</b>				
<b>22 DRIFT</b>				
<b>Post</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Mengde</b>	<b>Enhets- pris</b>	<b>Sum</b>
	Ytelser gjelder for egne arbeider der annet ikke er nevnt. Varigheten er hele byggeperioden, til og med overtagelse.			
<b>01</b>	<b>Drift av eget kontraktsarbeid</b> Eget avfall skal fraktes, sorteres og legges i avfallscontainere.	<b>RS</b>		
<b>02</b>	<b>Byggrenhold</b> Hver sideentreprenør er ansvarlig for kontinuerlig å bringe sitt avfall til avfallskontainerne. De arealene som er satt av til ombygging skal renholdes.	<b>RS</b>		
<b>03</b>	<b>Drift av avfallskontainere</b> Inkluderer bortfrakting av alt avfall til avfallsplass inkl. deponiavgifter. Sluttrapport fra avfallsplass skal forelegges ved søknad om ferdigattest.	<b>RS</b>		
<b>04</b>	<b>Drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon</b> Gjelder egne arbeider. Skal leveres byggeleder 1 uke før ferdigstilling av bygget. Byggeleder setter sammen bidrag fra alle entreprenørene til samlet FDV-dokumentasjon. Det gjøres oppmerksom om at ytelsen er begrenset til: - "Som bygget"- tegninger (leveres av arkitekt) - Opplysninger om hvilke overflatebehandlinger (med fargekoder og materialangivelser) som er benyttet. - Opplysninger om fast inventar (f.eks. skolekjøkkeninnredning)	<b>RS</b>		
<b>05</b>	<b>Avsluttende byggrenhold</b> Tidspunkt: Før innregulering av ventilasjonsanleggene. Areal og omfang: Ombygde rom, inkl. arbeider i de andre entreprisene. Krav til renhet: NS-INSTA 800, nivå 4, normalt for skoler.	<b>RS</b>		
<b>SUM UNDERKAPITTEL 01.22.</b>				

<b>Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT</b>				
<b>23 ENTREPRISEADMINISTRASJON</b>				
<b>Post</b>	<b>Spesifikasjon</b>	<b>Mengde</b>	<b>Enhets- pris</b>	<b>Sum</b>
	Ytelser gjelder for egne arbeider der annet ikke er nevnt. Varigheten er hele byggeperioden, til og med overtagelse.			
<b>01</b>	<b>PLANLEGGING AV EGET KONTRAKSTARBEID</b>	<b>RS</b>		
<b>02</b>	<b>UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN</b>	<b>RS</b>		
<b>03</b>	<b>ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS FOR EGET KONTRAKTSARBEID</b> Det presiseres at det i tilbudsskjemaet er satt opp egen prispåbærende post for å administrere framdriften til de øvrige sideentreprenørene. Dette skal derfor IKKE inngå her.	<b>RS</b>		
<b>04</b>	<b>HOVEDBEDRIFT</b>	<b>RS</b>		
<b>05</b>	<b>FORSIKRING AV ANSVAR</b>	<b>RS</b>		
<b>06</b>	<b>FORSIKRING AV EGET KONTRAKTSARBEID</b>	<b>RS</b>		
<b>07</b>	<b>SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER</b>	<b>RS</b>		
<b>SUM UNDERKAPITTEL 01.23.</b>				

<b>Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT</b>				
<b>Kapittelsumskjema</b>				
<b>Underkapittel</b>				<b>kr</b>
<b>01.21</b>	<b>Rigging</b>			
<b>01.22</b>	<b>Drift</b>			
<b>01.23</b>	<b>Entreprenørens administrasjon</b>			
<b>SUM KAPITTEL 01.</b>				