

Romskjema Elektro/teknisk vågeveien 4

R.nr	Rom	Areal	Elektro/teleteknisk 1 ETG																	
			Belysningverdi (lux)	Tilstedeværelse detektor	bryter	lysdimmer	3 veis stikk i kontorkanal	Dobbel stikk	Kontorkanal	Spotskinne i tak for utstillingsvindu	Dimmer spotskinne	Stikk o/benk	Kjøkenutstyr (oppvaskmaskin, micro, kjøleskap)	Lys o/benk	Termostat m/gulvføler	Varmekabel	Datauttak (Tele) 2xRJ45	Branngardin	Opplagg trådløs sender (WIFI)	Tilkobling av vannsikring (leveres av VVS entreprenør)
F.05A	Venterom A	116,8	500		1	1	12	1	X	X	2					6	1	1		
F.05	Venterom B	96,7	500		1	1	12	3*	X	X	2					8*		1		
F.04	Hovedinngang	10,3	300		1															
F.07	HWC	6,8	300	1																
F.07D	Kjøkken	6,7	500	1							2	3	1						1	
F.10	HWC	8,05	300	1																
P.22.01	Datarom	3,95	300	1																
F.19	Vindfang	6,45	300		1															
F.07C	Disp kontor	11,3	500	1			3	1	X										1	
A.07	Kontor	14,1	500	1			3	1	X										1	
F.22D	Teknisk	10,4	200		1															
A.06	Kontor	10,35	500	1			3	1	X										1	
A.05	Kontor	10,3	500	1			3	1	X										1	
A.04	Kontor	10,3	500	1			3	1	X										1	
A.03	Kontor	10,3	500	1			3	1	X										1	
A.02	Kontor	10	500	1			3	1	X										1	
A.01	Kontor	10	500	1			3	1	X										1	
D.01	Kontor	10	500	1			3	1	X										1	
E.01	Kontor	10	500	1			3	1	X										1	
F.07E	Disp kontor	10	500	1			3	1	X										1	
F.22A	Vaskesentral	3,75	200		1															
F.22B	Rekvisita	3,75	200		1															
F.01	Møte	16,05	500	1		1	4		X										2	
F.12A	Møte	16,2	500	1		1	4		X										2	
F.12	Møte	17,25	500	1		1	4		X										2	
F.14	Garderobe D	18	300	1										1	1					
F.16	Toalett	3,35	300	1																
F.18	HWC	3,75	300	1																
F.18A	HWC	5,5	300	1																
F.17	HWC	3,75	300	1																
F.15	Toalett	3,35	300	1																
F.13	Garderobe H	23,35	300	1										1	1					
F.21	Korridor	74,95	300	*			3	3	X										4	
F.20	Samtalerom	9,3	500	1			2	1	X										1	
F.12A	Samtalerom	9,3	500	1			2	1	X										1	
F.24	Trapp	18,65	300	1																
F.23	Trapp	10,15	300	1																

* Skal ha god dekning av korridor areal med normal bevegelse

* Uttak til informasjonstavle, vegg mot v/heis og kanaler

* Uttak til informasjonstavle, og vegg mot v/heis

Romskjema Elektro/teknisk vågeveien 4

Romnr.	Rombeskrivelse	Areal	Elektro/teleteknisk 2 ETG														
			Belysningsverdi (lux)	Tilstedeværelse detektor	bryter	lysdimmer	3 veis stikk i kontorkanal	Dobble stikk v/gulv	stikk o/vask	Stikk o/benk	Kontorkanal	Datauttak(Tele*) 2xRJ45	Tilkobling av annsikring(leveres av VVS entreprenør)	Opplegg trådløstnett(Wifi)	oppvaskmasin, kjøleskap		
A.08	Kontor	13,7	500	1				3	1				X	1			
A.09	Kontor	9,5	500	1				3	1				X	1			
A.10	Kontor	9,5	500	1				3	1				X	1			
A.11	Kontor	9,5	500	1				3	1				X	1			
A.12	Kontor	9,5	500	1				3	1				X	1			
A.13	Kontor	9,5	500	1				3	1				X	1			
A.14	Kontor	9,5	500	1				3	1				X	1			
C.01	Kontor	9,5	500	1				3	1				X	1			
C.02	Kontor	9,5	500	1				3	1				X	1			
C.03	Kontor	10,3	500	1				3	1				X	1			
C.04	Kontor	14,85	500	1				3	1				X	1			
C.05	Kontor	9,05	500	1				3	1				X	1			
C.06	Møterom	21,05	500	1			1	3	2				X	1			
C.07	Kontor	8,9	500	1				3	1				X	1			
C.08	Kontor	13,15	500	1				3	1				X	1			
A.15	Kontor	10,8	500	1				3	1				X	1			
A.16	Kontor	10,2	500	1				3	1				X	1			
B.02	Kontor	10,3	500	1				3	1				X	1			
B.03	Kontor	10,2	500	1				3	1				X	1			
B.04	Kontor	10,3	500	1				3	1				X	1			
B.05	Kontor	10,2	500	1				3	1				X	1			
B.06	Kontor	10,3	500	1				3	1				X	1			
B.07	Kontor	10,2	500	1				3	1				X	1			
B.08	Kontor	10,2	500	1				3	1				X	1			
B.09	Kontor	10,2	500	1				3	1				X	1			
B.10	Kontor	17,3	500	1				3	1				X	1			
B.11	Kontor	10,2	500	1				3	1				X	1			
B.12	Kontor	7,9	500	1				3	1				X	1			
B.13	Kontor	14	500	1				3	1				X	1			
F.23	Trapp	17,15	300	1													
F.24	Trapp	11,1	300	1													
F.25	Toaletter	10,2	300	1							1						
F.26	HWC	5,5	300	1							1						
F.27	Korridor	170,5	300	*				3	6				X	2		6	
F.29A	Møterom	16,05	500	1			1	4					X	2			
F.29B	Møterom	16,2	500	1			1	2					X	2			
F.30A	Bod	3,8	200				1		1								
F.30B	Bod	3,8	200				1		1								
F.30	Videorom	20,75	500	1			1	3	2				X	2			
F.00	Pauserom/møterom	46,5	500	1			1	4	2				X	2			
C/V02	Cafe og Vann	4,95	300	*										2		1	2
F.22.02	Datarom	3,3	300				1		1								
F.25A	Toalett	3,65	300	1							1						

* Skal ha god dekning av korridor areal med normal bevegelse

* Styres sammen med korridor

Romskjema Elektro/teknisk vågeveien 4

Romnr.	Rombeskrivelse	Areal	Elektro/teleteknisk 3 ETG													
			Belysningverdi (lux)	Tilstedeværelse detektor	bryter	lysdimmer	3 veis stikk i kontorkanal	Dobble stikk v/gulv	stikk o/vask	Stikk o/benk	Kontorkanal	oppvaskmaskin,kjøleskap	Datauttak(Tele) 2xRj45	Tilkobling av annsikring(leveres av VVS entreprenør)	Opplegg trådløs sender(WIFI)	
D.02	Kontor	13,7	500	1				3	1			X		1		
D.03	Kontor	9,45	500	1				3	1			X		1		
D.04	Kontor	9,45	500	1				3	1			X		1		
D.05	Kontor	9,45	500	1				3	1			X		1		
D.06	Kontor	9,45	500	1				3	1			X		1		
D.07	Kontor	9,45	500	1				3	1			X		1		
D.08	Kontor	9,45	500	1				3	1			X		1		
D.09	Kontor	9,45	500	1				3	1			X		1		
D.10	Kontor	9,45	500	1				3	1			X		1		
D.11	Kontor	10,35	500	1				3	1			X		1		
D.12	Kontor	15,85	500	1				3	1			X		1		
D.13	Kontor	8,8	500	1				3	1			X		1		
D.14	Kontor	10,25	500	1				2	2			X		1		
D.15	Kontor	12,5	500	1				3	1			X		1		
D.16	Kontor	9,7	500	1				3	1			X		1		
C/V03	CA/VA	4,15	300	*					1		1		2		1	
F.37	Skrivere	10,95	300	*				3				X		2		
F.22.03	Datarom	4,7	500			1			1							
F.23	Trapp	17,15	300	1												
F.38	Korridor	86,3	300	*					3							5
F.35	Toalett	10,2	300	1						1						
F.24	Trapp	10,45	300	1												
D.18	Kontor	8,45	500	1				3	1			X		1		
D.19	Kontor	7,2	500	1				3	1			X		1		
D.20	Kontor	9,15	500	1				3	1			X		1		
F.39	Møterom	19,5	500	1			1	6	1			X		2		
F.40	Lager	10,65	300			1			1							
F.41	Teknisk	33,9	200			1			1							
D.17	Kontor	15,35	500	1				3	1			X		1		
F.36	HWC	5,5	300	1						1						
F.35A	Toalett	3,65	300	1						1						
F.22F	Bøttekott	3,8	200			1										

* styres sammen med korridor

* Skal ha god dekning av korridor areal med normal bevegelse

Romskjema Elektro/teknisk vågeveien 4

Romnr.	Rombeskrivelse	Areal	Elektro/teleteknisk 4 ETG														
			Belysningveri (lux)	Tilstedeværelse detektor	bryter	lysdimmer	3 veis stikk i kontorkanal	Dobbel stikk v/gulv	stikk o/vask	Stikk o/benk	Kontorkanal	oppvaskmaskin, kjøleskap	Tilkobling klokke	Datauttak(Tele) 2xRj45	Opplegg trådløs sender(WIFI)	Tilkobling av annsiring(leveres av VVS entreprenør)	Varmeovn
D.21	Kontor	13,70	500	1				3	1			X		1			
D.22	Kontor	9,45	500	1				3	1			X		1			
E.02	Kontor	9,55	500	1				3	1			X		1			
E.03	Kontor	9,55	500	1				3	1			X		1			
E.04	Kontor	9,55	500	1				3	1			X		1			
E.05	Kontor	9,55	500	1				3	1			X		1			
E.06	Kontor	9,55	500	1				3	1			X		1			
E.07	Kontor	9,55	500	1				3	1			X		1			
E.08	Kontor	9,55	500	1				3	1			X		1			
E.09	Kontor	10,40	500	1				3	1			X		1			
E.10	Kontor	13,90	500	1				3	1			X		1			
E.11	Kontor	8,50	500	1				3	1			X		1			
E.12	Kontor	10,05	500	1				2	2			X		1			
E.13	Kontor	12,50	500	1				3	1			X		1			
E.14	Kontor	9,70	500	1				3	1			X		1			
C/V03	CA/VA	5,85	300	*					1		1		2			1	
F.44	Skrivere	11,10	300	*				3				X		2			
F.22.03	Datarom	4,70	500			1			1								
F.23	Trapp	17,15	300	1													
F.45	Korridor	56,60	300	*					2						4		
F.42	Toalett	10,20	300	1						1							
F.24	Trapp	15,20	300	1													
D.23	Kontor	8,90	500	1				3	1			X		1			
E.15	Kontor	15,40	500	1				3	1			X		1			
F.43	HWC	5,50	300	1						1							
F.46	Klokke rom	1,60	300	1									1				
F.55	Sykkelparkering	33,15	200	1					1*								
F.56	Bod	26,00	300	1					1*								1
F.42A	Toalett	3,65	300	1						1							
F.22G	Bøttekott	3,80	200			1											

* Dobbel stikk h=1,5m

* styres sammen med korridor

* Skal ha god dekning av korridor areal med normal bevegelse

