

VÅGEVEIEN 4 - ROMBEHANDLINGSSKJEMA OG SPESIFIKKE LEVERANSER

Revidert: 22.04.2016

Rom	Gulv	Vegger	Himling	Fast inventar	Diverse
Hovedinngang	Sklisikker flis	Glass + gips m/glagg, malt strie	Systemhimling		
Serviceareal	Flis med sokkelflis	Gips m/ malt, glatt strie	Systemhimling		
Samtalerom	Vinylbelegg (brannkl.)	Gips m/ malt, glatt strie	Systemhimling		
Møterom	Vinylbelegg (brannkl.)	Gips m/ malt, glatt strie	Systemhimling		
Korridorarealer	Vinylbelegg (brannkl.)	Gips m/ malt, glatt strie	Systemhimling		
Kontorer	Vinylbelegg (brannkl.)	Gips m/ malt, glatt strie	Systemhimling		
Lager	Vinylbelegg (brannkl.)	Gips sparkl. og malt	Systemhimling		
Arkiv	Vinylbelegg (brannkl.)	Gips sparkl. og malt	Systemhimling		
Datarom	ESD-gulvbelegg	Sparklet og malt gips/puss	Malt betong		Motstand fra ethvert punkt i gulvbelegget: Se romskjema elektro.
Toaletter	Vinylbelegg (brannkl.) m/ oppbrett	Våtromspanel	Systemhimling	Speil over servant 60x60 cm	Dispensere: Byggherreleveranse, men mont. av entreprenør
Garderobes/dusj	Flis m/ membran	Våtromspanel	Systemhimling		
Møterom «glassgård»	Vinylbelegg (brannkl.)	Gips m/ malt, glatt strie	Systemhimling m/ skjørt helparklet og malt gips. Randsone på Plan 2		
Trapper. hovedtr.	Flis m/ kontr. trappenese	Helsparkl. og malt	Malt betong/ akkustisk pl.		Trappevanger og underside males. Rekkverk males
Trapper. bitrapp	Sklisikkert epoxybelegg, Alu. trappeneser med karborundum stripe	Helsparkl. og malt	Malt betong/ akkustisk pl.		Trappevanger og underside males. Rekkverk males
Rengjør. sentra	Vinylbelegg (brannkl.) m/ oppbrett	Våtromspanel	Systemhimling		
Lager oppmåling	Vinylbelegg (brannkl.) m/ oppbrett	Farget systempuss, våt-romspanel i dusjsone	Helsparklet og malt gips		
Sykelstall	Sklisikkert epoxybelegg	Farget systempuss nye v. Fasademaling gammel v.	Malt spaltepanel		Opphengssystem for vertikal lagring av sykler på begge langvegger
Vindfang	Skifer m/ fotskraperist. Brønn m/ avløp	Farget systempuss nye v. Fasademaling gammel v.	Malt spaltepanel		

Tekniske installasjoner:

Elektroinstallasjoner: Se eget romskjema

Ventilasjonstekniske installasjoner: Se beskrivelse