

# VEDLEGG A

## LEVERINGSOMFANG

### INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>1.</b>	<b>GENERELT .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>ARBEIDSOMFANG.....</b>	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b>GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSEN .....</b>	<b>2</b>
<b>4.</b>	<b>PERSONELL .....</b>	<b>2</b>
	4.1 Generelle krav til personell .....	2
	4.2 Spesielle krav til personell .....	2
<b>5.</b>	<b>MATERIELL .....</b>	<b>2</b>
<b>6.</b>	<b>MONTERING OG LEVERING.....</b>	<b>2</b>
<b>7.</b>	<b>LAGERHOLD .....</b>	<b>2</b>
<b>8.</b>	<b>ADGANG TIL ANLEGG OG FASILITETER.....</b>	<b>2</b>

## 1. GENERELT

Bytte av 3 + 2 stk (opsjon) sentralstøvsugere, samt service for samtlige.

## 2. DAGENS MASKINER

Stortinget har i dag fem stk. sentralstøvsugere. De tre første skal byttes ut ni i 2016. Maskin nr. 4 og 5 er det opsjon på å bytte ut innen fire år fra kontraktsgjøring. Det skal inngås serviceavtale på alle 5 maskinene ( Tre nye og to eksisterende).

Nærmere spesifikasjoner på maskinene fås ved befaringen.

**Maskin nr. 1 og 2 er plassert under Stortinget**  
sammenkoblet

**Maskin nr. 3 er plassert i Nedre Vollgate 20**

**Maskin nr. 4 er plassert i Wessels plass**

**Maskin nr. 5 er plassert i Tollbugt.11**

Maskin nr. 1, nr. 2 og nr. 3 skal byttes ut og leveres med tilsvarende ytelse og kapasitet som nåværende. I tillegg ønskes pris på service på alle fem støvsugerne (se nærmere om hva servicen skal inneholde)

Opsjon: Komplette pris på bytte av maskin nr. 4 og 5.

## 3. GENERELLE KRAV TIL PRODUKTET

Produktene må passe inn i rom med mål 115 cm bredde, 75 cm dybde og 200 cm høyde. For maskin nr. 1 og 2 er bredden dobbelt så stor (dvs. 230 cm). Ellers er målene de samme.

Effekten på de nye støvsugerne må være på 13 kW og 400V inkl. lyddemper og utskiller 155l med aut. Filterrens samt 230/400 trafo for Stortinget.

Anlegget er basert på at inntil 7 renholdere skal kunne støvsuge samtidig.

Støvsugersentralen består av 1 stk. frekvensstyrt vakumpumpe og 1 stk. syklonutskiller med patronfilter, automatisk filterrens og 155l støvbeholder.

Det skal kunne garanteres deletilgang i minst 10 år for de sentralstøvsugere som installeres.

## 4. PERSONELL

Vedkommende personell må inneha nødvendige kvalifikasjoner til å montere og installere ovennevnte støvsugere. Personellet skal kunne sikkerhetsgraderes for sikkerhetsgraden HEMMELIG etter sikkerhetsloven.

## 5. MONTERING OG LEVERING

Sentralstøvsugerne skal leveres og monteres komplett i Stortingets bygninger. Tilkobling fra strømmnett og til/fra trafo støvsugere gjennomføres av Stortingets egen elektromontør.

## 6. LAGERHOLD

Det vil være mulig til å benytte et sporadisk lager i monteringsperioden.

## 7. ADGANG TIL ANLEGG OG FASILITETER

Garderobe, parkering og kantine tilgjengelig. Parkering kun ved avtale.

## 8. INNHOLD SERVICE

Kvalifisert servicepersonell skal foreta årlig kontroll av sentralstøvsugere. Servicen skal minimum inneholde:

- Støvsugers status og oppførsel på normal drift via tilkobling av slange
- Støvsugers status og oppførsel ved kontinuerlig drift via servicebryter
- Trykktest ihht. Antall brukere maskinen er beregnet for
- Sjekk at støvbeholder virker som forventet og tømming av denne
- Bytte av filter
- Etterfylling av smøremidler
- Sjekk av pakninger og evt. bytte av disse
- Sjekk av kontakters tilstand og virkemøte og sjekk om evt. tetthet i rørsystem
- Gjennomgang av brukerutstyr som slanger, munnstykker etc.