

### VEGGTYPER

TYPE		BRANKNL.	LYDKL.
IV01	2 BRANNGIPS 15mm STÅL 100x50 50mm 2 BRANNGIPS 15mm	EI120 A2-s1,d0 (A120)	30dB <sub>Rw</sub>
IV02	2 GIPS 12,5mm STÅL 70mm 2 GIPS 12,5mm	EI60	30dB <sub>Rw</sub>
IV03	2 GIPS 12,5mm STÅL 70mm 2 GIPS 12,5mm		30dB <sub>Rw</sub>
IV04	2 GIPS 12,5mm STÅL 160mm 2 GIPS 12,5mm		30dB <sub>Rw</sub>
IV05	2 BRANNGIPS 15mm KLEDN. EKSTIS. VEGG	EI120 A2-s1,d0 (A120) (INNL. EKSTIS. VEGG)	
IV06	GIPS 12,5mm STÅL LYSDRENDER 70/50 50mm GIPS 12,5mm		40dB <sub>Rw</sub>
IV07	2 GIPS 12,5mm STÅL 100mm 2 GIPS 12,5mm		30dB <sub>Rw</sub>
IV08	2 GIPS 12,5mm STÅL 70mm		

**BRANNKLASSE DØRER:**  
 EI120-Sa = EI:120-Sa A2-s1,d0 (A120)  
 EI120C-Sa = EI:120C-Sa A2-s1,d0 (A120S)  
 EI60-Sa = EI:60-Sa A2-s1,d0 (A60)  
 EI60C-Sa = EI:60C-Sa A2-s1,d0 (A60S)

**A=ADGANGSKONTROLL  
 MÅ=MOTORÅPNER**

Revisjon	Dato	Endring	Kont.	Kontrollert
07	17.02.2016	THE EKSTISERENDE DØRER, EI120, BYTTES UT MED NYE.	OSF	17.02.2016
06	13.01.2016	VEGGER MELLOM ARKIVOM OG KORRIDORER I S V ENDET FLYTTET PÅ. EKST. VENT.	OSF	13.01.2016
05	06.01.2016	MÅLSETTING VEGGER TIL STENDERVEGGER. MÅLSETTING SUPPLERT: VEGG WICKIK FLYTTET PÅ VY TAK.	OSF	06.01.2016
04	17.12.2015	NYE DØRER ENDET. BR. KLASSE JUSTERT PÅ TO VEGGTYPER. TO DISSET. VINDUER SMITTES UT.	OSF	17.12.2015
03	08.12.2015	TO NYE VEGGTYPER. DAM STENDER VEGGER ENDET. NYE DØRER ENDET.	OSF	08.12.2015
02	04.12.2015	WC ENDET. KLJØMENNEN ENDET. DØR OG VEGGTYPER PÅRRET.	OSF	04.12.2015
01	20.11.2015	SLUSE FLYTTET ENDET. DØR TIL PALLELAGER TATT BORT. DØRER MED ADGANGSKONTROLL MERKET.	OSF	20.11.2015

<b>A</b> BOARCH arkitekter a.s	TLF: 982 31 318 Faks: 75 50 81 71
Bådgivende ingeniør ventilasjon <b>Sweco as</b>	TLF: 907 84 494
Bådgivende ingeniør brann <b>Norconsult</b>	TLF: 45 404 783
Bådgivende ingeniør elektrisitet <b>Elektro as</b>	TLF: 992 95 265
Bådgivende ingeniør BRANN <b>Norconsult</b>	TLF: 454 07 790

Totalentreprise ved: <b>SKANSKA</b> Skanska Norge AS		Prosjekt: <b>ARKIV I NORDLAND</b>	
Tegningstittel: <b>PLAN. DEL AV UNDERETASJE</b>			Ferdighetsgrad: <b>D</b>
Saksbehandler: OLAV S. FORSETH	Målestokk: 1:100	Tegningsnummer: <b>00585 110786</b> 00U A 2 20 001	Fase: Rev.: Status: <b>D 07 G</b>
Hensvisninger:	Detaljtegninger nr.		
Dato: 03.11.2015	Filnavn: 00585 110786 00U A 2 20 001	Kontroll (SK)	Kontroll (SMK)

