

Dato: 19.05.2016		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

Anbuds Spesifikasjon

Eiendom: Lunner Stasjon		Dato for befaringen:
Prosjekt leder:	Jan Roger Johansen	
Oppdragsgiver: ROM Eiendom		Kontaktperson: Jan Roger Johansen

1. Innledning

Lunner Stasjon skal ha et nytt tak etter mange år i vær og vind, under følger anbuds spesifikasjonen på arbeidene på denne stasjon. Anbudet skal prises i sin helhet som angitt under, det skal prises inn eksisterende tak og eventuelt legging av ny skifer. Det ligger papp på taket pr dags dato

2. Anbuds Spesifikasjon

Lunner Stasjon bytte av Papp eller levere ny skifer:

Arbeidene som skal prises inn står under, avvik vedrørende råte skader eller lignende skal meldes inn som endrings melding og godkjennes før arbeidene starter

Ny Papp Egen Pris i samme anmodning:

- Sjekk av gammel papp, fjerne urenheter.
- Tette gradrenner og overganger piper med gode tetnings midler som skal holde utover normalen
- Nye beslag rundt piper
- Bytte av forkant beslag, renner og nedløp
- Nye snøfangere
- Beholde vindskier så langt dette kan gjøres
- Nye is bord, samme dimensjon og type som eksisterende

Ny Skifer 40 x 40 skrå liggende egen pris i samme anmodning:

- Fjerning av urenheter som mose
- Nye sløyfer og lekter, legge noe tykkere dimensjon på sløyfer så det blir mer lufting under tak
- Ny skifer
- Nye beslag rundt pipe
- Bytte av forkant beslag, renner og nedløp
- Nye snøfangere
- Beholde vindskier så langt dette kan gjøres
- Nye is bord, samme dimensjon og type som eksisterende

Det er påkrevd med hovedsikkerhetsvakt ved arbeider mot spor, det vurderes før prosjekt startes om det skal være på plass under hele bygge perioden eller om bare det er behov når stillas bygges opp. HSV vakt skal ikke prises inn i prosjektet, ISS vil være ansvarlig for og ivareta dette for leverandør.

Dato: 19.05.2016	ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen	
Korrektur:	

Rigg og drift samt plan på avfalls håndtering skal være i tilbudet.

HMS plan og SJA skal fremlegges før arbeider startes, dette er påkrevd ved arbeider i og ved spor. Kurs «sikkert arbeid i ved spor» må fremlegges på alle som skal arbeide ved prosjektet.

Fremdriftsplan legges frem før oppstart, dette inngår i kontrakten som en del av arbeids kontrakten.

Alle spørsmål rettes mot Prosjekt leder vedrørende spørsmål om anbud og arbeider



Jan Roger Johansen – Driftsjef - Eiendom

ISS Facility Services AS - Smeltedigelen 1, Kværnerbyen, 0195 Oslo - NORWAY

Phone: +47 8155 5155 Mobile: +47 951 42 977 - Web: www.iss.no

Dato: 19.05.2016	ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen	
Korrektur:	