








2587- 10 Materialer og farger
Kommunale boliger i Rådystien

Dokumentet gjelder farger- og materilvalg. Spesifiserte produkttyper er av orienterende art.

Hvor	Materialtype	Fargekode	Fargebeskrivelse	Kommentarer	Illustrasjon
Boliger og garasjer utvendig	19x 148 mm liggende panel enkelfals	Transparent oljebeis Dovrebrun, Jotun	Gråbrun		
	Platekledning på trappehus og heisrom	Laminat K 1394, NCS-S 4550-R90B	Mørk blå		
	Vindskier, dør- og vindusomramminger	Transparent oljebeis Dovrebrun, Jotun	Gråbrun		
	Dører/ porter	Dør- og vindusmaling	Grå skifer 1462, Jotun		



2587- 10 Materialer og farger
Kommunale boliger i Rådurstien

Dokumentet gjelder farger- og materilvalg. Spesifiserte produkttyper er av orienterende art.

	Taktekking	Matt, mørk grå overflate			
Innvendig:					
Gulv	Gang: Vinylbelegg type – Forbo Sarlon canyon R10/15 dB eller tilsavrende	Farge 432219 dark grey	Mørk grå		
	Stue/kjøkken, soverom: Vinylbelegg type: Forbo Sarlon Canyon R10/15dB eller tilsvarende	Farge 432214 Taupe	Grå-brun		
	Bad, bod: Våtromsbelegg type: Forbo Surestep star R10 eller tilsvarende	Farge 17600 Snow	Hvitt med går/beige spetter		


2587- 10 Materialer og farger
Kommunale boliger i Rådurstien

Dokumentet gjelder farger- og materilvalg. Spesifiserte produkttyper er av orienterende art.

Vegger	Bad: Baderomsplater Fibo Trespo eller tilsvarende	4054 HG Antrasite Tile 3091 F30 HG Mosaikk, White Tile i bredde 1,2 m ved servant	Flismønster 60x15 cm Flismønster 3x3 cm		
	Gang, stue/kjøkken, soverom, bod: Hvitlasert panel 14x120 mm stående skyggepanel, skråkant	Hvitlasert			
	Fotlister: Bad/bod- oppbrett på vegg				

2587- 10 Materialer og farger
Kommunale boliger i Rådystien

Dokumentet gjelder farger- og materilvalg. Spesifiserte produkttyper er av orienterende art.

	Malt furu, rundkant 70 mm	Hvit			
	Karmlist: Malt furu, rundkant 70 mm	Hvit			