

Rom Nr.	Romnavn	Areal kvm	Golv	Vegg	Himling	Annem
------------	---------	--------------	------	------	---------	-------

1. ETG						
100	gang	25,5	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri. pusset/ malt overflate på vegg i akse A	nedforet systemhimling slagfasthets-klasse 2A	
101	gang	92	vinylbelegg	synlig massivtre. pusset/ malt overflate på vegg i akse A	nedforet systemhimling slagfasthets-klasse 2A	fuktabsorberende matte ved begge inngangsdører
102	teleteknikk	7	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri. pusset/ malt overflate på vegg i akse A	nedforet systemhimling	
103	hovedtavle	17,8	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri. pusset/ malt overflate på vegg i akse A	nedforet systemhimling	
104	ventesone	13,8	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
105	wc	2,6	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
106	ppt/ barnevernet	12,4	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
107	helsesøster	12,4	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
108	møterom	30,9	vinylbelegg	synlig massivtre mot rom 109. øvrige veggger: sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
109	grupperom	15	vinylbelegg	synlig massivtre mot rom 110. øvrige veggger: sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets-klasse 3A	
110	klasserom	62	vinylbelegg	synlig massivtre mot rom 111. øvrige veggger: sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets-klasse 3A	
111	klasserom	62	vinylbelegg	synlig massivtre mot rom 112. øvrige veggger: sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets-klasse 3A	
112	klasserom	62	vinylbelegg	synlig massivtre mot rom 112. øvrige veggger: sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets-klasse 3A	
113	gruppe	14,6	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets-klasse 3A	
114	wc	2,3	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets-klasse 2A	
115	wc	2,2	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets-klasse 2A	

Rom Nr.	Romnavn	Areal kvm	Golv	Vegg	Himling	Annnet
116	wc	2,3	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets-klasse 2A	
117	garderobe	63,6	vinylbelegg	synlig massivtre	nedforet systemhimling slagfasthets-klasse 2A	fuktabsorberende matte ved begge inngangsdører
118a	fellesarealer	127,2	vinylbelegg	synlig massivtre	nedforet systemhimling slagfasthets-klasse 2A	
118b	fellesarealer	159,5	vinylbelegg	synlig massivtre	nedforet systemhimling slagfasthets-klasse 2A	
119	trapperom	23,9	vinylbelegg	synlig massivtre mot rom 134. øvrige veggger: sparklet gips, malt slett fiberstri.	åpent opp	
120	personal-garderobe	24,2	vinylbelegg	synlig massivtre mot rom 101 og 118. øvrige veggger: sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
121	personal-garderobe	24,2	vinylbelegg	synlig massivtre mot rom 101 og 118. øvrige veggger: sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
122	wc	1,4	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
123	wc	1,4	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
124	dusj	5	vinylbelegg	våtromsplater, høytrykkslaminat	nedforet systemhimling hygienehimling	
125	dusj	5	vinylbelegg	våtromsplater, høytrykkslaminat	nedforet systemhimling hygienehimling	
126	wc	1,7	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
127	wc	1,7	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
128	hc wc	5,5	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets-klasse 2A	
129	lager	4,9	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
130	lager	4,9	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
131	el	2,9	vinylbelegg	-	-	
132	gruppe	15,2	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets-klasse 2A	

Rom Nr.	Romnavn	Areal kvm	Golv	Vegg	Himling	Annem
133	gruppe	15,2	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 2A	
134	rehold	21,8	vinylbelegg	våtromsplater, høytrykkslaminat. pusset/ malt overflate på vegg i akse A	nedforet systemhimling hygienehimling	
135	energisentral	36,2		Sparklet/ malt gips, pusset/ malt overflate på vegg i akse A	nedforet systemhimling	
136	garderobe	27	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 2A	fuktabsorberende matte ved inngangsdør
137	wc	1,4	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 2A	
138	wc	1,4	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 2A	
139	gruppe	15,8	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 3A	
140	klasserom	62	vinylbelegg	synlig massivtre mot rom 141. øvrige veggger sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 3A	
141	klasserom	62	vinylbelegg	synlig massivtre mot rom 142. øvrige veggger sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 3A	
142	klasserom	62	vinylbelegg	synlig massivtre mot rom 143. øvrige veggger sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 3A	
143	gruppe	16,4	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 3A	
144	wc	2	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 2A	
145	wc	1,7	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 2A	
146	wc	1,7	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 2A	
147	wc	1,7	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 2A	

Rom Nr.	Romnavn	Areal kvm	Golv	Vegg	Himling	Annem
---------	---------	-----------	------	------	---------	-------

148	garderobe	52	vinylbelegg	synlig massivtre mot rom 118,144,145,146 og 147. øvrige veggger sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 2A	Fuktabsorberende matte ved begge inngangsdører
-----	-----------	----	-------------	--	---	--

2. ETG

200a	gang	94,4	vinylbelegg	synlig massivtre	nedforet systemhimling	
200b	gang	28,2	vinylbelegg	synlig massivtre	nedforet systemhimling	
201	arkiv/lager	13,3	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
202	kontor	26	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
203	forkontor	12,6	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
204	kontor	12,6	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
205	kontor	12,6	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
206	kontor	12,6	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
207	lærer- arbeidsplass	36	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
208	lærer- arbeidsplass	36	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
209	lærer- arbeidsplass	36	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri..	nedforet systemhimling	
210	lærer- arbeidsplass	36	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
211	lærer- arbeidsplass	36	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
212	lærer- arbeidsplass	36	vinylbelegg	synlig massivtre mot rom 213 øvrige veggger: sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
213	personalrom	104,9	vinylbelegg	synlig massivtre mot rom 227, øvrige veggger og skjørt over kjøkkeninnredning: sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	plexiglass monteres mellom benkeplate og overskap kjøkken
214	trapperom	23,9	vinylbelegg	pusset, malt overflate på vegg i akse A. øvrige veggger: synlig massivtre	åpent opp	
215	møterom	25,2	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
216	rekvisita/ kopi	13,1	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
217	hc wc	5,5	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
218	bøttekott	5,8	vinylbelegg	våtromsplater, høytrykkslaminat	nedforet systemhimling	
219	wc	1,7	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
220	wc	1,7	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	

Rom Nr.	Romnavn	Areal kvm	Golv	Vegg	Himling	Annem
221	hc wc	5,5	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 2A	
222	arkiv/ lager	10,2	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
223	el	2,9	vinylbelegg	-	-	
224	hvilerom	8,9	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
225	grupperom	14,7	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 3A	
226	lager	4,6	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
227	fellesarealer	188,3	vinylbelegg	synlig massivtre	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 2A	
228	lærearbeidsplass	44,3	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
229	lærearbeidsplass	30,9	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling	
230	garderobe	27	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 2A	fuktabsorberende matte ved inngangsdør
231	wc	1,4	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 2A	
232	wc	1,4	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 2A	
233	gruppe	15,8	vinylbelegg	synlig massivtre mot rom 234 . øvrige vegg: sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 3A	
234	klasserom	62	vinylbelegg	synlig massivtre mot rom 235. øvrige vegg: sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 3A	
235	klasserom	62	vinylbelegg	synlig massivtre mot rom 236. øvrige vegg: sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 3A	
236	klasserom	62	vinylbelegg	synlig massivtre mot rom 236. øvrige vegg: sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 3A	
237	gruppe	16,4	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 3A	
238	wc	2	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets- klasse 2A	

Rom Nr.	Romnavn	Areal kvm	Golv	Vegg	Himling	Annnet
239	wc	1,7	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets-klasse 2A	
240	wc	1,7	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets-klasse 2A	
241	wc	1,7	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets-klasse 2A	
242	garderobe	51,9	vinylbelegg	sparklet gips, malt slett fiberstri.	nedforet systemhimling slagfasthets-klasse 2A	fuktabsorberende matte ved inngangsdør

LOFT

300	trapperom	19,2	vinylbelegg	pusset, malt overflate på vegg i akse A. øvrige vegger: synlig massivtre	nedforet systemhimling	
301	teknisk rom	134,5	vinylbelegg	synlig massivtre	-	
302	kaldt loft	304 (måle-verdig areal)	gangbane mellom trapp og teknisk rom	-	-	

*) Trapp: Massivtre, vinylbelegg på inntrinn og opptrinn. Utføres med aluminium trappenese for sklisikring og trinnmarkering. Trappeløp utføres med forskriftsmessige taktile og visuelle markeringer med luminanskontrast min. 0,8 i forhold til trappens hovedfarge.

Alle vegger der det skal monteres sanitærutstyr skal ha luminanskontrast min. 0,8 i forhold til sanitærutstyret.