

Bilag 1 - KRAVSPESIFIKASJON:

1. Generelt om avtalene

Del I av denne avtalen inneholder leveranse av varer innen følgende varegrupper:

- Diverse kontorrekvisita
- Penner, blyanter, tusjer
- Tape
- Konvolutter
- Batterier
- Annet

Del II av denne avtalen inneholder leveranse av varer innen følgende varegrupper.

- Papir

De enkelte produktene til del I er listet opp i bilag 2 og til del II i bilag 3.

Produktlistene som følger av denne konkurransen skal være levende. Med dette menes at produkter kan bli lagt til som følge av endrede behov hos oppdragsgiver, eller fjernet som følge av endret varesortiment hos leverandør. Rammeavtalens pkt. 1.3 regulerer dette nærmere.

2. Kvalitetskrav og miljøhensyn

2.1. Generelt

I tillegg til spesifiserte krav i rammeavtalen med bilag, forplikter tilbyder seg til å levere produkter av god kvalitet. Produktene skal være fremstilt i henhold til aktuelle internasjonale standardene (ISO og EN) for produktgruppene. Det skal ved forespørsel kunne dokumenteres at de tilbudte produktene tilfredsstillende de gjeldende standarder og godkjenningssystemer for denne type produkter.

2.2. Kvalitetskrav til kopipapir

Alt papir til skrivere, kopimaskiner med mer, skal være av god kvalitet og egnet for bruk i alle typer vanlige maskiner. Kopipapir skal tilfredsstillende Riksarkivarens krav til arkivbestandighet (ISO 9706). Videre skal kopipapiret som tilbys ikke påføre kopimaskinene støvproblematikk som resulterer i høye service/driftsutgifter. Papiret skal ha to likeverdige sider.

Papir som skal brukes til produksjon i grafisk seksjon må være av slik kvalitet at maskinene ikke stopper opp ved produksjon. Dette er å anse som et minimumskrav. Papiret må derfor testes mot vår maskinpark i vårt miljø.

2.3. Miljø – Krav til produksjonen av kopipapir og konvolutter

2.4.1 Trevirke

På **årsbasis** skal:

- a) minimum 20 prosent av fiberråvaren i papiret skal komme fra bærekraftig skogbruk, *eller*
- b) minimum 75 prosent av fiberråvaren i papiret skal være returfiber eller biprodukter som kutterflis eller sagflis, *eller*
- c) en kombinasjon av a) og b) (prosent fiber fra sertifisert råvare $\geq 20 - 0,267 \times$ prosent returfiber eller biprodukter)

Dokumentasjonskrav for delkrav a):

For produkter som har FSC-sertifikat (Forest Stewardship Council) eller PEFC-sertifikat (Programme for the Endorsement of Forest Certification), er det tilstrekkelig å legge frem et gyldig sertifikat. Annen egnet dokumentasjon på kvalitetssikringstiltak vil også bli akseptert. For produkter som er merket med Svanemerket eller tilsvarende miljømerker som tilfredsstillende kravene, vil denne merkingen være tilstrekkelig. Annen egnet dokumentasjon, som tekniske data fra produsenten eller prøvningsrapporter fra et anerkjent organ som viser at kravene oppfylles, vil også bli akseptert.

Dokumentasjonskrav for delkrav b) og c):

For produkter som er merket med Svanemerket, Blå Engel eller tilsvarende miljømerker som tilfredsstillende kravene, vil denne merkingen være tilstrekkelig. Annet egnet dokumentasjon, som tekniske data fra produsenten eller prøvningsrapporter fra et anerkjent organ som viser at kravene oppfylles, vil også bli akseptert.

2.4.2 Energi/klima

CO₂ forbruk i papirmaskiner til produksjon av de tilbudte produktene skal ikke overstige 1000 kg CO₂ /tonn pr 90 % masse/papir.

Dokumentasjonskrav:

For produkter som er merket med Svanemerket, Blå Engel eller tilsvarende miljømerker som tilfredsstillende kravene, vil denne merkingen være tilstrekkelig. Annet egnet dokumentasjon, som tekniske data fra produsenten eller prøvningsrapporter fra et anerkjent organ som viser at kravene oppfylles, vil også bli akseptert.

2.4.3 Kjemikaler

- a) Klorgass (elementærklor) skal ikke være brukt til bleking av papirmassen.

b) Avsvertingsmidler til returfiber: Hvis mer enn 100 g tensider/tonn masse anvendes, (som summen av alle tensider i de ulike avsvertingsproduktene) skal hvert tensid være lett nedbrytbart. Hvis summen av alle anvendte tensider er lavere enn 100 g tensider/tonn masse, skal hvert tensid være enten lett eller potensielt nedbrytbart.

c) Biocider: Aktive stoffer i biocider, som brukes for bekjempelse av slimdannede organismer i masse- og papirproduksjon, skal ikke være potensielt bioakkumulerende. Uorganiske biocider som ikke er bioakkumulerende er unntatt fra kravet.

d) Ftalater (hormonhermere): Fargetilsetninger skal ikke inneholde ftalater.

Dokumentasjonskrav:

For produkter som er merket med Svanemerket, Blå Engel eller tilsvarende miljømerker som tilfredsstillt kravene, vil denne merkingen være tilstrekkelig. Annet egnet dokumentasjon, som tekniske data fra produsenten eller prøvingsrapporter fra et anerkjent organ som viser at kravene oppfylles, vil også bli akseptert.

2.4.4 Vann

Utslipet av organiske halogenforbindelser (AOX) til vann får høyst være 0,25 kg AOX/tonn masse som en vektet sum av alle massene som brukes i papiret. Ingen papirmasse som brukes kan ha høyere utslipp enn 0,40 kg AOX/tonn masse.

Dokumentasjonskrav:

For produkter som er merket med Svanemerket, Blå Engel eller tilsvarende miljømerker som tilfredsstillt kravene, vil denne merkingen være tilstrekkelig. Annet egnet dokumentasjon, som tekniske data fra produsenten eller prøvingsrapporter fra et anerkjent organ som viser at kravene oppfylles, vil også bli akseptert.

3. Kundeoppfølging

Leverandøren skal oppnevne "kundeansvarlige" for avtalen. I samarbeid med oppdragsgiver utarbeides det en implementerings- og oppfølgingsplan.

4. Statistikk

Leverandøren skal kunne levere statistikk i henhold til de krav til statistikk som fremkommer av rammeavtalen. Se rammeavtalens pkt 7.7.