



SIBSAS
Boks

Stokmarknes

epost

Deres ref.
ØJ

Vår ref.
T.16-054

Harstad
15.8.16.

Hurtigrutens Hus, klubblokale og musikkrom.

Klubblokale.

Bestående anlegg holder den kapasiteten det er levert for.
Målingene viste 3.500m³/h som beskrevet ved installasjon.
Denne luftmengden er nok til den planlagte bruken.

Alle kanaler i lokalene skiftes da de ikke passer til ny løsning.
Aggregatdelene er i god stand, alderen tatt i betraktning.
Automatikken regulerer ikke, og bestående regulatorer er utgått, ny automatikk må på plass.

Musikkrom.

Kapasiteten på dagens tilluft er tilstrekkelig.
Med h.t. lydkrav blir løsning med overstrømning fra musikkrom til korridor bli ruvende og plasskrevende, anbefales balansert med tilluft og avtrekk i hvert rom.

Kostnad.

Klubblokale: Ny automatikk. kr. 75.000,00 eks. mva.
Kanaler, ventiler, riving, brannisolering: kr. 225.000,00 eks. mva.
Nytt aggregat inkl. riving og el. arb.: kr. 185.000,00 eks. mva.
Musikkrom: 150.000,00 eks. mva. (strengt lydkrav.)

Med hilsen
HARSTAD LUFTEKNIKK A/S

G. Gundersen.