

Prosjekt: Beskrivelse rammeavtale BYGG.					Side 02-1
Kapittel: 02 Andre felleskostnader					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02	Andre felleskostnader				
02.20	Riving og forberedende arbeider				
02.20.1	<p>CD3.14234 DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Vinduer, dører, porter</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Tilgjengelighet:</i> Varierer fra lett til behov for stilase eller lift. <i>Konstruksjon:</i> Vinduer <i>Byggeår:</i> 1953 - 2012 <i>Materialer:</i> Karm og ramme i tre. <i>Dimensjon:</i> Fra 5 x 5 M til 8 x 8 M <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Demontering av vinduer må utføres forsiktig uten å skade gjenværende/tilstøtende bygningsdeler. <i>Andre krav:</i> Posten omfatter demontering av vinduer med tilhørende lister, foringer og beslag, samt deponering av riveavfall på godkjendt avfallsmottak. Veieseddel/kvitering for levert avfall skal leveres/forevises Forsvarsbygg MOVI</p> <p>OBS! Kan være PCB i glasslist/forsegling på gamle vinduer.</p>	stk	50		
02.20.2	<p>CD3.14234 DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Vinduer, dører, porter</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Tilgjengelighet:</i> Varierer fra lett til behov for stilase eller lift. <i>Konstruksjon:</i> Vinduer <i>Byggeår:</i> 1953 - 2012 <i>Materialer:</i> Karm og ramme i tre. <i>Dimensjon:</i> Fra 9 x 9 M til 15 x 15 M <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Demontering av vinduer må utføres forsiktig uten å skade gjenværende/tilstøtende bygningsdeler. <i>Andre krav:</i> Posten omfatter demontering av vinduer med tilhørende lister, foringer og beslag, samt deponering av riveavfall på godkjendt avfallsmottak. Veieseddel/kvitering for levert avfall skal leveres/forevises Forsvarsbygg MOVI.</p> <p>OBS! Kan være PCB i glasslist/forsegling på gamle vinduer.</p>	stk	50		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Andre felleskostnader:					

Kapittel: 02 Andre felleskostnader

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.20.3	<p>CD3.14234 DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Vinduer, dører, porter</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Tilgjengelighet:</i> Varierer fra lett til behov for stilase eller lift. <i>Konstruksjon:</i> Vinduer <i>Byggeår:</i> 1953 - 2012 <i>Materialer:</i> Karm og ramme i aluminium. <i>Dimensjon:</i> Fra 5 x 5 M til 15 x 15 M <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Demontering av vinduer må utføres forsiktig uten å skade gjenværende/tilstøtende bygningsdeler. <i>Andre krav:</i> Posten omfatter demontering av vinduer med tilhørende lister, foringer og beslag, samt deponering av riveavfall på godkjendt avfallsmottak. Veieseddel/kvitering for levert avfall skal leveres/forevises Forsvarsbygg MOVI.</p> <p>OBS! Kan være PCB i glasslist/forsegling på gamle vinduer.</p>	stk	50		
02.20.4	<p>CD3.14234 DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Vinduer, dører, porter</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Tilgjengelighet:</i> Lett. <i>Konstruksjon:</i> Dører <i>Byggeår:</i> 1953 - 2012 <i>Materialer:</i> Karm i tre og dørblad av spon med laminat overflate. <i>Dimensjon:</i> Fra 7 x 21 M til 12 x 21 M <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Demontering av dører må utføres forsiktig uten å skade gjenværende/tilstøtende bygningsdeler. <i>Andre krav:</i> Posten omfatter demontering av dører med tilhørende lister, foringer og beslag, samt deponering av riveavfall på godkjendt avfallsmottak. Veieseddel/kvitering for levert avfall skal leveres/forevises Forsvarsbygg MOVI.</p>	stk	50		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 Andre felleskostnader:

Kapittel: 02 Andre felleskostnader

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.20.5	<p>CD3.14234 DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Vinduer, dører, porter</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Tilgjengelighet:</i> Lett. <i>Konstruksjon:</i> Dører <i>Byggeår:</i> 1953 - 2012 <i>Materialer:</i> Karm i tre og dørblad av spon med laminat overflate. <i>Dimensjon:</i> Fra 13 x 21 M til 20 x 21 M <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Demontering av dører må utføres forsiktig uten å skade gjenværende/tilstøtende bygningsdeler. <i>Andre krav:</i> Posten omfatter demontering av dører med tilhørende lister, foringer og beslag, samt deponering av riveavfall på godkjendt avfallsmottak. Veieseddel/kvitering for levert avfall skal leveres/forevises Forsvarsbygg MOVI.</p>	stk	50		
02.20.6	<p>CD3.14234 DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Vinduer, dører, porter</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Tilgjengelighet:</i> Lett. <i>Konstruksjon:</i> Dører <i>Byggeår:</i> 1953 - 2012 <i>Materialer:</i> Ytterdør. Isolert. <i>Dimensjon:</i> Fra 8 x 21 M til 10 x 21 M <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Demontering av dører må utføres forsiktig uten å skade gjenværende/tilstøtende bygningsdeler. <i>Andre krav:</i> Posten omfatter demontering av dører med tilhørende lister, foringer og beslag, samt deponering av riveavfall på godkjendt avfallsmottak. Veieseddel/kvitering for levert avfall skal leveres/forevises Forsvarsbygg MOVI.</p>	stk	50		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Andre felleskostnader:					

Kapittel: 02 Andre felleskostnader

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.20.8	<p>CD3.14273 DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Kjøkkeninnredning</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Tilgjengelighet:</i> Lett <i>Konstruksjon:</i> Kjøkkeninnredninger av div. utførelse og kvalitet. <i>Byggeår:</i> 1960 - 2005 <i>Materialer:</i> Benkeplater i sponplate med laminat. Skap og sokler i div. materiale. Benkebeslag/oppvsakkum i stål med varierende størrelse. <i>Dimensjon:</i> Komplette kjøkkeninnredning med underskap og overskap. Total lengde 6000 mm <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen. <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Demontering av kjøkkeninnredning må utføres forsiktig uten å skade gjenværende/tilstøtende bygningsdeler. <i>Andre krav:</i> Posten omfatter demontering av kjøkkeninnredning samt deponering av riveavfall på godkjendt avfallsmottak. Veieseddel/kvitering for levert avfall skal leveres/forevises Forsvarsbygg MOVI.</p>	stk	20		
02.20.9	<p>CD3.14274 DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Innredning og garnityr for våtrom</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Tilgjengelighet:</i> Lett <i>Konstruksjon:</i> Baderomsinnredning. Underskap med vask samt overskap. <i>Byggeår:</i> 1970 - 2010 <i>Materialer:</i> MDF eller spon med laminat. <i>Dimensjon:</i> Bredde fra 500 - 1200 mm <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Demontering av baderomsinnredning må utføres forsiktig uten å skade gjenværende/tilstøtende bygningsdeler. <i>Andre krav:</i> Posten omfatter demontering av baderomsinnredning samt deponering av riveavfall på godkjendt avfallsmottak. Veieseddel/kvitering for levert avfall skal leveres/forevises Forsvarsbygg MOVI.</p>	stk	20		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 Andre felleskostnader:

Kapittel: 02 Andre felleskostnader

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.20.10	<p>CD3.14275 DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Skap og reoler</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Tilgjengelighet:</i> Lett <i>Konstruksjon:</i> Garderobeskap <i>Byggeår:</i> 1970 - 2010 <i>Materialer:</i> MDF eller spon med laminat. <i>Dimensjon:</i> Bredde fra 400 mm - 1000 mm. Høyde 2100 mm <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Demontering av skap må utføres forsiktig uten å skade gjenværende/tilstøtende bygningsdeler. <i>Andre krav:</i> Posten omfatter demontering av skap samt deponering av riveavfall på godkjendt avfallsmottak. Veieseddel/kvitering for levert avfall skal leveres/forevises Forsvarsbygg MOVI.</p>	stk	50		
02.20.11	<p>CD3.12257 DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - AREAL Areal Bygningsdel: Systemhimlinger</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Tilgjengelighet:</i> Lett <i>Konstruksjon:</i> Systemhimling. <i>Byggeår:</i> 1980 - 2011 <i>Materialer:</i> Tynnplateprofil og plater av glava, rockwool eller gips. <i>Dimensjon:</i> Platedim: 600 mm x 600 mm eller 600mm x 1200 mm <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> <i>Andre krav:</i> Posten omfatter demontering av skap samt deponering av riveavfall på godkjendt avfallsmottak. Veieseddel/kvitering for levert avfall skal leveres/forevises Forsvarsbygg MOVI.</p>	m ²	250,00		
02.20.12	<p>CH1.11 HULLTAKING Antall hulltakinger Materiale: Betong Metode: Boring</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Vegger, etasjeskiller, gulv på grunn og himling. <i>Dimensjon hull:</i> Inntil 25 mm <i>Tykkelse:</i> 50 mm - 200 mm <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	50		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 Andre felleskostnader:

Kapittel: 02 Andre felleskostnader

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.20.13	CH1.12 HULLTAKING Antall hulltakinger Materiale: Betong Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Vegger, etasjeskiller, gulv på grunn og himling. <i>Dimensjon hull:</i> Fra 30 - 500 mm <i>Tykkelse:</i> 50 mm - 200 mm <i>Andre krav:</i> Nei	stk	50		
02.20.14	CH1.21 HULLTAKING Antall hulltakinger Materiale: Murverk Metode: Boring <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Vegger, etasjeskiller, gulv på grunn og himling. <i>Dimensjon hull:</i> Inntil 25 mm <i>Tykkelse:</i> 50 mm - 300 mm <i>Andre krav:</i> Nei	stk	50		
02.20.15	CH1.22 HULLTAKING Antall hulltakinger Materiale: Murverk Metode: Kjerneboring <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Vegger, etasjeskiller, gulv på grunn og himling. <i>Dimensjon hull:</i> Fra 30 - 500 mm <i>Tykkelse:</i> 50 mm - 300 mm <i>Andre krav:</i> Nei	stk	50		
02.20.16	CH1.51 HULLTAKING Antall hulltakinger Materiale: Trevirke Metode: Boring <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Vegger, etasjeskiller, gulv på grunn og himling. <i>Dimensjon hull:</i> Inntil 120 mm <i>Tykkelse:</i> 50 mm - 300 mm <i>Andre krav:</i> Nei	stk	50		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 Andre felleskostnader:

Kapittel: 02 Andre felleskostnader

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.20.17	<p>CH1.53 HULLTAKING Antall hulltakinger Materiale: Trevirke Metode: Saging <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Vegger, etasjeskiller, gulv på grunn og himling. <i>Dimensjon hull:</i> Fra 130 mm - 1000 mm <i>Tykkelse:</i> 50 mm - 350 mm <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	50		
02.20.18	<p>CH1.71 HULLTAKING Antall hulltakinger Materiale: Gips Metode: Boring <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Vegger, etasjeskiller, gulv på grunn og himling. <i>Dimensjon hull:</i> Inntil 120 mm <i>Tykkelse:</i> 50 mm - 300 mm <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	50		
02.20.19	<p>CH1.73 HULLTAKING Antall hulltakinger Materiale: Gips Metode: Saging <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Vegger, etasjeskiller og himling av trekonstruksjoner med kledning av enkel og dobbel gipsplate. <i>Dimensjon hull:</i> 200 x 1000 mm <i>Tykkelse:</i> Varierer fra 75 - 250 mm <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	50		
02.20.20	<p>CH1.93 HULLTAKING Antall hulltakinger Materiale: Sponplater, isolasjon og trestender. Metode: Saging <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Ikke bærende innervegg. Sponplater, isolasjon og trestender. <i>Dimensjon hull:</i> For dører dim 7 x 21 M til 20 x 21 M <i>Tykkelse:</i> Varierer fra 75 mm til 200 mm <i>Andre krav:</i> Posten omfatter hulltaking for dører i innervegg av tre samt deponering av riveavfall på godkjendt avfallsmottak. Veieseddel/kvitering for levert avfall skal leveres/forevises Forsvarsbygg MOVI</p>	stk	20		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 Andre felleskostnader:

Kapittel: 02 Andre felleskostnader

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.20.21	<p>CH1.93 HULLTAKING Antall hulltakinger Materiale: Gipsplater, isolasjon og trestender. Metode: Saging</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type konstruksjon/bygningsdel:</i> Ikke bærende innervegg. Gipsplater, isolasjon og trestender. <i>Dimensjon hull:</i> For dører dim 7 x 21 M til 20 x 21 M <i>Tykkelse:</i> Varierer fra 75 mm til 200 mm <i>Andre krav:</i> Posten omfatter hulltaking for dører i innervegg av tre samt deponering av riveavfall på godkjendt avfallsmottak. Veieseddel/kvitering for levert avfall skal leveres/forevises Forsvarsbygg MOVI.</p>	stk	20		
02.20.23	<p>CD3.14234 DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Vinduer, dører, porter</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Tilgjengelighet:</i> Lett. <i>Konstruksjon:</i> Altandører <i>Byggeår:</i> 1953 - 2012 <i>Materialer:</i> Altandør med glassfelt. Isolert. <i>Dimensjon:</i> Fra 7 x 21 M til 10 x 21 M <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Demontering av altandører må utføres forsiktig uten å skade gjenværende/tilstøtende bygningsdeler. <i>Andre krav:</i> Posten omfatter demontering av altandører med tilhørende lister, foringer og beslag, samt deponering av riveavfall på godkjendt avfallsmottak. Veieseddel/kvitering for levert avfall skal leveres/forevises Forsvarsbygg MOVI.</p> <p>OBS! Kan være PCB i glasslist/forsegling på gamle vinduer.</p>	stk	50		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Andre felleskostnader:					

Kapittel: 02 Andre felleskostnader

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.20.24	<p>CD4.12255 RIVING - AREAL Areal Bygningsdel: Gulvoverflate</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Tilgjengelighet:</i> Lett <i>Materialer:</i> Eksisterende gulvbelegg av plast. <i>Byggeår:</i> 1960 - 2011 <i>Dimensjon:</i> <i>Konstruksjon/bæring:</i> <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> <i>Andre krav:</i> Posten omfatter riving av gulvbelegg samt deponering av riveavfall på godkjendt avfallsmottak. Veieseddel/kvitering for levert avfall skal leveres/forevises Forsvarsbygg MOVI</p>	m ²	500,00		
02.20.25	<p>CD4.12255 RIVING - AREAL Areal Bygningsdel: Gulvoverflate</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Tilgjengelighet:</i> Lett <i>Materialer:</i> Eksisterende gulvbelegg av linoleum. <i>Byggeår:</i> 1960 - 2011 <i>Dimensjon:</i> <i>Konstruksjon/bæring:</i> <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> <i>Andre krav:</i> Posten omfatter riving av gulvbelegg samt deponering av riveavfall på godkjendt avfallsmottak. Veieseddel/kvitering for levert avfall skal leveres/forevises Forsvarsbygg MOVI.</p>	m ²	500,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Andre felleskostnader:					

Kapittel: 02 Andre felleskostnader

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.20.26	<p>CD4.11265 RIVING - LENGDE Lengde Bygningsdel: Gesimser, takrenner og nedløp <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Tilgjengelighet:</i> Må bruke lift eller stilase. <i>Materialer:</i> Stål <i>Byggeår:</i> 1960 - 2011 <i>Dimensjon:</i> Takrenne 125 mm. Nedløp 75 mm og 90 mm. <i>Konstruksjon/bæring:</i> Ingen bærende funksjon. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> <i>Andre krav:</i> Posten omfatter riving av takrenne og nedløp inkludert alt av kroker og klamrer samt deponering av riveavfall på godkjendt avfallsmottak. Veieseddel/kvitering for levert avfall skal leveres/forevises Forsvarsbygg MOVI.</p>	m	1000,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 02 Andre felleskostnader:					

Kapittel: 05 Betongarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05	Betongarbeid				
05.25	Dekker				
05.25.1	LB1.5112 FORSKALING AV DEKKE Areal forskaling Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bygg i Forsvarsbygg MOVI <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	0,00		
05.25.2	LB3.412 FORSKALING AV FORKANT Lengde Forskalingsoverflate: Glatt Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bygg i Forsvarsbygg MOVI <i>Dimensjon:</i> 250 - 300 mm <i>Andre krav:</i> Nei	m	0,00		
05.25.3	LB3.3112 FORSKALING AV SPRANG Lengde Forskalingsoverflate: Glatt Type sprang: Underliggende sprang i dekke Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bygg i Forsvarsbygg MOVI <i>Dimensjon:</i> 250 - 300 mm <i>Andre krav:</i> Nei	m	0,00		
05.25.4	LC2.122 ARMERING MED ARMERINGSNETT Masse Nettype: K 189 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bygg i Forsvarsbygg MOVI <i>Andre krav:</i> Nei	kg	0,00		
05.25.5	LC1.1232 ARMERING MED KAMSTENGER Masse Armeringsklasse: B500NB Diameter: 12 mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 <i>Lokalisering:</i> Bygg i Forsvarsbygg MOVI <i>Andre krav:</i> Nei	kg	0,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

Prosjekt: Beskrivelse rammeavtale BYGG.

Side 05-2

Kapittel: 05 Betongarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
05.25.6	LG1.164-220 PLASSTØPT NORMALBETONG Volum Konstruksjonsdel: Dekke Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: Bestandighetsklasse Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA <i>Lokalisering:</i> Bygg i Forsvarsbygg MOVI <i>Andre krav:</i> Nei	m ³	0,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 05 Betongarbeid:					

Kapittel: 09 Murarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09	Murarbeid				
09.23	Yttervegger				
09.23.1	NB2.2343312 MURT MASSIV VEGG Areal Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 8 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Overflatebehandling: Til slemming begge sider Krav til kontroll: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Veggykkelse:</i> 200 mm <i>Stein/blokk:</i> Lettklinker. <i>Mørtel:</i> Murmørtel. <i>Fuge:</i> <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	250,00		
09.24	Innervegger				
09.24.1	NB2.2331412 MURT MASSIV VEGG Areal Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse MX1 Overflatebehandling: Til puss begge sider Krav til kontroll: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Veggykkelse:</i> 200 mm <i>Stein/blokk:</i> Lettklinker. <i>Mørtel:</i> Murmørtel <i>Fuge:</i> <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	200,00		
09.24.2	NB2.2321312 MURT MASSIV VEGG Areal Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 3 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse MX1 Overflatebehandling: Til slemming begge sider Krav til kontroll: Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Veggykkelse:</i> 150 mm <i>Stein/blokk:</i> Lettklinker. <i>Mørtel:</i> Murmørtel <i>Fuge:</i> <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	200,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 09 Murarbeid:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12	Tømrerarbeid				
12.23	Yttervegger				
12.23.1	<p>QB2.119902 BINDINGSVERK AV HELTRE Areal</p> <p>Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: Se liste nedenfor. Spikerslag: Valgfritt Fasthets-/sorteringsklasse: C24/T2</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>36 x 98 mm kr..... <input type="checkbox"/> 36 x 123 mm kr..... <input type="checkbox"/> 36 x 148 mm kr..... <input type="checkbox"/> 36 x 198 mm kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>48 x 98 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 123 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 148 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 198 mm kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner.</p> <p>Enhetspris for 48 x 98 mm føres ut i prisrubrikk.</p>	m ²	200,00		
12.23.3	<p>QB2.8111 ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV HELTRE Antall</p> <p>Type bindingsverk: Enkelt</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Åpning for:</i> Vinduer <i>Mål på åpning:</i> 5 x 5 M til 15 x 15 M <i>Dimensjon bindingsverk:</i> Se tabell nedenfor. <i>Forsterkning:</i> <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>36 x 98 mm kr..... <input type="checkbox"/> 36 x 123 mm kr..... <input type="checkbox"/> 36 x 148 mm kr..... <input type="checkbox"/> 36 x 198 mm kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>48 x 98 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 123 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 148 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 198 mm kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner.</p> <p>Enhetspris for 48 x 98 mm føres ut i prisrubrikk.</p>	stk	200		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.23.4	<p>QB2.8111 ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV HELTRE Antall Type bindingsverk: Enkelt</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Åpning for:</i> Dører. <i>Mål på åpning:</i> 7 x 21 M til 20 x 21 M <i>Dimensjon bindingsverk:</i> Se tabell nedenfor. <i>Forsterkning:</i> Losholt. <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>36 x 98 mm kr..... <input type="checkbox"/> 36 x 123 mm kr..... <input type="checkbox"/> 36 x 148 mm kr..... <input type="checkbox"/> 36 x 198 mm kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>48 x 98 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 123 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 148 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 198 mm kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner. Enhetspris for 48 x 98 mm føres ut i prisrubrikk.</p>	stk	100		
12.23.5	<p>QK1.113 UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Areal</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type kledning:</i> Tømmermannskledning <i>Dimensjon lekter:</i> 48 x 48 mm <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	200,00		
12.23.6	<p>QK1.113 UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Areal</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type kledning:</i> Liggende dobbelfals. <i>Dimensjon lekter:</i> 36 x 48 mm <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	200,00		
12.23.7	<p>QK1.113 UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Areal</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type kledning:</i> Liggende. <i>Dimensjon lekter:</i> 23 x 48 mm <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	200,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.23.8	QK1.115 SLØYFER BAK UTLEKTING FOR UTVENDIG KLEDNING Areal <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Dimensjon sløyfer:</i> 11 x 36 mm <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	200,00		
12.23.9	QK2.11112 UTVENDIG STÅENDE KLEDNING Areal Profiltype: Rektangulær kledning Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Dimensjon:</i> Underligger 19 x 98 mm Overligger 19 x 148 mm <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	200,00		
12.23.10	QK2.221132 UTVENDIG LIGGENDE KLEDNING PROFILTYPE: DOBBELFALSET KLEDNING MED 60 GRADER SKRÅ (KORT SKRÅ) ETTERFØLGENDE OVERFLATEBEHANDLING: DEKKENDE <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Dimensjon:</i> 19 x 123 mm endepløyd. <i>Andre krav:</i> Nei Areal	m ²	200,00		
12.23.11	QK2.21132 UTVENDIG LIGGENDE KLEDNING Areal Profiltype: Dobbelfalset kledning med 60 grader skrå (kort skrå) Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Dimensjon:</i> 19 x 148 mm <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	200,00		
12.23.12	QK2.21142 UTVENDIG LIGGENDE KLEDNING Areal Profiltype: Dobbelfalset kledning med 28 grader skrå (lang skrå) Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Dimensjon:</i> 19 x 148 mm <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	200,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.23.13	SF1.121 DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Areal <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Materiale:</i> <i>Tykkelse:</i> 0,2 mm <i>Fuktkontroll:</i> <i>Skjøtemetode:</i> Taping <i>Innfesting:</i> Stiftes <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	200,00		
12.23.14	SF1.221 VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG Areal <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Materiale:</i> Forhudningspapp <i>Tykkelse:</i> 0,5 mm <i>Skjøtemetode:</i> Omlegg over stender. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	200,00		
12.23.15	SF1.221 VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG Areal <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Materiale:</i> Soft Vindsperre. <i>Tykkelse:</i> <i>Skjøtemetode:</i> Vindsperren festes direkte til stender- og bindingsverk eller platekledning. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	200,00		
12.23.16	QK5.211111 UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKALE FLATER UTVENDIG Areal Materiale: Asfaltbelagte trefiberplater Overflatebehandling: Ubehandlet Utførelse: Spikret <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Bygningsdel:</i> Vegger <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	200,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.23.17	<p>SB1.11100 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: Valgfri</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Isolasjonsklasse 35 <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>50 mm kr..... <input type="checkbox"/> 100 mm kr..... <input type="checkbox"/> 150 mm kr..... <input type="checkbox"/> 200 mm kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner. Enhetspris for 100 mm føres ut i prisrubrikk.</p>	m ²	200,00		
12.24	Innervegger				
12.24.1	<p>QB2.119982 BINDINGSVERK AV HELTRE TYPE BINDINGSVERK: ENKELT DIMENSJON: Se tabell nedenfor. SPIKERSLAG: UTEN FASTHETS-/SORTERINGSKLASSE: C24/T2</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>36 x 73 mm kr..... <input type="checkbox"/> 36 x 98 mm kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>48 x 73 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 98 mm kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner. Enhetspris for 48 x 98 mm føres ut i prisrubrikk. Areal</p>	m ²	500,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.24.3	<p>QB2.8111 ÅPNINGER I BINDINGSVERK AV HELTRE Antall Type bindingsverk: Enkelt <i>Lokalisering:</i> Bigg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Åpning for:</i> Dører. <i>Mål på åpning:</i> <i>Dimensjon bindingsverk:</i> Se tabell nedenfor. <i>Forsterkning:</i> Losholt. <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>Dører dim fra 7 x 20 M til 18 x 20 M</p> <p>36 x 73 mm kr..... <input type="checkbox"/> 36 x 98 mm kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>48 x 73 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 98 mm kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>Dører dim fra 7 x 21 M til 18 x 21 M</p> <p>36 x 73 mm kr..... <input type="checkbox"/> 36 x 98 mm kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>48 x 73 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 98 mm kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner.</p> <p>Enhetspris for dører dim fra 7 x 21 M til 18 x 21 M og stenderdim. 48 x 98 mm føres ut i prisrubrikk.</p>	stk	200		
12.24.4	<p>QK5.31100 UBEHANDLEDE PLANE PLATER PÅ INNVENDIG FLATE Areal Materiale: Valgfritt Utførelse: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Antall lag:</i> Et lag. Gips eller spon. <i>Bygningsdel:</i> Innvendig side yttervegg og innervegger. <i>Underlag:</i> Trestender c/c 600 mm <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	500,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.24.5	<p>QK5.32150 PLANE OVERFLATEBEHANDLEDE PLATER PÅ INNVEDIG FLATE Areal Materiale: MDF-plater Utførelse: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Dimensjon:</i> 11 x 620 x 2390 mm <i>Bygningsdel:</i> Innvendig side yttervegg og innervegger. <i>Underlag:</i> Trestender. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	500,00		
12.24.6	<p>QK5.3311 PLANE OVERFLATEBEHANDLETE PLATER PÅ I VÅTROM Areal Materiale: Våtromspanel <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type:</i> Smartpanel, Allock, Fobo Trespo eller tilsvarende. <i>Format:</i> 600 x 2400 mm Tykkelse 10 - 12 mm <i>Antall lag:</i> Et lag. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	300,00		
12.24.7	<p>QK3.1112001 PANEL PÅ INNVEDIG VEGG Areal Utførelsesklasse: A Kvalitetsklasse: 2 Profiltype: Uspesifisert Etterfølgende overflatebehandling: Klar <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Dimensjon:</i> 15 x 120 mm <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	250,00		
12.24.8	<p>SB1.11100 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal Montasje: I bindingsverk av tre Tykkelse: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Isolasjonsklasse 38 <i>Andre krav:</i> Nei <i>Isolasjonstykkelse:</i> 50 mm kr..... <input type="checkbox"/> 75 mm kr..... <input type="checkbox"/> 100 mm kr..... <input type="checkbox"/> NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner. Enhetspris for 100 mm føres ut i prisrubrikk.</p>	m ²	500,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.25	Dekker				
12.25.1	QK3.211200- PANEL I INNVENDIG HIMLING Areal Utførelsesklasse: A Kvalitetsklasse: 2 Profiltype: Uspesifisert Etterfølgende overflatebehandling: Etterfølgende overflatebehandling <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Dimensjon:</i> 15 x 120 mm <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	500,00		
12.25.2	QK5.12121 PLANE PLATER I HIMLING Areal Materiale: Himlingsplate Overflatebehandling: Ferdig behandlet Utførelse: Spikret <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Plateformat:</i> 600 x 1200 mm <i>Antall lag:</i> Et lag. <i>Type:</i> Plater med not og fjær og fals. Ferdig overflatebehandlet. <i>Underlag:</i> Lekter, bjelkelag, undergurt. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	500,00		
12.25.3	QK5.12212 PLANE PLATER I HIMLING Areal Materiale: Gipsplate Overflatebehandling: Ubehandlet Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Plateformat:</i> 1200 x 2400 mm <i>Antall lag:</i> Et lag. <i>Type:</i> Gips standard 13. <i>Underlag:</i> Lekter, bjelkelag, undergurt. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	500,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.25.4	<p>QK5.12190 PLANE PLATER I HIMLING MATERIALE: HIMLINGSPLATE OVERFLATEBEHANDLING: Foliert. UTFØRELSE: VALGFRI</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Plateformat:</i> 600 x 1200 mm <i>Antall lag:</i> Et lag. <i>Type:</i> Plater med not og fjær og fals. <i>Underlag:</i> Lekter, bjelkelag, undergurt. <i>Andre krav:</i> Nei Areal</p>	m ²	500,00		
12.25.5	<p>QM5.41202 TAKLIST</p> <p>Lengde</p> <p>Materiale: Furu Underlag: Uspesifisert Overflatebehandling: Ferdig malt</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type/profil:</i> Taklist rund 822 <i>Dimensjon:</i> 21 x 34 mm <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	1000,00		
12.25.6	<p>QM5.11202 GULVLIST</p> <p>Lengde</p> <p>Materiale: Furu Underlag: Uspesifisert Overflatebehandling: Ferdig malt</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type/profil:</i> Fotlist 811 Rund kant. <i>Dimensjon:</i> 12 x 58 <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	1000,00		
12.25.7	<p>QJ2.2115 BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG</p> <p>Areal</p> <p>Materiale: Sponplater med not og fjær Utførelse: Limt og skrudd</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type:</i> Vanfaste sponplater. <i>Tykkelse:</i> 22 mm <i>Underlag:</i> Bjelkelag eller tilfarere. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	500,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.25.8	<p>QJ1.139 TILFARERE AV HELTRE Areal Utførelse: Festet til underlag med oppretting Dimensjon: Se tabell.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Underlag:</i> Betong. <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>48 x 48 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 73 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 98 mm kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner. Enhetspris for 48 x 98 mm føres ut i prisrubrikk.</p>	m ²	500,00		
12.25.9	<p>QB1.21299 BJELKELAG AV HELTRE Areal Fasthets-/sorteringsklasse: C24/T2 Dimensjon: Se tabell.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Største spennvidde:</i> 3000 mm <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>48 x 123 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 148 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 198 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 223 mm kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner. Enhetspris for 48 x 198 mm føres ut i prisrubrikk.</p>	m ²	500,00		
12.25.10	<p>QB1.2399 KUBBING AV HELTRE Antall Dimensjon: Se tabell.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>48 x 123 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 148 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 198 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 223 mm kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner. Enhetspris for 48 x 198 mm føres ut i prisrubrikk.</p>	stk	200		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.25.11	QB1.2499 KANTBJELKE AV HELTRE Lengde Dimensjon: Se tabell. <i>Lokalisering:</i> <i>Andre krav:</i> Nei 48 x 123 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 148 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 198 mm kr..... <input type="checkbox"/> 48 x 223 mm kr..... <input type="checkbox"/> NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner. Enhetspris for 48 x 198 mm føres ut i prisrubrikk.	m	500,00		
12.26	Yttertak				
12.26.1	QL1.12 TAKTRO AV PLØYDE BORD Areal <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type:</i> <i>Dimensjon:</i> 15 x 120 mm <i>For tekking type:</i> Papp og shingel. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	500,00		
12.26.2	QL1.21 INNKASSING AV GESIMS Lengde <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Underlag:</i> Sperrer, bjelker, kubbing i tre. <i>Type:</i> Rektangulært snitt. <i>Dimensjon:</i> Se tabell <i>Andre krav:</i> Nei 16 x 98 mm kr..... <input type="checkbox"/> 16 x 123 mm kr..... <input type="checkbox"/> 16 x 148 mm kr..... <input type="checkbox"/> 19 x 98 mm kr..... <input type="checkbox"/> 19 x 123 mm kr..... <input type="checkbox"/> 19 x 148 mm kr..... <input type="checkbox"/> NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner. Enhetspris for 16 x 98 mm føres ut i prisrubrikk.	m	1000,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.26.3	<p>QL1.22 INKASSING AV TAKUTSTIKK PÅ GAVL Lengde</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Underlag:</i> Kubbing, spikerslag i tre. <i>Type:</i> Rektangulært snitt. <i>Dimensjon:</i> Se tabell. <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>16 x 98 mm kr..... <input type="checkbox"/> 16 x 123 mm kr..... <input type="checkbox"/> 16 x 148 mm kr..... <input type="checkbox"/> 19 x 98 mm kr..... <input type="checkbox"/> 19 x 123 mm kr..... <input type="checkbox"/> 19 x 148 mm kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner. Enhetspris for 16 x 98 mm føres ut i prisrubrikk.</p>	m	1000,00		
12.26.4	<p>QL1.23 NETTING FOR LUFTING VED BORDTAK Lengde</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type:</i> Myggnetting/fluenetting i UV-bestendig plast. <i>Bredde:</i> 400 mm <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	500,00		
12.26.5	<p>QL2.1112 TAKTRO AV PLATER Areal</p> <p>Materiale: Fuktbestandig sponplate Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Underlag:</i> Overgurt, sperrer, åser i tre. <i>Type:</i> Vannfaste sponplater med not og fjær. <i>Dimensjon:</i> 16 x 600 x 2400 mm <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	500,00		
12.26.6	<p>QL5.13 SLØYFER UNDER LEKTER FOR TAKTEKING INKLUDERT OPPRETNING Areal</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Dimensjon sløyfer:</i> 11 x 36 mm <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	500,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:					

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.26.7	QL5.12 LEKTING FOR TAKTEKKING Areal <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Dimensjon lekter:</i> 36 x 48 mm <i>Type tekking:</i> Ståplater <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	500,00		
12.26.8	QL5.12 LEKTING FOR TAKTEKKING Areal <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Dimensjon lekter:</i> 36 x 48 <i>Type tekking:</i> Skifer. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	200,00		
12.26.9	QL5.21 TREKANTLEKTER MOT ÅPNINGER OG GJENNOMFØRINGER Lengde <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type åpning/gjennomføring:</i> Piper og ventilasjonskanaler. <i>Mål på åpning/gjennomføring:</i> Gjennomsnitt 600 x 600 mm <i>Dimensjon lekt:</i> 48 x 48 <i>Andre krav:</i> Nei	m	200,00		
12.26.10	QL5.22 TREKANTLEKTER MOT AVSLUTNINGER Lengde <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Avslutning mot:</i> Røst. <i>Dimensjon lekt:</i> 48 x 48 <i>Andre krav:</i> Nei	m	500,00		
12.26.11	QL6.3 UNDERLAG FOR KILRENNE Lengde <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Materialtype:</i> Furu. <i>Dimensjon:</i> 48 x 148 mm <i>Andre krav:</i> Nei	m	200,00		
12.26.12	QL6.4 UNDERLAG FOR SKOTTRENNE Lengde <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Materialtype:</i> Furu <i>Dimensjon:</i> 48 x 148 MM <i>Andre krav:</i> Nei	m	200,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.26.13	<p>QM1.11 VINDSKIER AV TRE Lengde</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Dimensjon:</i> Se tabell. <i>Type/profil:</i> Rektangulært snitt. <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>19 x 123 mm kr..... <input type="checkbox"/> 19 x 148 mm kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner. Enhetspris for 1 x 148 mm føres ut i prisrubrikk.</p>	m	500,00		
12.26.14	<p>QM1.21 DEKKBORD PÅ VINDSKIER Lengde</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Dimensjon:</i> 22 x 98 mm impregnert. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	500,00		
12.26.15	<p>QM1.31 FORKANTBORD AV TRE Lengde</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Dimensjon:</i> 19 x 148 mm <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	500,00		
12.28	Trapper, balkonger, m.m				
12.28.1	<p>QB1.22224 BJELKELAG AV HELTRE FOR BALKONGER Areal</p> <p>Fasthets-/sorteringsklasse: C24/T2 Dimensjon: 48 mm x 148 mm <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Utkraget lengde:</i> 300 mm <i>Innfestingslengde:</i> 1700 <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	500,00		
12.28.2	<p>QB1.2424 KANTBJELKE AV HELTRE Lengde</p> <p>Dimensjon: 48 mm x 148 mm <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	200,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kapittel: 12 Tømrerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.28.3	QJ4.2 TERRASSEGULV Areal <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Dimensjon bord:</i> 22 x 98 mm <i>Bredde spalte:</i> 2 - 10 mm <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	500,00		
12.28.4	QB6.11 UTVENDIG PLASSBYGD TRAPP AV HELTRE Antall <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Kvalitet:</i> Impregnert trevirke. <i>Bredde:</i> 900 mm <i>Høyde:</i> 1050 mm <i>Antall opptrinn:</i> 7 <i>Høyde opptrinn:</i> 150 mm <i>Dybde inntrinn (største og minste):</i> 330 mm <i>Mål på repos:</i> <i>Innfesting:</i> Bjelkesko av galvanisert stål. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	20		
12.28.5	QB4.12 STOLPER AV HELTRE Antall Fasthets-/sorteringsklasse: C24/T2 <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Dimensjoner (b x h x l):</i> 98 x 98 x 2000 mm Eksakt dimensjon avklares ved bestilling. <i>Festemåte:</i> Søyleski i galvanisert stål. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	150		
12.28.6	QB6.42 UTVENDIG PLASSBYGD HORIZONTALT REKKVERK AV HELTRE Lengde <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Høyde:</i> 900 mm <i>Andre krav:</i> Nei	m	250,00		
12.28.7	QB6.45 UTVENDIG PLASSBYGD HÅNDLIST AV HELTRE Lengde <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Dimensjon:</i> 36 x 148 mm <i>Høyde:</i> Monteres på topp av stolper til rekkverk. <i>Andre krav:</i> Nei	m	250,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 12 Tømrerarbeid:					

Kapittel: 14 Vinduer

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum																																																			
14	Vinduer																																																							
14.23	Yttervegger																																																							
14.23.1	<p>RJ1.11611222 VINDUER, IKKE KLASSIFISERTE Antall Omfang: Levering og innsetting inkl. belistning begge sider Type: Ett-fags vindu Materiale: Tre, malt U-verdi minst: 1,2 w/m²K Solfaktor: 0,61</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Farge:</i> Farge avklares ved bestilling <i>Type glass:</i> Energiglass <i>Bredde foring:</i> Varierer 100 - 200 mm <i>Andre krav:</i> Listverk og foringer skal være ferdig malt. Sålbenbeslag skal være inkludert. Demontering og remontering av utvendig veggkledning eventuelt utskifting av kledning rundet vindu. Gjelder innsetting av vinduer i alle typer vegger (betong, mur, tre, stål).</p> <p><i>Dimensjon:</i></p> <table> <tr><td>5 x 5 M</td><td>kr.....</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>5 x 6 M</td><td>kr.....</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>5 x 9 M</td><td>kr.....</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>6 x 6 M</td><td>kr.....</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>6 x 9 M</td><td>kr.....</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>6 x 11 M</td><td>kr.....</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>6 x 12 M</td><td>kr.....</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>7 x 7 M</td><td>kr.....</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>10 x 10 M</td><td>kr.....</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>10 x 12 M</td><td>kr.....</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>10 x 13 M</td><td>kr.....</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>10 x 14 M</td><td>kr.....</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>11 x 11 M</td><td>kr.....</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>11 x 12 M</td><td>kr.....</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>12 x 12 M</td><td>kr.....</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>13,5 x 11,5 M</td><td>kr.....</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>15 x 18 M</td><td>kr.....</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner. Enhetspris for 12 x 12 M føres ut i prisrubrikk.</p>	5 x 5 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	5 x 6 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	5 x 9 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	6 x 6 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	6 x 9 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	6 x 11 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	6 x 12 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	7 x 7 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	10 x 10 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	10 x 12 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	10 x 13 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	10 x 14 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	11 x 11 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	11 x 12 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	12 x 12 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	13,5 x 11,5 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	15 x 18 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	stk	300		
5 x 5 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																																																						
5 x 6 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																																																						
5 x 9 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																																																						
6 x 6 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																																																						
6 x 9 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																																																						
6 x 11 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																																																						
6 x 12 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																																																						
7 x 7 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																																																						
10 x 10 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																																																						
10 x 12 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																																																						
10 x 13 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																																																						
10 x 14 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																																																						
11 x 11 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																																																						
11 x 12 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																																																						
12 x 12 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																																																						
13,5 x 11,5 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																																																						
15 x 18 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																																																						
Sum denne side:																																																								
Sum Kapittel 14 Vinduer:																																																								

Kapittel: 15 Dører

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15	Dører				
15.23	Yttervegger				
15.23.1	<p>RH1.116160 DØRER, IKKE KLASSIFISERTE Antall</p> <p>Omfang: Levering og innsetting inkl. belisting begge sider Dørkategori: Ytterdør D1 Type dør: Enfløyet, utadslående med glass Låsenhet: Valgfri</p> <p><i>Lokalisering:</i> Boliger og kvarter i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Overflatebehandling:</i> Ferdig malt <i>Slagretning:</i> Avklares ved bestilling. <i>Terskel:</i> Normal. Hardved. <i>Bredde foring:</i> Varierer fra 100 - 200 mm <i>Bredde innvendig listverk:</i> Varierer. <i>Vrider/ skilt:</i> Standard forkrommet messing. <i>Andre krav:</i> Listverk og foringer skal være ferdig overflatebehandlet. Terskelbeslag skal være inkludert. Gjelder innsetting av dører i alle typer vegger (betong, mur, tre, stål).</p> <p><i>Dimensjon:</i></p> <p>7 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/> 8 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/> 9 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/> 10 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>7 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 8 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 9 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 10 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/></p> <p><i>Sidefelt m/glass:</i></p> <p>2 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/> 3 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/> 4 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/> 5 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>2 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 3 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 4 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 5 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>Dørpumpe kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner. Enhetspris for 9 x 21 M føres ut i prisrubrikk.</p>	stk	500		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 15 Dører:

Kapittel: 15 Dører

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.23.2	<p>RJ2.16922- VINDUSDØRER, IKKE KLASSIFISERTE OMFANG: LEVERING OG INNSETTING INKL. BELISTNING BEGGE SIDER TYPE DØR: Slagretning bestemmes ved bestilling. MATERIALE: TRE, MALT U-VERDI MINST: 1,2 w/m²K SOLFAKTOR: Solfaktor</p> <p><i>Lokalisering:</i> Boliger og kvarter i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Farge:</i> Tas ut ved bestilling. <i>Type glass:</i> Energiglass. <i>Bredde foring:</i> Varierer fra 100 - 200 mm <i>Bredde innvendig listverk:</i> Varierer. <i>Andre krav:</i> Listverk og foringer skal være ferdig overflatebehandlet. Terskelbeslag skal være inkludert. Gjelder innsetting av dører i alle typer vegger (betong, mur, tre, stål).</p> <p><i>Dimensjon:</i></p> <p>7 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>8 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>9 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>10 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>7 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>8 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>9 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>10 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner.</p> <p>Enhetspris for 8 x 21 M føres ut i prisrubrikk. Antall</p>	stk	200		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dører:					

Kapittel: 15 Dører

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum																											
15.23.3	<p>RH1.126391210 DØRER, KLASSIFISERTE OMFANG: LEVERING OG INNSETTING INKL. BELISTING BEGGE SIDER DØRKATEGORI: YTTERDØR D3 TYPE DØR: Avklares ved bestilling. BRANNMOTSTANDSKLASSE: E30-CSa LYDREDUKSJONSTALL: R W = 33dB U-VERDI: <1,2 w/m²K SOLFAKTOR: USPESIFISERT</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Dimensjon:</i> Se tabell. <i>Overflatebehandling:</i> Laminat. Farge avklares ved bestilling. <i>Slagretning:</i> Avklares ved bestilling <i>Terskel:</i> Hardved <i>Bredde foring:</i> Varierer 75 - 150 mm <i>Vrider/ skilt:</i> Standard <i>Andre krav:</i> Nei Gjelder innsetting av dører i alle typer vegger (betong, mur, tre, stål).</p> <p><i>Dimensjon:</i></p> <table> <tr> <td>7 x 20 M</td> <td>kr.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>8 x 20 M</td> <td>kr.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>9 x 20 M</td> <td>kr.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>10 x 20 M</td> <td>kr.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7 x 21 M</td> <td>kr.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>8 x 21 M</td> <td>kr.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>9 x 21 M</td> <td>kr.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>10 x 21 M</td> <td>kr.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dørpumpe</td> <td>kr.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner.</p> <p>Enhetspris for 10 x 21 M føres ut i prisrubrikk. Antall</p>	7 x 20 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	8 x 20 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	9 x 20 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	10 x 20 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	7 x 21 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	8 x 21 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	9 x 21 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	10 x 21 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	Dørpumpe	kr.....	<input type="checkbox"/>	stk	200		
7 x 20 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																														
8 x 20 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																														
9 x 20 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																														
10 x 20 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																														
7 x 21 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																														
8 x 21 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																														
9 x 21 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																														
10 x 21 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																														
Dørpumpe	kr.....	<input type="checkbox"/>																														

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 15 Dører:

Kapittel: 15 Dører

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.23.4	<p>RH2.216 GARASJEPORT Antall</p> <p>Type: Leddheiseport Omfang: Levering og innsetting inkl. belisting begge sider</p> <p><i>Lokalisering:</i> Garasjer og carporter i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Fri innvendig høyde over åpning:</i> <i>Fri innvendig sideplass:</i> <i>Materiale:</i> Gran. Ferdig overflatebehandlet. <i>Farge:</i> Avklares ved bestilling. <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p><i>Lysmål:</i></p> <p>2400 x 2100 mm kr..... <input type="checkbox"/> 2500 x 2100 mm kr..... <input type="checkbox"/> 2600 x 2100 mm kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>2400 x 2200 mm kr..... <input type="checkbox"/> 2500 x 2200 mm kr..... <input type="checkbox"/> 2600 x 2200 mm kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner. Enhetspris for 2500 x 2100 mm føres ut i prisrubrikk.</p>	stk	50		
15.23.5	<p>RH2.216 GARASJEPORT Antall</p> <p>Type: Leddheiseport Omfang: Levering og innsetting inkl. belisting begge sider</p> <p><i>Lokalisering:</i> Garasjer og carporter i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Fri innvendig høyde over åpning:</i> <i>Fri innvendig sideplass:</i> <i>Materiale:</i> Aluminium. Isolert. Ferdig overflatebehandlet. <i>Farge:</i> Avklares ved bestilling. <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p><i>Lysmål:</i></p> <p>2400 x 2100 mm kr..... <input type="checkbox"/> 2500 x 2100 mm kr..... <input type="checkbox"/> 2600 x 2100 mm kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>2400 x 2200 mm kr..... <input type="checkbox"/> 2500 x 2200 mm kr..... <input type="checkbox"/> 2600 x 2200 mm kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner. Enhetspris for 2500 x 2200 mm føres ut i prisrubrikk.</p>	stk	50		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 15 Dører:					

Kapittel: 15 Dører

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.23.6	<p>RH1.116360 DØRER, IKKE KLASSIFISERTE Antall Omfang: Levering og innsetting inkl. belisting begge sider Dørkategori: Ytterdør D3 Type dør: Enfløyet, utadslående med glass Låsenhet: Valgfri</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Overflatebehandling:</i> Aluminiumsdør. Børstet. Natur. <i>Slagretning:</i> Avklares ved bestilling. <i>Terskel:</i> Aluminium. <i>Bredde foring:</i> 75 - 150 mm <i>Vrider/ skilt:</i> Standard. <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p><i>Dimensjon:</i></p> <p>8 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 9 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 10 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner.</p> <p>Enhetspris for 10 x 21 M føres ut i prisrubrikk.</p>	stk	20		
15.23.7	<p>RH1.116380 DØRER, IKKE KLASSIFISERTE Antall Omfang: Levering og innsetting inkl. belisting begge sider Dørkategori: Ytterdør D3 Type dør: Tofløyet, utadslående med glass Låsenhet: Valgfri</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Overflatebehandling:</i> Aluminiumsdør. Børstet. Natur. <i>Slagretning:</i> Avklares ved Bestilling. <i>Terskel:</i> Aluminium <i>Bredde foring:</i> 75 - 150 mm <i>Vrider/ skilt:</i> Standard <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p><i>Dimensjon:</i></p> <p>16 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 18 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 20 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner.</p> <p>Enhetspris for 18 x 21 M føres ut i prisrubrikk.</p>	stk	20		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 15 Dører:

Kapittel: 15 Dører

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.24	Innervegger				
15.24.1	<p>RH1.126691200 DØRER, KLASSIFISERTE OMFANG: LEVERING OG INNSETTING INKL. BELISTING BEGGE SIDER DØRKATEGORI: INNERDØR D6 TYPE DØR: ENFLØYET BRANNMOTSTANDSKLASSE: E30-CSa LYDREDUKSJONSTALL: R W = 33dB U-VERDI: USPESIFISERT SOLFAKTOR: USPESIFISERT</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Overflatebehandling:</i> Laminat. Farge avklares ved bestilling. <i>Slagretning:</i> Avklares ved bestilling. <i>Terskel:</i> Hardved. <i>Bredde foring:</i> Varierer 75 - 150 mm <i>Vrider/ skilt:</i> Standard. <i>Andre krav:</i> Nei Foringer og lister skal være ferdig malt hvit. Gjelder innsetting av dører i alle typer vegger (betong, mur, tre, stål).</p> <p><i>Dimensjon:</i> 7 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/> 8 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/> 9 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/> 10 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/> 7 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 8 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 9 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 10 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> Dørpumpe kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner.</p> <p>Enhetspris for 8 x 21 M føres ut i prisrubrikk. Antall</p>	stk	300		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 15 Dører:

Kapittel: 15 Dører

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.24.2	<p>RH1.126691200 DØRER, KLASSIFISERTE OMFANG: LEVERING OG INNSETTING INKL. BELISTING BEGGE SIDER DØRKATEGORI: INNERDØR D6 TYPE DØR: TOFLØYET BRANNMOTSTANDSKLASSE: E30-CSa LYDREDUKSJONSTALL: R W = 33dB U-VERDI: USPESIFISERT SOLFAKTOR: USPESIFISERT</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Overflatebehandling:</i> Laminat. <i>Slagretning:</i> Avklares ved bestilling. <i>Terskel:</i> Hardved. <i>Bredde foring:</i> Varierer. 75 - 150 mm <i>Vrider/ skilt:</i> Standard. <i>Andre krav:</i> Nei Foringer og lister skal være ferdig malt hvit. Gjelder innsetting av dører i alle typer vegger (betong, mur, tre, stål).</p> <p><i>Dimensjon:</i> 14 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 16 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 18 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 20 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>Dørpumpe kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner.</p> <p>Enhetspris for 18 x 21 M føres ut i prisrubrikk. Antall</p>	stk	100		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 15 Dører:

Kapittel: 15 Dører

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.24.3	<p>RH1.116590 DØRER, IKKE KLASSIFISERTE OMFANG: LEVERING OG INNSETTING INKL. BELISTING BEGGE SIDER DØRKATEGORI: INNERDØR D5 TYPE DØR: ENFLØYET LÅSENHET: VALGFRI</p> <p><i>Lokalisering:</i> Innerdører i boliger og leiligheter. <i>Overflatebehandling:</i> Gabon. Farge avklares ved bestilling. <i>Slagretning:</i> Avklares ved bestilling. <i>Terskel:</i> Hardved. Tilpasset rullestol. <i>Bredde foring:</i> Varierer. 30 - 100 mm <i>Vrider/ skilt:</i> Standard. <i>Andre krav:</i> Nei Foringer og lister skal være ferdig malt hvit. Gjelder innsetting av dører i alle typer vegger (betong, mur, tre, stål).</p> <p><i>Dimensjon:</i> 7 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/> 8 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/> 9 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/> 10 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/> 7 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 8 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 9 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 10 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner. Enhetspris for 8 x 21 M føres ut i prisrubrikk. Antall</p>	stk	300		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 15 Dører:

Kapittel: 15 Dører

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum																								
15.24.4	<p>RH1.116590 DØRER, IKKE KLASSIFISERTE OMFANG: LEVERING OG INNSETTING INKL. BELISTING BEGGE SIDER DØRKATEGORI: INNERDØR D5 TYPE DØR: ENFLØYET LÅSENHET: VALGFRI</p> <p><i>Lokalisering:</i> Innerdører i boliger og leiligheter. <i>Overflatebehandling:</i> Malt. Farge avklares ved bestilling. <i>Slagretning:</i> Avklares ved bestilling. <i>Terskel:</i> Hardved. Tilpasset rullestol. <i>Bredde foring:</i> Varierer. 30 - 100 mm <i>Vrider/ skilt:</i> Standard. <i>Andre krav:</i> Nei Foringer og lister skal være ferdig malt hvit. Gjelder innsetting av dører i alle typer vegger (betong, mur, tre, stål).</p> <p><i>Dimensjon:</i></p> <table> <tr> <td>7 x 20 M</td> <td>kr.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>8 x 20 M</td> <td>kr.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>9 x 20 M</td> <td>kr.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>10 x 20 M</td> <td>kr.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>7 x 21 M</td> <td>kr.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>8 x 21 M</td> <td>kr.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>9 x 21 M</td> <td>kr.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>10 x 21 M</td> <td>kr.....</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner.</p> <p>Enhetspris for 8 x 21 M føres ut i prisrubrikk. Antall</p>	7 x 20 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	8 x 20 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	9 x 20 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	10 x 20 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	7 x 21 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	8 x 21 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	9 x 21 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	10 x 21 M	kr.....	<input type="checkbox"/>	stk	0		
7 x 20 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																											
8 x 20 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																											
9 x 20 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																											
10 x 20 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																											
7 x 21 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																											
8 x 21 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																											
9 x 21 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																											
10 x 21 M	kr.....	<input type="checkbox"/>																											
Sum denne side:																													
Akkumulert Kapittel 15 Dører:																													

Kapittel: 15 Dører

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.24.5	<p>RH1.126992300 DØRER, KLASSIFISERTE Antall Omfang: Levering og innsetting inkl. belisting begge sider Dørkategori: Ståldør. Type dør: Enfløyet. Slagretning avklares ved bestilling. Brannmotstandsklasse: E60-CSa Lydreduksjonstall: R W = 38dB U-verdi: Uspesifisert Solfaktor: Uspesifisert</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Dimensjon:</i> Se tabell. <i>Overflatebehandling:</i> Grunnet og malt to strøk. Farge avklares ved bestilling. <i>Slagretning:</i> Avklares ved bestilling. <i>Terskel:</i> Stål. <i>Bredde foring:</i> <i>Vrider/ skilt:</i> Standard. <i>Andre krav:</i> Nei Gjelder innsetting av dører i alle typer vegger (betong, mur, tre, stål).</p> <p>7 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/> 8 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/> 9 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/> 10 x 20 M kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>7 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 8 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 9 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 10 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner. Enhetspris for 8 x 21 M føres ut i prisrubrikk.</p>	stk	100		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 15 Dører:

Kapittel: 15 Dører

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
15.24.6	<p>RH1.11662-DØRER, IKKE KLASSIFISERTE Antall</p> <p>Omfang: Levering og innsetting inkl. belisting begge sider Dørkategori: Innerdør D6 Type dør: Enfløyet, innadslående med glass Låsenhet: Låsenhet</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Overflatebehandling:</i> Aluminium. Natur. <i>Slagretning:</i> Avklares ved bestilling. <i>Terskel:</i> Aluminium <i>Bredde foring:</i> 75 - 150 mm <i>Vrider/ skilt:</i> Standard <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p><i>Dimensjon:</i></p> <p>7 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 8 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 9 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 10 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner.</p> <p>Enhetspris for 10 x 21 M føres ut i prisrubrikk.</p>	stk	50		
15.24.7	<p>RH1.11664-DØRER, IKKE KLASSIFISERTE Antall</p> <p>Omfang: Levering og innsetting inkl. belisting begge sider Dørkategori: Innerdør D6 Type dør: Tofløyet, innadslående med glass Låsenhet: Låsenhet</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Overflatebehandling:</i> Aluminium. Børstet. Natur. <i>Slagretning:</i> Avklares ved bestilling. <i>Terskel:</i> Aluminium. <i>Bredde foring:</i> 75 - 150 mm <i>Vrider/ skilt:</i> Standard <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p><i>Dimensjon:</i></p> <p>14 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 16 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 18 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/> 20 x 21 M kr..... <input type="checkbox"/></p> <p>NB! Det skal føres enhetspris på alle dimensjoner.</p> <p>Enhetspris for 18 x 21 M føres ut i prisrubrikk.</p>	stk	50		

Sum denne side:

Sum Kapittel 15 Dører:

Kapittel: 17 Tekkearbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
17	Tekkearbeid				
17.26	Yttertak				
17.26.1	<p>SL2.22201 TEKKING MED TAKSTEIN Areal Type takstein: Betong profilert dobbelkrum Fals: Valgfri Steinforbruk: 8 - 11 per m²</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Overflatestruktur:</i> Bestrødd <i>Farge:</i> Svart. <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>Omfatter komplett taktekke med avslutning mot gesims, røst, piper, luftelyrer, gradrenner, møne.</p>	m ²	200,00		
17.26.2	<p>SL3.20 TEKKING MED TAKSKIFER Areal Type takskifer: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Form:</i> Kvadratisk. <i>Dimensjon:</i> 500 x 500 mm <i>Tykkelse:</i> 15 - 20 mm <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	200,00		
17.26.3	<p>SL6.3323 TEKKING MED TAKSTEINSIMITASJON AV VARMFORSINKEDE STÅLPLATER Areal Tykkelse: 0,5 mm Overflate: Akryl</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type profil:</i> Stein/panne-profil. <i>Høyde på profil:</i> <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>Omfatter komplett taktekke med avslutning mot gesims, røst, piper, luftelyrer, gradrenner, møne.</p>	m ²	0,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeid:

Kapittel: 17 Tekkearbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
17.26.4	<p>SF1.5233 FLERLAGS TEKKING MED BITUMENBASERT TAKBELEGG MED MEKANISK FESTE</p> <p>Areal <i>Lokalisering:</i> Bygg i Forsvarsbygg MOVI <i>Underlag:</i> Bordtak <i>Materiale:</i> Bitumen <i>Innfesting:</i> Mekanisk <i>Antall lag:</i> 2 <i>Tykkelse:</i> > 4,5 mm <i>Utførelse:</i> <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	1000,00		
17.26.5	<p>SL4.111 TEKKING MED BITUMENBASERT SHINGEL</p> <p>Areal Overside: Strø Klebemetode: Selvklebende med klebeflate på overside uten folieavriving</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Form:</i> <i>Farge:</i> Sort. <i>Underlag:</i> Tro av bord, plater eller eksisterende shingel. <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>Omfatter komplett taktekke med avslutning mot gesims, røst, piper, luftelyrer, gradrenner, møne.</p>	m ²	1000,00		
17.26.6	<p>SF1.5232 ETTLAGS TEKKING MED BITUMENBASERT TAKBELEGG MED MEKANISK FESTE</p> <p>Areal <i>Lokalisering:</i> Bygg i Forsvarsbygg MOVI <i>Underlag:</i> Eksisternde tak <i>Materiale:</i> Bitumenbasert <i>Innfesting:</i> Mekanisk <i>Tykkelse:</i> > 3,5 mm <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	1000,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 17 Tekkearbeid:					

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18	Blikkenslagerarbeid				
18.26	Yttertak				
18.26.1	PN6.1114601 TAKRENNER Lengde Omfang: Inkl. Rennekroker og overligger Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Lakkert Dimensjon: Valgfri Tverrsnitt: Halvsirkelformet <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Innfesting:</i> Innfesting av takrennekroker kan være både i forkant og på oversiden av taktro eller sperrer. <i>Andre krav:</i> Nei	m	5000,00		
18.26.2	PN6.122 TAPPSTYKKER AV METALL Antall <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	200		
18.26.3	PN6.132 RENNEVINKLER AV METALL Antall <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	150		
18.26.4	PN6.21124601 NEDLØPSRØR Lengde Fester: Inklusive Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Lakkert Dimensjon: Valgfri Tverrsnitt: Sirkelformet <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Innfesting:</i> Innfesting i tegl, betong, leca, tre, stålplateledning, sandwichelementer. <i>Andre krav:</i> Nei	m	500,00		
18.26.5	PN6.222 BEND AV METALL FOR NEDLØPSRØR Antall <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	500		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid:

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18.26.6	PN6.242 UTKAST AV METALL Antall <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	200		
18.26.7	PN6.273 LØVFANGERE Antall <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	200		
18.26.8	PN7.11 STIGE PÅ TAK Antall <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Bredde:</i> 400 mm <i>Antall trinn:</i> 12 <i>Lengde:</i> 4,0 <i>Underlag/taktekking:</i> Sanda takstein. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	20		
18.26.9	PN7.11 STIGE PÅ TAK Antall <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Bredde:</i> 400 mm <i>Antall trinn:</i> 12 <i>Lengde:</i> 4,0 <i>Underlag/taktekking:</i> Skifer. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	20		
18.26.10	PN7.11 STIGE PÅ TAK Antall <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Bredde:</i> 400 mm <i>Antall trinn:</i> 12 <i>Lengde:</i> 4,0 <i>Underlag/taktekking:</i> Stålplatetekking. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	20		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid:

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18.26.11	PN7.11 STIGE PÅ TAK Antall <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Bredde:</i> 400 mm <i>Antall trinn:</i> 12 <i>Lengde:</i> 4,0 <i>Underlag/taktekking:</i> Shingel, papp. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	20		
18.26.13	PN7.32 SNØFANGER Lengde Utforming: Torørs <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Taktekking/innfesting:</i> Sanda takstein. <i>Andre krav:</i> Nei	m	200,00		
18.26.14	PN7.32 SNØFANGER Lengde Utforming: Torørs <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Taktekking/innfesting:</i> Stålplatetekking. <i>Andre krav:</i> Nei	m	200,00		
18.26.15	PN7.32 SNØFANGER Lengde Utforming: Torørs <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Taktekking/innfesting:</i> Skifertekking. <i>Andre krav:</i> Nei	m	200,00		
18.26.16	PN7.32 SNØFANGER Lengde Utforming: Torørs <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Taktekking/innfesting:</i> Pappshingel, papp. <i>Andre krav:</i> Nei	m	200,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid:

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18.26.17	<p>PV3.114601 SAMMENSATT TAKRENNESYSTEM Lengde Omfang: Inkl. Rennekroker og overligger Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Lakkert Dimensjon: Valgfri Tverrsnitt: Halvsirkelformet <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Innfesting:</i> Innfesting av takrennekroker kan være både i forkant og på oversiden av taktro eller sperrer. <i>Henvisning til tegning:</i> <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	2000,00		
18.26.18	<p>PV3.224601 SAMMENSATTE NEDLØPSSYSTEMER Lengde Fester: Inklusive Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Lakkert Dimensjon: Valgfri Tverrsnitt: Sirkelformet <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Innfesting:</i> Innfesting i tegl, betong, leca, tre, stålplatekledning, sandwichelementer. <i>Antall nedløp:</i> ca 40 <i>Henvisning til tegning:</i> <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	1000,00		
18.26.19	<p>PN2.543246 BORDTAKSBESLAG Lengde Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Materialtykkelse:</i> 0,5 mm <i>Dimensjon:</i> Utbrettet ca 350 mm <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	2000,00		
18.26.20	<p>PN2.611146 FOTTEKING Antall piper Plassering: På piper Type tekning: Tynnplater Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Materialtykkelse:</i> 0,5 mm <i>Dimensjon pipe/innkassing:</i> 600 x 600 mm høyde 500 mm Eksakt dimensjon avklares ved bestilling. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	50		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid:

Kapittel: 18 Blikkenslagerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
18.26.21	<p>PN2.614146 PIPEHATTER FOR RØYKPIPE Antall Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Materialtykkelse:</i> 0,5 mm <i>Dimensjon pipe:</i> 600 x 600 mm Høyde 1200 mm Eksakt dimensjon avklares ved bestilling. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	50		
18.26.22	<p>PN2.6151146 TAKHATT MED ÅPNING PÅ SIDENE OG GJENNOMFØRING OG TOPP FOR LUFTING AV AVLØP Antall Type tekning: Tynnplater Materiale: Varmforsinket stål Overflate: Plastbelagt</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Materialtykkelse:</i> 0,5 mm <i>Dimensjon:</i> 300 x 300 x 800 mm Nøyaktig dimensjon avklares ved bestilling. <i>Utforming:</i> <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	50		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 18 Blikkenslagerarbeid:					

Kapittel: 21 Malerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21	Malerarbeid				
21.23	Yttervegger				
21.23.1	TA2.121 MEKANISK FORBEHANDLING AV BETONGOVERFLATE Areal Flate: Vegg Metode: Sliping <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Eksisterende betongoverflate:</i> Tidligere malt. <i>Krav til flaten etter forbehandling:</i> Løstsittende maling skal være fjernet. Eventuelle kalkutslag skal være fjernet. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	200,00		
21.23.2	TA2.42 VASKING AV BETONG Areal Metode: Høytrykkspyling <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	200,00		
21.23.3	TA3.14 RENGJØRING AV MURVERK Areal Metode: Blåserensing <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Bygningsdel:</i> Vegger <i>Rengjøringsmiddel:</i> Trykkluft. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	200,00		
21.23.4	TA3.21 RENGJØRING AV PUSS Areal <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Bygningsdel:</i> Vegger. <i>Rengjøringsmiddel:</i> Valgfritt. <i>Tiltak:</i> Det er ikke tillatt med kosting. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	200,00		
21.23.5	TA4.13 RENGJØRING AV BJELKER, SØYLER M.M. AV METALL Lengde <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Objekt:</i> Bjelker og søyler i tre. <i>Underlag:</i> Tidligere beiset eller malt. <i>Rengjøringsmiddel:</i> Vann og kraftvask. <i>Andre krav:</i> Nei	m	200,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid:					

Kapittel: 21 Malerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.6	TA5.7 RENGJØRING AV TREVIRKE Areal <i>Lokalisering:</i> Bygg i helle Forsvarsbygg MOVI. <i>Bygningsdel:</i> Utvendig kledning på yttervegg. <i>Rengjøringsmiddel:</i> Vann og kraftvask. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	200,00		
21.23.7	TY5.31 BEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT FLATE AV BETONG, MUR ELLER PUSS UTVENDIG - VASKING - FJERNING AV LØSTSITTENDE MALING - FLEKKGRUNNING - 2 STRØK MALING Areal <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Underlag:</i> Tidligere malt betongvegg. <i>Materialer:</i> <i>Fargenummer:</i> Avklares ved bestilling. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	200,00		
21.23.8	TY5.321 BEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT FLATE AV TREVIRKE UTVENDIG - VASKING - FJERNING AV LØSTSITTENDE MALING - FLEKKGRUNNING - 2 STRØK MALING Areal <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Underlag:</i> Utvendig tømmermannspanel og dobbelfaspanel. <i>Materialer:</i> Tidligere beiset eller malt tre. <i>Fargenummer:</i> Avklares ved bestilling. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	500,00		
21.23.9	TY5.322 BEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALTE TRESTOLPER UTVENDIG - VASKING - FJERNING AV LØSTSITTENDE MALING - FLEKKGRUNNING - 2 STRØK MALING Lengde <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Underlag:</i> Tresøyler/stolper. Tidligere beiset eller malt. <i>Materialer:</i> Tre <i>Fargenummer:</i> Avklares ved bestilling. <i>Andre krav:</i> Nei	m	150,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid:					

Kapittel: 21 Malerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.23.10	<p>TY5.323 BEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALTE TREOBJEKTER UTVENDIG - VASKING - FJERNING AV LØSTSITTENDE MALING OG LØS RUST - FLEKKGRUNNING - 2 STRØK MALING</p> <p>Antall</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Underlag:</i> Tidligere beiset eller malte vinduer <i>Materialer:</i> Tre <i>Fargenummer:</i> Avklares ved bestilling. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	100		
21.23.11	<p>TY5.331 BEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT METALLFLATE UTVENDIG - VASKING - FJERNING AV LØSTSITTENDE MALING OG LØS RUST - FLEKKGRUNNING - 2 STRØK MALING</p> <p>Areal</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Underlag:</i> Tidligere malt. Søylar og bjelker. <i>Materialer:</i> Stål <i>Fargenummer:</i> Avklares ved bestilling. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	100,00		
21.24	Innervegger				
21.24.1	<p>TY5.21 BEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT FLATE AV USPARKLET BETONG ELLER GROV PUSS INNVENDIG - VASKING - FJERNING AV LØSTSITTENDE MALING - FLEKKGRUNNING - FYLLING AV SMÅ HULL - 2 STRØK MALING</p> <p>Areal</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Underlag:</i> Vegger. Tidligere malt. <i>Materialer:</i> <i>Fargenummer:</i> Avklares ved bestilling. <i>Glanstall:</i> 10 - 15 <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	200,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid:					

Kapittel: 21 Malerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.24.2	<p>TY5.22 BEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT FLATE AV SPARKLET BETONG ELLER FINPUSS INNVENDIG - VASKING - FJERNING AV LØSTSITTENDE MALING - FLEKKGRUNNING - FYLLING AV SMÅ HULL - 2 STRØK MALING</p> <p>Areal <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Underlag:</i> Vegger. Tidlig malt. <i>Materialer:</i> <i>Fargenummer:</i> Avklares ved bestilling. <i>Glanstall:</i> 10 - 15 <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	200,00		
21.24.3	<p>TY5.23 BEHANDLING PÅ FLATE MED TIDLIGERE MALT OVERMALINGSPRODUKT INNVENDIG - VASKING - SLIPING - FYLLING AV SMÅ HULL - 2 STRØK MALING</p> <p>Areal <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Underlag:</i> Vegger. Tidlig malt. <i>Materialer:</i> <i>Fargenummer:</i> Avklares ved bestilling. <i>Glanstall:</i> 10 - 15 <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	150,00		
21.24.4	<p>TY5.241 BEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT FLATE AV BYGNINGSPLATER ELLER TREVIRKE INNVENDIG - VASKING - FJERNING AV LØSTSITTENDE MALING - FLEKKGRUNNING - 2 GANGER FLEKKSPARKLING - 2 STRØK MALING</p> <p>Areal <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Underlag:</i> Vegger. Tidlig malt. <i>Materialer:</i> <i>Fargenummer:</i> Avklares ved bestilling. <i>Glanstall:</i> 10 - 15 <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	200,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid:					

Kapittel: 21 Malerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.24.5	<p>TY5.242 BEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALTE TRELISTER INNVENDIG - VASKING - FJERNING AV LØSTSITTENDE MALING - FLEKKGRUNNING - 2 GANGER FLEKKSPARKLING - 2 STRØK MALING</p> <p>Lengde <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Underlag:</i> Taklister, vinduslister og dørlister. Tidliger malt. <i>Materialer:</i> <i>Fargenummer:</i> Avklares ved bestilling. <i>Glanstall:</i> 20 - 40 <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	500,00		
21.24.6	<p>TY5.243 BEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALTE TREOBJEKTER INNVENDIG - VASKING - FJERNING AV LØSTSITTENDE MALING - FLEKKGRUNNING - 2 GANGER FLEKKSPARKLING - 2 STRØK MALING</p> <p>Antall <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Underlag:</i> Tidliger malt. <i>Materialer:</i> Tre <i>Fargenummer:</i> Avklares ved bestilling. <i>Glanstall:</i> 10 - 40 <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	20		
21.24.7	<p>TY4.17 TAPET/VEGGKLEDNING PÅ TIDLIGERE MALT FLATE AV PLATER, SPARKLET BETONG ELLER FINPUSS - VASKING - SLIPING - 2 GANGER FLEKKSPARKLING - MALING FOR TAPET - OPPSETTING</p> <p>Areal Type: Veggkledning for hard belastning <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Underlag:</i> Vegg. <i>Tapet/veggkledning:</i> Glassfiberstrie type J135 Farge på maling avklares ved bestilling. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	200,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid:					

Kapittel: 21 Malerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.24.8	<p>TY4.19 TAPET/VEGGKLEDNING PÅ TIDLIGERE MALT FLATE AV PLATER, SPARKLET BETONG ELLER FINPUSS - VASKING - SLIPING - 2 GANGER FLEKKSPARKLING - MALING FOR TAPET - OPPSETTING</p> <p>Areal Type: Maletapet.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Underlag:</i> Vegg. <i>Tapet/veggkledning:</i> Malertapet. Struktur/mønster avklares ved bestilling. To strøk maling. Farge avklares ved bestilling. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	200,00		
21.24.9	<p>TY4.27 TAPET/VEGGKLEDNING PÅ TIDLIGERE MALT FLATE AV FIN GLASSFIBERSTRIE OG PUSS - VASKING - SLIPING - 1 GANG FLEKKSPARKLING - 1 GANG HELSPARKLING - MALING FOR TAPET - OPPSETTING</p> <p>Areal Type: Veggkledning for hard belastning</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Underlag:</i> Vegg. <i>Tapet/veggkledning:</i> Glassfiberstrie type J135 Farge på maling avklares ved bestilling. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	200,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid:					

Kapittel: 21 Malerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.24.10	<p>TY4.29 TAPET/VEGGKLEDNING PÅ TIDLIGERE MALT FLATE AV FIN GLASSFIBERSTRIE OG PUSS - VASKING - SLIPING - 1 GANG FLEKKSPARKLING - 1 GANG HELSPARKLING - MALING FOR TAPET - OPPSETTING</p> <p>Areal Type: Maletapet</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Underlag:</i> Vegg. <i>Tapet/veggkledning:</i> Malertapet. Struktur/mønster avklares ved bestilling. To strøk maling. Farge avklares ved bestilling. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	200,00		
21.24.11	<p>TY4.37 TAPET/VEGGKLEDNING PÅ TIDLIGERE MALT FLATE AV GROV GLASSFIBERSTRIE, GROV PUSS ELLER USPARKLET BETONG - VASKING - SLIPING - 1 GANG FLEKKSPARKLING - 2 GANGER HELSPARKLING - MALING FOR TAPET - OPPSETTING</p> <p>Areal Type: Veggkledning for hard belastning</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Underlag:</i> Vegg. <i>Tapet/veggkledning:</i> Glassfiberstrie type J135 Farge på maling avklares ved bestilling. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	200,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid:					

Kapittel: 21 Malerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.24.12	<p>TY4.39 TAPET/VEGGKLEDNING PÅ TIDLIGERE MALT FLATE AV GROV GLASSFIBERSTRIE, GROV PUSS ELLER USPARKLET BETONG - VASKING - SLIPING - 1 GANG FLEKKSPARKLING - 2 GANGER HELSPARKLING - MALING FOR TAPET - OPPSETTING</p> <p>Areal Type: Maletapet.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Underlag:</i> Vegg. <i>Tapet/veggkledning:</i> Malertapet. Struktur/mønster avklares ved bestilling. To strøk maling. Farge avklares ved bestilling. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	200,00		
21.24.13	<p>TY4.47 TAPET/VEGGKLEDNING PÅ TIDLIGERE TAPETSERT FLATE - GRUNNING - 2 GANGER SKJØTSPARKLING - MALING FOR TAPET - OPPSETTING</p> <p>Areal Type: Veggkledning for hard belastning</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Underlag:</i> Vegg. <i>Tapet/veggkledning:</i> Glassfiberstrie type J135 Farge på maling avklares ved bestilling. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	200,00		
21.25	Dekker				
21.25.1	<p>TA2.31 AVRETTING AV BETONGUNDERGULV</p> <p>Areal</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Gulvets tiltenkte bruk:</i> Plastbelegg på betonggulv. Gangtrafikk. <i>Avrettingsmasse:</i> Valgfritt materiale etter NS-EN 13813 <i>Undergulv:</i> Eksisterende gulvbelegg av plast eller linoleum på behandlet betonggulv. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	200,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid:					

Kapittel: 21 Malerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.25.2	<p>TA2.62 FUKTMÅLING MED HULLTAKING I BETONGUNDERGULV Antall målinger <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Undergulv:</i> Betong. <i>Plassering av målehullene:</i> Valgfri plassering. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	10		
21.25.3	<p>TA5.57 SLIPING AV TREGULV Areal Type gulv: Gammelt parkettgulv <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Tresort:</i> Eik <i>Gulvets planhet før sliping:</i> <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	150,00		
21.25.4	<p>TA2.21 FLEKK- OG SKJØTSPARKLING AV BETONGUNDERGULV FOR BELEGG Areal <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Sparkelmasse:</i> Valgfri <i>Undergulv:</i> Eksisterende betonggulv med påstøp og belegg av plast eller linoleum. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	200,00		
21.25.5	<p>TA2.42 VASKING AV BETONG Areal Metode: Høytrykkspyling <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	300,00		
21.25.6	<p>TY5.21 BEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT FLATE AV USPARKLET BETONG ELLER GROV PUSS INNENDIG - VASKING - FJERNING AV LØSTSITTENDE MALING - FLEKKGRUNNING - FYLLING AV SMÅ HULL - 2 STRØK MALING Areal <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Underlag:</i> Betonggulv. Tidligere malt. <i>Materialer:</i> Akryl. Gulvmaling. <i>Fargenummer:</i> Avklares ved bestilling. <i>Glanstall:</i> 20 - 40 <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	250,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid:

Kapittel: 21 Malerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.25.7	<p>TY5.22 BEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT FLATE AV SPARKLET BETONG ELLER FINPUSS INNVENDIG - VASKING - FJERNING AV LØSTSITTENDE MALING - FLEKKGRUNNING - FYLLING AV SMÅ HULL - 2 STRØK MALING</p> <p>Areal <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Underlag:</i> Betonggulv. Tidligere malt. <i>Materialer:</i> Akryl. Gulvmaling. <i>Fargenummer:</i> Avklares ved bestilling. <i>Glanstall:</i> 20 - 40 <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	250,00		
21.25.8	<p>TH2.12 GULVBELEGG</p> <p>Utbrettet areal Materiale: Plast <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type belegg:</i> Tykkelse 2 - 3 mm homogent. Farge og mønster avklares ved bestilling. Slitesterkt. <i>Undergulv:</i> Betong. Eksisterende belegg av plast eller linoleum. Kan være gulvvarme. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	500,00		
21.25.9	<p>TH2.13 GULVBELEGG</p> <p>Utbrettet areal Materiale: Linoleum <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type belegg:</i> Tykkelse 4 mm. Farge og mønster avklares ved bestilling. Slitesterkt. <i>Undergulv:</i> Betong. Eksisterende belegg av plast eller linoleum. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	500,00		
21.25.10	<p>TH2.221 TRAPPEBELEGG</p> <p>Antall stusstrinn Materiale: Plast Underlag: Gangtrinn <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type belegg:</i> Tykkelse 2 - 3 mm homogent. Farge og mønster avklares ved bestilling. Slitesterkt. <i>Type trapp:</i> Rett trapp med repos. <i>Trinnlengde:</i> 900 mm <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	14		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid:					

Kapittel: 21 Malerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.25.11	TH2.231 TRAPPEBELEGG Antall stusstrinn Materiale: Linoleum Underlag: Gangtrinn <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type belegg:</i> Farge og mønster avklares ved bestilling. Slitesterkt. <i>Type trapp:</i> Rett trapp med repos. <i>Trinnlengde:</i> 900 mm <i>Andre krav:</i> Nei	stk	14		
21.25.12	TH2.32 REPOSBELEGG Areal repos Materiale: Plast <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type belegg:</i> Tykkelse 2 - 3 mm homogent. Farge og mønster avklares ved bestilling. Slitesterkt. <i>Type trapp:</i> Rett trapp med repos. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	4,00		
21.25.13	TH2.33 REPOSBELEGG Areal repos Materiale: Linoleum <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type belegg:</i> Farge og mønster avklares ved bestilling. Slitesterkt. <i>Type trapp:</i> Rett trapp med repos. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	4,00		
21.25.14	TH4.1 VANNTETT PLASTBELEGG Utbrettet areal <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Type belegg:</i> Plast. <i>Udergulv:</i> Betong. Kan være gulvvarme. Fall til sluk. <i>Eventuelle rørgjennomføringer:</i> Vannrør. Avløpsrør fra vask. Avløp fra toalett. <i>Antall sluk:</i> En sluk. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	500,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid:					

Kapittel: 21 Malerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.25.15	TH8.64 LISTER Samlet lengde Listtype: Trappenese Materiale: Metall <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Krav til list:</i> Av metall/aluminium med sklisikker overflate. <i>Underlag:</i> Belegg av plast eller linoleum på tre eller betong. <i>Festemåte:</i> Limes eller festes med skruer. <i>Andre krav:</i> Nei	m	100,00		
21.25.16	TH8.21 LISTER Samlet lengde Listtype: Sokkellist Materiale: Plast <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Krav til list:</i> Av samme type belegg som på gulv. <i>Underlag:</i> Betong, gips eller sponplater. <i>Festemåte:</i> Limes <i>Andre krav:</i> Nei	m	500,00		
21.25.17	TH8.23 LISTER Samlet lengde Listtype: Sokkellist Materiale: Linoleum <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Krav til list:</i> Av samme type belegg som på gulv. <i>Underlag:</i> Betong, gips eller sponplater. <i>Festemåte:</i> Limes <i>Andre krav:</i> Nei	m	500,00		
21.25.18	TB4.21 BEHANDLING PÅ GIPSPLATER MED FORSENKET LANGKANT Areal Behandling: Strimling 2 ganger flekksparkling 3 ganger skjøtsparkling grunning mellomflekking 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Himling i bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Materialer:</i> Strimel av papir. Finsparkel. Akrylmaling. <i>Fargenummer:</i> Avklares ved bestilling. <i>Glanstall:</i> 2 - 20 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	500,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid:					

Kapittel: 21 Malerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.25.19	TB4.52 BEHANDLING PÅ PERFORERTE GIPSPLATER MED FAS Areal Behandling: 2 ganger flekksparkling grunning 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Himling i bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Materialer:</i> Finsparkel. Akrylmaling. <i>Fargenummer:</i> Avklares ved bestilling. <i>Glanstall:</i> 2 - 20 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	500,00		
21.25.20	TB5.231 BEHANDLING PÅ SPONPLATER MED FAS Areal Behandling: 2 ganger flekksparkling grunning 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Himling i bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Materialer:</i> Finsparkel. Akrylmaling. <i>Fargenummer:</i> Avklares ved bestilling. <i>Glanstall:</i> 2 - 20 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	500,00		
21.25.21	TB5.331 BEHANDLING PÅ HARDE OG HALVHARDE TREFIBERPLATER MED FAS Areal Behandling: 2 ganger flekksparkling grunning 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Himling i bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Materialer:</i> Finsparkel. Akrylmaling. <i>Fargenummer:</i> Avklares ved bestilling. <i>Glanstall:</i> 2 - 20 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	500,00		
21.25.22	TY5.22 BEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT FLATE AV SPARKLET BETONG ELLER FINPUSS INNVEDIG - VASKING - FJERNING AV LØSTSITTENDE MALING - FLEKKGRUNNING - FYLLING AV SMÅ HULL - 2 STRØK MALING Areal <i>Lokalisering:</i> Himling i bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Underlag:</i> Tidligere malt betonghimling. <i>Materialer:</i> Finsparkel. Akrylmaling. <i>Fargenummer:</i> Avklares ved bestilling. <i>Glanstall:</i> 2 - 20 <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	500,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeid:					

Kapittel: 21 Malerarbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.25.23	<p>TY5.241 BEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT FLATE AV BYGNINGSPLATER ELLER TREVIRKE INNENDIG - VASKING - FJERNING AV LØSTSITTENDE MALING - FLEKKGRUNNING - 2 GANGER FLEKKSPARKLING - 2 STRØK MALING</p> <p>Areal <i>Lokalisering:</i> Himling i bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Underlag:</i> Tidligere malt himling. <i>Materialer:</i> Finsparkel. Akrylmaling. <i>Fargenummer:</i> Avklares ved bestilling. <i>Glanstall:</i> 2 - 20 <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	500,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 21 Malerarbeid:					

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24	Fast bygginnredning				
24.27	Fast inventar				
24.27.1	RL1.1231 INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Trefiberplate type MDF Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Anvendelse:</i> Klesskap. <i>Dimensjoner:</i> B x H = 400 mm x 2100 mm Med fem hyller. <i>Underlag:</i> Gulv med ferdig overflate av plastbelegg, linoleum, laminat eller parkett. <i>Festemåte:</i> Festes til vegg med skruer. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	20		
24.27.2	RL1.1231 INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Trefiberplate type MDF Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI <i>Anvendelse:</i> Klesskap. <i>Dimensjoner:</i> B x H = 500 mm x 2100 mm Med fem hyller. <i>Underlag:</i> Gulv med ferdig overflate av plastbelegg, linoleum, laminat eller parkett. <i>Festemåte:</i> Festes til vegg med skruer. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	20		
24.27.3	RL1.1231 INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Trefiberplate type MDF Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Ubehandlet <i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI. <i>Anvendelse:</i> Klesskap. <i>Dimensjoner:</i> B x H = 600 mm x 2100 mm Med en hylle og opphengsstang. <i>Underlag:</i> Gulv med ferdig overflate av plastbelegg, linoleum, laminat eller parkett. <i>Festemåte:</i> Festes til vegg med skruer. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	20		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:

Kapittel: 24 Fast bygginnrledning

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.27.4	<p>RL1.1231 INNREDNING</p> <p>Antall</p> <p>Type: Skap</p> <p>Kjernemateriale: Trefiberplate type MDF</p> <p>Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat</p> <p>Overflatebehandling: Ubehandlet</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bygg i hele Forsvarsbygg MOVI.</p> <p><i>Anvendelse:</i> Klesskap.</p> <p><i>Dimensjoner:</i> B x H = 1000 mm x 2100 mm</p> <p>Med hyller og opphengsstang.</p> <p><i>Underlag:</i> Gulv med ferdig overflate av plastbelegg, linoleum, laminat eller parkett.</p> <p><i>Festemåte:</i> Festes til vegg med skruer.</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	20		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 24 Fast bygginnrledning:					

INNHOLDSFORTEGNELSE

02 Andre felleskostnader	02-1
20 Riving og forberedende arbeider	02-1
05 Betongarbeid	05-1
25 Dekker	05-1
09 Murarbeid	09-1
23 Yttervegger	09-1
24 Innervegger	09-1
12 Tømrerarbeid	12-1
23 Yttervegger	12-1
24 Innervegger	12-5
25 Dekker	12-8
26 Yttertak	12-11
28 Trapper, balkonger, m.m	12-14
14 Vinduer	14-1
23 Yttervegger	14-1
15 Dører	15-1
23 Yttervegger	15-1
24 Innervegger	15-6
17 Tekkearbeid	17-1
26 Yttertak	17-1
18 Blikkenslagerarbeid	18-1
26 Yttertak	18-1
21 Malerarbeid	21-1
23 Yttervegger	21-1
24 Innervegger	21-3
25 Dekker	21-8
24 Fast bygginnredning	24-1
27 Fast inventar	24-1