

Vedlegg
ERS

D.1. Periodisk ettersyn og kontroll av elektriske installasjoner

Versjon: 3.1 Godkjent av: Stamnes, Tor Ivar (Kvalitetsjef)

Dato: 05.09.2012

Perioditet er kontrollfrekvens i antall år (1,3,6), på grunnlag av kritikalitet og belastning.

Rom-kategori fra Plania	Perioditet	Kommentar
El-fordelinger/skap	1	+ Temp.måling / termofotografering
Kjøkken		Utgjevningsforbindelse gruppe 1rom $\leq 0,7\text{ Ohm}$ gruppe 2rom $\leq 0,2\text{ Ohm}$
Operasjonsstuer		
Overvåkningsrom		
Teknisk rom		
Undersøkelse/behandlingsrom		
Laboratorier/røntgen	3	
Leilighet/hybel		
Pasientrom		
Skyllerom		
Verksted		
Våtrom		
Gangarealer/ventesoner	6	
Garderober		
Kantine/spiserom		
Kjøle og fryserom		
Kont./behandling		
Kontor/møterom		
Lager		
Tilfluktsrom		
Undervisning		
Venterom		
WC/kott/sjakt		

Planen er generell og beskriver perioditet for ettersyn og kontroll av elektriske installasjoner i de ulike romtyper. Oppfølging og dokumentasjon skjer i Eiendomsavdelingens FDV system.