

Nr	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.Pris	Sum
01	<p><b>564 BUSS-SYSTEMER</b></p> <p>PUNKT for KNX Kabel: 2x2x0,8 I føring og minikanaler.</p> <p>Legges i forbindelse med punkt for framtidig KNX. Ref. tilbudstegninger. Avsluttes v/tak i boks med lokk med skrue. Kabler trekkes fra eksisterende fordeling hvor kabler merkes godt. Maksimalt 49 punkt per busskabel. (30% reserve per buss).</p> <p>Enhetspris ferdig montert Kr: _____</p> <p>Mengde er regulerbar</p> <p>Dalheim: 61 stk. Solstrand: 61 stk.</p>	stk	122		
	Sum kap. 564 overføres prisskjema				

