

Rammeavtale kontorinnredning, Løveserien

Bilag 1
Spesifikasjon av ytelsen

Innhold

1	Innledning	3
2	Overordnet om ytelsen	4
3	Krav til produktkvalitet	4
4	Krav til tjeneste	11
5	Miljø	13
6	Bilder	17

1 Innledning

Dette bilaget oppstiller Kundens krav til ytelsen. Kravene gjøres gjeldende for alle leveranser under rammeavtalen.

Oppdragsgiver skal å inngå en rammeavtale for spesialprodusert kontorinnredning til Stortingets kontorer - "Løveserien".

Kontorinnredningen er spesialutviklet for Stortinget. Leverandør skal produsere og levere identiske komponenter slik at man kan ha en enhetlig kontormøbelserie hvor komponenter av ny og gammel serie kan benyttes om hverandre. Dette gjelder både for materialer, overflater, profiler, mål og oppbygging. For ytterligere visualisering av kontorseriens utseende vises det til vedlagte tegninger.

1.1 Kravtyper

Det er i det følgende benyttet kravtabeller med nummererte krav. Tabellene som benyttes i dokumentet fremgår under:

Kundens krav				Leverandørens besvarelse	
Nr	Beskrivelse	Type dokumentasjon	Type krav	Tilbys (Ja/Nei/Delvis)	Løsningsbeskrivelse

De to ulike hovedelementene, kundens krav og leverandørens besvarelse, forklares i de to følgende punktene.

1.1.1 Kundens krav

Nr.: Kravpunktets unike løpenummer

Beskrivelse: Tekst som beskriver kravet

Type krav: Se tabell nedenfor

Absolutte krav (A)	Kravet er viktig og MÅ tilfredsstilles. Kravet er å anse som et minimumskrav.
---------------------------	---

1.1.2 Leverandørens besvarelse

Tilbys: I hvilken grad leverandøren kan tilfredsstillere kravet (Ja, Nei, Delvis). For krav som besvares med Delvis, må det i løsningsbeskrivelsen særskilt utdypes hva som ikke kan tilfredsstilles.

Løsningsbeskrivelse: Utfyllende informasjon om hvordan kravet tilfredsstilles.

Der Leverandøren f.eks. av plasshensyn ikke finner det hensiktsmessig å legge løsningsbeskrivelsen inn i selve kravtabellen, kan beskrivelsen legges i eget vedlegg. I så fall skal det i kravtabellen gis referanse til hvor løsningsbeskrivelsen ligger, og det skal i løsningsbeskrivelsen klart fremkomme hvilket krav som utdypes.

Leverandøren er selv ansvarlig for å beskrive alle nødvendige løsningselementer for å få en komplett løsning, selv om ikke alle disse er kravsatt.

2 Overordnet om ytelsen

Hvert enkelt kontor vil i utgangspunktet være møblert med pult, tilsatsbord, ett høyskap og ett garderobeskap. I tillegg kan det være behov for sofa, møtebord og stoler.

3 Krav til produktkvalitet

Møblene skal fremstå identisk med siste tiders møbelproduksjon. Dette gjelder både materialer og overflater, profiler, mål og oppbygging.

3.1 Krav

Kundens krav				Leverandørens besvarelse	
Nr	Beskrivelse	Type dokumentasjon	Type krav	Tilbys (Ja/Nei/Delvis)	Løsningsbeskrivelse

Kundens krav				Leverandørens besvarelse	
Nr	Beskrivelse	Type dokumentasjon	Type krav	Tilbys (Ja/Nei/Delvis)	Løsningsbeskrivelse
3.1.1	Beslag / produkter i produksjonen: Møblenes beslag skal være av samme høye kvalitet og ivareta de samme funksjonene som spesifisert. Se vedlagte beslags- og produktoversikt som er benyttet i møbelproduksjon i den senere tid.				

Kundens krav				Leverandørens besvarelse	
Nr	Beskrivelse	Type dokumentasjon	Type krav	Tilbys (Ja/Nei/Delvis)	Løsningsbeskrivelse
3.1.2	<p>Materialkvalitet, overflatebehandling og oppbygging: Alle møbler skal produseres i eik. Heltre eller finer (vanlig finerkvalitet).</p> <p>Lakkbehandling: Det skal brukes enten syreherdende eller vannbaserte typer som skal tåle daglig renhold (spesielt bordplatene). Det stilles krav om tilstrekkelig antall strøk slik at eikefinèret «porefylles». Ved bruk av syreherdende lakk skal det brukes en høykvalitets lakk med høyt tørrstoffinnhold. Ved første strøk skal lakken ha lav viskositet slik at den trekker godt ned i porene.</p> <p>Bordplatenes har en finert utførelse med en kjerne i spon. Finertykkelse: t= 0,8 mm (vanlig handelskvalitet) Profilen i ytterkant bordplate i heltre eik.</p> <p>Bordtykkelser (sponkjeme + finer): Arbeidsbord I konferansebord: t= 44,6 mm Salongbord: t= 32,6 mm Skap, hyller, ytterkant oppslagstavle: t= 25,6 mm</p>				

Kundens krav				Leverandørens besvarelse	
Nr	Beskrivelse	Type dokumentasjon	Type krav	Tilbys (Ja/Nei/Delvis)	Løsningsbeskrivelse
3.1.3	Arbeidsmetode: Produsenten skal kunne ta mål på stedet og tegne opp forslag til møblering, gjeme i flere alternativer og korrespondere med Stortinget via DWG digitale tegningsprogram. Stortinget tar beslutning om ønsket løsning som skal legges til grunn for produksjonen. Produsenten er ansvarlig for at målene som tas er riktige i forkant av produksjonen.				

Kundens krav				Leverandørens besvarelse	
Nr	Beskrivelse	Type dokumentasjon	Type krav	Tilbys (Ja/Nei/Delvis)	Løsningsbeskrivelse
3.1.4	<p>Spesialmøbler og nye møbelformater:</p> <p>Vedlagte tegninger (se tegningsliste) viser et hovedutvalg av senere tiders møbelproduksjon. Det forventes at produsenten også skal kunne levere møbler i andre formater tilpasset romstørrelser og ønsket bruk. I tillegg skal systemet kunne tilpasses spesielle funksjonelle behov (nye typer bord, skap etc.). Samtlige møbler skal produseres med samme materialer og profiler samt ha samme hovedoppbygging som siste års møbelproduksjon (se også vedlagte møbeltegninger og produktoversikter).</p> <p>Eksempler på spesialmøbler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konferanse- og salongbord i nye formater • Rektangulær arbeidsplate og frittstående tilsatsbord (f.eks. 700 x 2300 mm.) Posthyller etc. 				
				Side 8 av 18	

Kundens krav				Leverandørens besvarelse	
Nr	Beskrivelse	Type dokumentasjon	Type krav	Tilbys (Ja/Nei/Delvis)	Løsningsbeskrivelse
3.1.5	<p>Konferansebord: Rektangulære konferansebord med buede langsider, mål 1200, 1300 og 1600 x 900 mm er mest benyttet.</p> <p>Bordene skal leveres med understell som vist i tegninger der dette lar seg gjøre i forhold til bordformat.</p> <p>Alternativ utførelse av understell ved event. større bordformater:</p> <p>Se bilde nr. 1 under punkt 6</p>				
				Side 9 av 18	

Kundens krav				Leverandørens besvarelse	
Nr	Beskrivelse	Type dokumentasjon	Type krav	Tilbys (Ja/Nei/Delvis)	Løsningsbeskrivelse
3.1.6	Sofa: Sofaen er bygget opp av flere sjikt skum med forskjellig hardhet. Ny produsent vil få en sofa av siste produksjon for demontering for å klargjøre detaljer og faktisk oppbygging. For trekk: Se beslags- og produktoversikt.				
				Side 10 av 18	

4 Krav til tjeneste

4.1 Krav

Kundens krav				Leverandørens besvarelse	
Nr	Beskrivelse	Type dokumentasjon	Type krav	Tilbys (Ja/Nei/Delvis)	Løsningsbeskrivelse
4.1.1	Leverandør skal tilby Oppdragsgiver en formann/bas som skal lede produksjonen og monteringen av den innredning som omfattes av rammeavtalen. Vedkommende skal ha tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å sikre meget god leveranse og kvalitet på innredning og montasje. Vedkommende skal ha fagbrev/svennebrev som møbelsnekker.	Bekreftelse, beskrivelse og CV med erfaringsoversikt. Kun én person skal tilbys. Erfaringsoversikten skal innholdet som minimum ressursens rolle, kundens navn og kontaktperson og beskrivelse av prosjektene.	A		

Kundens krav				Leverandørens besvarelse	
Nr	Beskrivelse	Type dokumentasjon	Type krav	Tilbys (Ja/Nei/Delvis)	Løsningsbeskrivelse
4.1.2	Leverandøren skal tilby ytterligere én møbelsnekker for utførelse av leveransen. Vedkommende skal ha god erfaring og kompetanse og ha fagbrev/svennebrev som møbelsnekker.				
4.1.3	Leverandør skal tilby møbelmontør(er) med kompetanse og relevant erfaring				
4.1.4	Leverandør skal besvare henvendelser fra Oppdragsgiver senest to virkedager etter forespørsel. Kommunikasjonsspråk skal være norsk.				

Kundens krav				Leverandørens besvarelse	
Nr	Beskrivelse	Type dokumentasjon	Type krav	Tilbys (Ja/Nei/Delvis)	Løsningsbeskrivelse
4.1.5	Leverandør skal være tilgjengelig for gjennomføring av leveranser også i perioder hvor Stortinget avviker ferie, normalt sett mellom uke 25-38. I tillegg kan det være aktuelt med arbeid i forbindelse med jul og påske.				

5 Miljø

5.1 Krav

Kundens krav				Leverandørens besvarelse	
Nr.	Beskrivelse	Type dokumentasjon	Type krav	Tilbys (Ja/Nei/Delvis)	Løsningsbeskrivelse

Kundens krav				Leverandørens besvarelse	
Nr.	Beskrivelse	Type dokumentasjon	Type krav	Tilbys (Ja/Nei/Delvis)	Løsningsbeskrivelse
5.1.1	Tilbudte produkter skal ikke inneholde forbudte stoffer eller stoffblandinger, eller ulovlig høye konsentrasjoner av strengt regulerte stoffer i henhold til produktforskriften (FOR-2004-06-01-922) eller stoffer som forekommer på Miljødirektoratets prioritetsliste (http://www.miljostatus.no/prioritetslisten)				
5.1.2	Stoffer som benyttes skal ikke klassifiseres som kreftfremkallende i kategoriene Kreft1 eller Kreft2, reproduksjonsskadelige i kategoriene Rep1 eller Rep2, og/eller arvestoffskadelige i kategoriene Mut1 eller Mut2, ihht. forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, (FOR-2002-07-16-1139).	Dette skal dokumenteres med egenerklæring med redegjørelse som viser at kravene er oppfylt. Svanelisens eller lisens fra andre tilsvarende miljømerkeordninger kan erstatte egenerklæring.			

Kundens krav				Leverandørens besvarelse	
Nr.	Beskrivelse	Type dokumentasjon	Type krav	Tilbys (Ja/Nei/Delvis)	Løsningsbeskrivelse
5.1.3	Der hvor trevirke utgjør mer enn 10 vektprosent av produktet bør minst 50 % av trevirke komme fra bærekraftig drevet skogbruk	Lisens fra Svanen, FSC (Forestry Stewardship Council) eller alternativt PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), tilsvarende standarder for bærekraftig skogsforvaltning, eller egenerklæring fra ikke-sertifiserte leverandører som viser graden av oppfyllelse. Benyttet trevirke bør kunne spores.			

Kundens krav				Leverandørens besvarelse	
Nr.	Beskrivelse	Type dokumentasjon	Type krav	Tilbys (Ja/Nei/Delvis)	Løsningsbeskrivelse
5.1.4	Hvis norsk leverandør (produsent eller importør) benytter emballasje, skal det senest ved kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon for at leverandøren er medlem i en returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte (Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende returordning).	Bekreft at dette godtas			
5.1.5	Tilbudte materialer bør legges til rette for et minimum av avfall og høy gjenvinning.	Leverandøren bes beskrive hvordan det er tilrettelagt for dette og hvordan dette ivaretas i forhold til avfallshåndtering generelt, emballasje spesielt samt ved avhending av produkter			

Kundens krav				Leverandørens besvarelse	
Nr.	Beskrivelse	Type dokumentasjon	Type krav	Tilbys (Ja/Nei/Delvis)	Løsningsbeskrivelse
5.1.6	Det skal ikke forekomme flammehemmere i tilbudte produkter, bortsett fra der dette iht den enkelte bestilling er helt nødvendig ut fra krav til brannsikkerhet. Det skal i slike tilfeller benyttes fosfor- og/eller nitrogenbaserte organiske forbindelser, eller andre flammehemmere med tilsvarende eller bedre helse- og miljømessige egenskaper, eller velge flammeresistente tekstiler. Halogenerte flammehemmere skal ikke under noen omstendighet benyttes.	Dette skal dokumenteres for tilbudte produkter ved lisens fra Svanemerket, EU-Blomsten eller egenerklæring med redegjørelse som viser at kravet er oppfylt.			

6 Bilder

Bilde nr. 1

